



PROVINCIA DI ORISTANO

SETTORE AMBIENTE E SUOLO

Servizio Acque, Igiene, Profilassi e Valorizzazioni Ambientali

PROGETTO

Stagno di Cabras

Pulizia dei quattro canali adduttori allo stagno con ripristino della quota batimetrica e del tratto terminale del rio Tanui

Fase

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Elaborato

Calcolo volume scavo canale D

Tavola

g 4

Scala:

<input type="checkbox"/> 1:10000	<input type="checkbox"/> 1:400	<input type="checkbox"/> 1:25
<input type="checkbox"/> 1:2000	<input type="checkbox"/> 1:200	<input type="checkbox"/> 1:20
<input type="checkbox"/> 1:1000	<input type="checkbox"/> 1:100	<input type="checkbox"/> 1:10
<input type="checkbox"/> 1:500	<input type="checkbox"/> 1:50	<input type="checkbox"/> 1:5

Data

Agg.

IL GRUPPO DI PROGETTAZIONE

- Ing. Gianfranco Porcu
- Dott.ssa Maria Obinu
- Geom. Pasquale Castangia
- Geom. Giuseppe Orrù

IL DIRIGENTE

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
- Ing. Luciano Casu

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Volume "SCAVO FONDO D" fra 2 sagome - 'Terreno' contro 'FONDOD'

Sezione : "Sez.D005"

Progressiva : 30.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-14.31		0.77	-	-		
	0.43				-	-
-13.88		0.37	-	-		
	0.22				-	-
-13.66		0.05	-	-		
	3.02				-	-
-10.64		-0.33	-	-		
	0.04				-	-
-10.60		-0.34	-0.34	0.00		
	0.60				0.09s	-
-10.00		-0.44	-0.74	0.30		
	0.17				0.05s	-
-9.83		-0.47	-0.74	0.27		
	0.83				0.19s	-
-9.00		-0.57	-0.74	0.17		
	0.67				0.11s	-
-8.33		-0.60	-0.74	0.14		
	0.99				0.13s	-
-7.34		-0.63	-0.74	0.11		
	0.65				0.07s	-
-6.69		-0.65	-0.74	0.09		
	1.06				0.06s	-
-5.63		-0.72	-0.74	0.02		
	1.00				0.01s	-
-4.63		-0.74	-0.74	0.00		
	0.61				0.00	-
-4.02		-0.74	-0.74	0.00		
	1.09				0.04s	-
-2.93		-0.67	-0.74	0.07		
	0.57				0.05s	-
-2.36		-0.65	-0.74	0.09		
	0.81				0.04s	-
-1.55		-0.73	-0.74	0.01		
	0.43				0.00	-
-1.12		-0.74	-0.74	0.00		
	0.42				0.00	-
-0.70		-0.75	-0.74	-0.01		
	0.70				-	0.01r
0.00		-0.74	-0.74	0.00		
	0.51				-	0.01r
0.51		-0.75	-0.74	-0.01		
	0.23				0.00	-
0.74		-0.74	-0.74	0.00		
	0.22				0.00	-
0.96		-0.73	-0.74	0.01		
	0.58				0.01s	-
1.54		-0.72	-0.74	0.02		
	0.54				0.01s	-
2.08		-0.74	-0.74	0.00		
	0.54				-	0.01r
2.62		-0.76	-0.74	-0.02		
	0.97				-	0.10r
3.59		-0.92	-0.74	-0.18		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.69				-	0.09r
4.28		-0.82	-0.74	-0.08	-	
	0.34				-	0.03r
4.62		-0.80	-0.74	-0.06	-	
	0.56				-	0.04r
5.18		-0.80	-0.74	-0.06	-	
	0.47				-	0.04r
5.65		-0.83	-0.74	-0.09	-	
	0.29				-	0.03r
5.94		-0.85	-0.74	-0.11	-	
	0.74				-	0.12r
6.68		-0.94	-0.74	-0.20	-	
	0.92				-	0.16r
7.60		-0.88	-0.74	-0.14	-	
	0.28				-	0.04r
7.88		-0.88	-0.74	-0.14	-	
	0.85				-	0.15r
8.73		-0.95	-0.74	-0.21	-	
	0.53				-	0.11r
9.26		-0.93	-0.74	-0.19	-	
	1.32				-	0.29r
10.58		-0.99	-0.74	-0.25	-	
	0.34				-	0.09r
10.92		-1.01	-0.74	-0.27	-	
	0.55				-	0.17r
11.47		-1.08	-0.74	-0.34	-	
	0.53				-	0.16r
12.00		-1.00	-0.74	-0.26	-	
	0.32				-	0.04r
12.32		-0.95	-0.95	0.00	-	
	0.00				-	-
12.32		-0.95	-	-	-	-
	1.72				-	-
14.04		-0.69	-	-	-	-
	5.96				-	-
20.00		-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 0.86s						
* Area in Riporto = 1.69r						
* Area in Compenso = 0.83r						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D005" a progressiva 30.00
 "Sez.D006" a progressiva 37.65

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-14.31					
	-	-	-	-	-
-10.60					
	0.00	-	-	0.00	-
-10.56					
	0.44s	-	1.69s	-	-
-8.38					
	0.01s	0.00	0.04s	-	-
-8.33					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-5.07	0.28s	1.04s	5.05s	-	-
-4.02	0.00	0.27s	1.03s	-	-
-2.45	0.09s	0.19s	1.07s	-	-
-1.55	0.07s	0.01r	0.24s	0.01r	6.75
1.17	0.01r	0.02r	-	0.12r	-
1.54	0.01s	0.00	0.04s	-	-
1.66	0.00	0.00	-	0.00	-
2.08	0.01s	0.01r	0.02s	0.02r	4.00
9.74	1.04r	0.85r	-	7.23r	-
12.32	0.66r	-	-	2.53r	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 9.18s					
* Totale in riporto = 9.91r					
* Totale in compenso = 0.73r					
* Progressivo in scavo = 9.18s					
* Progressivo in riporto = 9.91r					
* Progressivo di compenso = 0.73r					

Sezione : "Sez.D006"

Progressiva : 37.65 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-10.56		0.87	-	-		
	0.54					
-10.02		0.43	-	-		
	0.42					
-9.60		0.00	-	-		
	1.22					
-8.38		-0.18	-0.18	0.00		
	0.88				0.20s	
-7.50		-0.31	-0.77	0.46		
	0.87				0.35s	
-6.63		-0.44	-0.77	0.33		
	0.13				0.04s	
-6.50		-0.47	-0.77	0.30		
	0.59				0.19s	
-5.91		-0.45	-0.77	0.32		
	0.84				0.26s	
-5.07		-0.48	-0.77	0.29		
	0.89				0.23s	
-4.18		-0.55	-0.77	0.22		
	0.55				0.11s	

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-3.63		-0.59	-0.77	0.18		
	1.18				0.11s	-
-2.45		-0.76	-0.77	0.01		
	0.13				0.00	-
-2.32		-0.77	-0.77	0.00		
	0.12				0.00	-
-2.20		-0.78	-0.77	-0.01		
	0.18				0.00	-
-2.02		-0.78	-0.77	-0.01		
	1.05				-	0.01r
-0.97		-0.78	-0.77	-0.01		
	0.21				0.00	-
-0.76		-0.78	-0.77	-0.01		
	0.76				-	0.01r
0.00		-0.77	-0.77	0.00		
	0.43				0.00	-
0.43		-0.76	-0.77	0.01		
	0.24				0.00	-
0.67		-0.76	-0.77	0.01		
	0.50				0.01s	-
1.17		-0.77	-0.77	0.00		
	0.49				0.00	-
1.66		-0.78	-0.77	-0.01		
	0.45				-	0.01r
2.11		-0.78	-0.77	-0.01		
	0.78				-	0.02r
2.89		-0.81	-0.77	-0.04		
	0.65				-	0.04r
3.54		-0.84	-0.77	-0.07		
	0.93				-	0.06r
4.47		-0.82	-0.77	-0.05		
	0.51				-	0.03r
4.98		-0.84	-0.77	-0.07		
	1.21				-	0.11r
6.19		-0.88	-0.77	-0.11		
	0.22				-	0.03r
6.41		-0.88	-0.77	-0.11		
	0.15				-	0.02r
6.56		-0.89	-0.77	-0.12		
	0.91				-	0.14r
7.47		-0.95	-0.77	-0.18		
	0.38				-	0.07r
7.85		-0.96	-0.77	-0.19		
	1.43				-	0.24r
9.28		-0.91	-0.77	-0.14		
	0.22				-	0.03r
9.50		-0.92	-0.77	-0.15		
	0.24				-	0.02r
9.74		-0.93	-0.93	0.00		
	0.00				-	-
9.74		-0.93	-	-		
	0.50				-	-
10.24		-0.94	-	-		
	0.47				-	-
10.71		-0.93	-	-		
	0.74				-	-
11.45		-0.89	-	-		
	1.33				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

12.78		-0.74	-	-		
	1.36				-	-
14.14		-0.67	-	-		
	1.66				-	-
15.80		-0.41	-	-		
	4.20				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo	=	1.50s				
* Area in Riporto	=	0.84r				
* Area in Compenso	=	0.66s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D006" a progressiva 37.65
 "Sez.D007" a progressiva 49.88

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-10.56					
	-	-	-	-	-
-8.38					
	1.20s	-	7.35s	-	-
-4.59					
	0.33s	0.60s	5.69s	-	-
-2.45					
	0.03r	0.21s	1.13s	0.03r	1.54
0.00					
	0.00	0.02r	-	0.12r	-
0.67					
	0.01s	0.04r	0.01s	0.20r	2.40
1.17					
	0.14r	0.47r	-	3.74r	-
4.55					
	0.71r	-	-	4.35r	-
9.74					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo	=	14.18s			
* Totale in riporto	=	8.44r			
* Totale in compenso	=	5.74s			
* Progressivo in scavo	=	23.36s			
* Progressivo in riporto	=	18.35r			
* Progressivo di compenso	=	5.01s			

Sezione : "Sez.D007"

Progressiva : 49.88 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.58		0.84	-	-		
	0.58				-	-
-7.00		0.81	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	1.20				-	-
-5.80		-0.07	-	-		
	0.35				-	-
-5.45		-0.15	-	-		
	0.86				-	-
-4.59		-0.41	-0.41	0.00		
	0.19				0.01s	-
-4.40		-0.47	-0.54	0.07		
	0.40				0.09s	-
-4.00		-0.46	-0.81	0.35		
	0.66				0.24s	-
-3.34		-0.45	-0.81	0.36		
	0.68				0.21s	-
-2.66		-0.57	-0.81	0.24		
	0.38				0.08s	-
-2.28		-0.66	-0.81	0.15		
	0.80				0.09s	-
-1.48		-0.73	-0.81	0.08		
	0.39				0.03s	-
-1.09		-0.75	-0.81	0.06		
	1.09				0.04s	-
0.00		-0.81	-0.81	0.00		
	0.47				-	0.01r
0.47		-0.83	-0.81	-0.02		
	1.57				-	0.18r
2.04		-1.02	-0.81	-0.21		
	1.56				-	0.24r
3.60		-0.90	-0.81	-0.09		
	0.49				-	0.05r
4.09		-0.90	-0.81	-0.09		
	0.41				-	0.03r
4.50		-0.85	-0.81	-0.04		
	0.05				0.00	-
4.55		-0.84	-0.84	0.00		
	0.00				-	-
4.55		-0.84	-	-		
	0.62				-	-
5.17		-0.77	-	-		
	1.57				-	-
6.74		-1.14	-	-		
	1.56				-	-
8.30		-0.43	-	-		
	1.10				-	-
9.40		-0.44	-	-		
	0.47				-	-
9.87		-0.47	-	-		
	2.81				-	-
12.68		-0.12	-	-		
	0.90				-	-
13.58		0.56	-	-		
	0.91				-	-
14.49		0.58	-	-		
	2.11				-	-
16.60		0.61	-	-		
	3.40				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo	=	0.79s				

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Area in Riporto = 0.51r
 * Area in Compenso = 0.28s

Volume fra le sezioni:

"Sez.D007" a progressiva 49.88
 "Sez.D008" a progressiva 60.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.58					
-4.59	-	-	-	-	-
-4.52	0.00	-	-	0.00	-
-0.04	0.79s	1.69s	12.55s	-	-
0.53	0.00	0.03r	-	0.15r	-
4.55	0.52r	1.31s	4.75s	0.75r	2.87
4.55	-	0.00	-	0.00	-
4.79	-	0.02s	0.10s	-	-
20.00	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 17.40s
 * Totale in riporto = 0.90r
 * Totale in compenso = 16.50s

* Progressivo in scavo = 40.76s
 * Progressivo in riporto = 19.25r
 * Progressivo di compenso = 21.51s

Sezione : "Sez.D008"

Progressiva : 60.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.68		0.30	-	-		
-5.76	0.92	0.29	-	-	-	-
-5.36	0.40	0.01	-	-	-	-
-4.72	0.64	0.00	-	-	-	-
-4.52	0.20	-0.05	-0.06	0.01	-	-
-2.86	1.66	-0.51	-1.16	0.65	0.55s	-
-2.76	0.10	-0.52	-1.23	0.71	0.07s	-
	0.26				0.19s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-2.50		-0.63	-1.40	0.77		
	0.17				0.13s	-
-2.33		-0.71	-1.40	0.69		
	1.13				0.56s	-
-1.20		-1.10	-1.40	0.30		
	1.16				0.18s	-
-0.04		-1.40	-1.40	0.00		
	0.04				0.00	-
0.00		-1.41	-1.40	-0.01		
	0.05				0.00	-
0.05		-1.42	-1.40	-0.02		
	0.21				-	0.01r
0.26		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.11				-	0.01r
0.37		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.16				-	0.01r
0.53		-1.40	-1.40	0.00		
	0.80				0.10s	-
1.33		-1.16	-1.40	0.24		
	0.60				0.24s	-
1.93		-0.86	-1.40	0.54		
	0.57				0.34s	-
2.50		-0.75	-1.40	0.65		
	0.85				0.38s	-
3.35		-0.59	-0.83	0.24		
	0.14				0.03s	-
3.49		-0.56	-0.74	0.18		
	0.55				0.10s	-
4.04		-0.18	-0.37	0.19		
	0.14				0.02s	-
4.18		-0.16	-0.28	0.12		
	0.14				0.03s	-
4.32		0.07	-0.18	0.25		
	0.47				0.06s	-
4.79		0.13	0.13	0.00		
	0.00				-	-
4.79		0.13	-	-		
	0.94				-	-
5.73		0.24	-	-		
	0.26				-	-
5.99		0.29	-	-		
	0.61				-	-
6.60		0.33	-	-		
	13.40				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.98s						
* Area in Riporto = 0.03r						
* Area in Compenso = 2.95s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D008" a progressiva 60.00
"Sez.D009" a progressiva 64.35

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----	------

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-6.68	-	-	-	-	-
-4.62	-	0.01s	0.02s	-	-
-4.52	1.70s	2.04s	8.14s	-	-
-0.13	0.03r	0.17s	0.32s	0.01r	0.65
0.53	1.12s	1.02s	4.66s	-	-
3.68	0.00	-	-	0.00	-
3.68	0.09s	-	0.20s	-	-
4.18	0.00	-	-	0.00	-
4.19	0.09s	-	0.20s	-	-
4.79	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 13.54s					
* Totale in riporto = 0.01r					
* Totale in compenso = 13.53s					
* Progressivo in scavo = 54.30s					
* Progressivo in riporto = 19.26r					
* Progressivo di compenso = 35.04s					

Sezione : "Sez.D009"

Progressiva : 64.35 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.68		0.08	-	-	-	-
	0.54					
-5.14		0.03	-	-	-	-
	0.52					
-4.62		0.01	0.01	0.00		
	0.44				0.06s	-
-4.18		0.00	-0.28	0.28		
	0.12				0.04s	-
-4.06		-0.03	-0.36	0.33		
	0.22				0.08s	-
-3.84		-0.12	-0.51	0.39		
	0.58				0.22s	-
-3.26		-0.52	-0.89	0.37		
	0.76				0.43s	-
-2.50		-0.64	-1.40	0.76		
	0.07				0.06s	-
-2.43		-0.65	-1.40	0.75		
	0.73				0.49s	-
-1.70		-0.81	-1.40	0.59		
	1.02				0.48s	-
-0.68		-1.05	-1.40	0.35		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.13	0.55	-1.19	-1.40	0.21	0.16s	-
0.00	0.13	-1.17	-1.40	0.23	0.03s	-
0.36	0.36	-1.14	-1.40	0.26	0.09s	-
1.43	1.07	-1.12	-1.40	0.28	0.29s	-
1.81	0.38	-1.07	-1.40	0.33	0.12s	-
2.50	0.69	-0.87	-1.40	0.53	0.30s	-
2.62	0.12	-0.83	-1.32	0.49	0.06s	-
3.00	0.38	-0.73	-1.07	0.34	0.16s	-
3.56	0.56	-0.63	-0.69	0.06	0.11s	-
3.68	0.12	-0.61	-0.61	0.00	0.01s	-
3.68	0.00	-0.61	-	-	-	-
3.78	0.10	-0.60	-	-	-	-
4.19	0.41	0.08	-	-	-	-
5.10	0.91	0.19	-	-	-	-
5.97	0.87	0.37	-	-	-	-
6.38	0.41	0.41	-	-	-	-
20.00	13.62	-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 3.19s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.19s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D009" a progressiva 64.35
 "Sez.D010" a progressiva 71.10

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.98	-	-	-	-	-
-4.67	-	0.00	-	0.00	-
-4.62	1.88s	1.48s	11.34s	-	-
-0.68	0.01s	0.00	0.04s	-	-
-0.66	0.05s	0.01s	0.21s	-	-
-0.50					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

2.62	1.02s	0.44r	2.40s	0.45r	4.72
3.68	0.29s	0.18s	1.59s	-	-
3.68	-	0.00	-	0.00	-
4.19	-	0.06s	0.21s	-	-
4.21	-	0.00	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 15.79s					
* Totale in riporto = 0.45r					
* Totale in compenso = 15.34s					
* Progressivo in scavo = 70.09s					
* Progressivo in riporto = 19.71r					
* Progressivo di compenso = 50.38s					

Sezione : "Sez.D010"

Progressiva : 71.10 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.98		0.30	-	-		
	0.44				-	-
-6.54		0.22	-	-	-	-
	0.16				-	-
-6.38		0.00	-	-	-	-
	0.36				-	-
-6.02		-0.01	-	-	-	-
	1.35				-	-
-4.67		-0.28	-0.28	0.00	-	-
	0.03				0.00	-
-4.64		-0.29	-0.30	0.01	-	-
	0.33				0.02s	-
-4.31		-0.45	-0.52	0.07	-	-
	0.42				0.09s	-
-3.89		-0.46	-0.80	0.34	-	-
	0.53				0.26s	-
-3.36		-0.53	-1.16	0.63	-	-
	0.36				0.26s	-
-3.00		-0.62	-1.40	0.78	-	-
	0.18				0.14s	-
-2.82		-0.67	-1.40	0.73	-	-
	1.00				0.52s	-
-1.82		-1.10	-1.40	0.30	-	-
	0.28				0.08s	-
-1.54		-1.17	-1.40	0.23	-	-
	0.88				0.13s	-
-0.66		-1.35	-1.40	0.05	-	-
	0.16				0.01s	-
-0.50		-1.40	-1.40	0.00	-	-
	0.22				-	0.01r

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.28		-1.47	-1.40	-0.07		
0.00	0.28	-1.49	-1.40	-0.09	-	0.02r
0.64	0.64	-1.55	-1.40	-0.15	-	0.08r
1.25	0.61	-1.67	-1.40	-0.27	-	0.13r
2.09	0.84	-1.50	-1.40	-0.10	-	0.16r
2.53	0.44	-1.40	-1.40	0.00	-	0.02r
2.79	0.26	-1.34	-1.40	0.06	0.01s	-
3.30	0.51	-1.19	-1.40	0.21	0.07s	-
3.50	0.20	-1.13	-1.40	0.27	0.05s	-
4.21	0.71	-0.93	-0.93	0.00	0.10s	-
4.21	0.00	-0.93	-	-	-	-
4.32	0.11	-0.90	-	-	-	-
4.74	0.42	-0.80	-	-	-	-
5.72	0.98	-0.50	-	-	-	-
5.85	0.13	-0.45	-	-	-	-
6.04	0.19	-0.04	-	-	-	-
7.38	1.34	0.41	-	-	-	-
7.85	0.47	0.52	-	-	-	-
8.39	0.54	0.52	-	-	-	-
20.00	11.61	-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 1.74s						
* Area in Riporto = 0.42r						
* Area in Compenso = 1.32s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D010" a progressiva 71.10
"Sez.D011" a progressiva 77.85

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-9.33	-	-	-	-	-
-4.81	-	0.01s	0.04s	-	-
-4.68	-	0.00	-	0.00	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.67					
	0.00	0.01s	0.04s	-	-
-4.64	1.51s	2.24s	12.66s	-	-
-0.68	0.00	0.00	-	0.00	-
-0.66	0.01s	0.01s	0.07s	-	-
-0.50	0.01r	0.01s	0.02s	0.02r	3.50
-0.35	0.42r	0.45r	-	2.94r	-
2.12	0.02r	0.04s	0.09s	0.03r	2.33
2.53	0.23s	0.38s	2.06s	-	-
4.21	-	0.00	-	0.00	-
4.21	-	0.02s	0.07s	-	-
4.57	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 15.05s					
* Totale in riporto = 2.99r					
* Totale in compenso = 12.06s					
* Progressivo in scavo = 85.14s					
* Progressivo in riporto = 22.70r					
* Progressivo di compenso = 62.44s					

Sezione : "Sez.D011"

Progressiva : 77.85 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-9.33		0.51	-	-		
	3.01					
-6.32		0.34	-	-		
	0.31					
-6.01		-0.01	-	-		
	0.24					
-5.77		-0.02	-	-		
	0.96					
-4.81		-0.20	-0.20	0.00		
	0.13				0.01s	
-4.68		-0.22	-0.29	0.07		
	0.92				0.28s	
-3.76		-0.37	-0.90	0.53		
	0.39				0.25s	
-3.37		-0.39	-1.15	0.76		
	0.37				0.32s	
-3.00		-0.45	-1.40	0.95		
	0.23				0.22s	
-2.77		-0.49	-1.40	0.91		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.75				0.62s	-
-2.02		-0.67	-1.40	0.73		
	0.93				0.46s	-
-1.09		-1.15	-1.40	0.25		
	0.41				0.08s	-
-0.68		-1.29	-1.40	0.11		
	0.33				0.02s	-
-0.35		-1.40	-1.40	0.00		
	0.35				-	0.02r
0.00		-1.52	-1.40	-0.12		
	0.66				-	0.15r
0.66		-1.74	-1.40	-0.34		
	0.26				-	0.09r
0.92		-1.71	-1.40	-0.31		
	0.90				-	0.18r
1.82		-1.49	-1.40	-0.09		
	0.22				-	0.01r
2.04		-1.40	-1.40	0.00		
	0.08				0.00	-
2.12		-1.37	-1.40	0.03		
	0.81				0.12s	-
2.93		-1.13	-1.40	0.27		
	0.57				0.16s	-
3.50		-1.11	-1.40	0.29		
	0.12				0.03s	-
3.62		-1.11	-1.32	0.21		
	0.43				0.08s	-
4.05		-0.91	-1.04	0.13		
	0.52				0.04s	-
4.57		-0.68	-0.69	0.01		
	0.00				-	-
4.57		-0.68	-	-		
	0.54				-	-
5.11		-0.45	-	-		
	0.16				-	-
5.27		-0.39	-	-		
	0.82				-	-
6.09		0.00	-	-		
	1.28				-	-
7.37		1.10	-	-		
	0.11				-	-
7.48		1.15	-	-		
	1.10				-	-
8.58		1.22	-	-		
	11.42				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.69s						
* Area in Riporto = 0.45r						
* Area in Compenso = 2.24s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D011" a progressiva 77.85
"Sez.D012" a progressiva 80.00

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-9.33	-	-	-	-	-
-4.81	0.01s	-	0.01s	-	-
-4.68	0.00	-	-	0.00	-
-4.67	0.03s	-	0.03s	-	-
-4.46	2.21s	1.93s	4.45s	-	-
-0.69	0.00	0.01s	0.01s	-	-
-0.68	0.02s	0.09s	0.12s	-	-
-0.35	0.06r	0.06s	0.03s	0.03r	1.08
0.21	0.41r	0.26r	-	0.72r	-
2.12	0.04s	0.03r	0.03s	0.02r	1.29
2.50	0.40s	0.39s	0.85s	-	-
4.51	0.00	-	-	0.00	-
4.57	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 5.53s					
* Totale in riporto = 0.77r					
* Totale in compenso = 4.76s					
* Progressivo in scavo = 90.67s					
* Progressivo in riporto = 23.47r					
* Progressivo di compenso = 67.20s					

Sezione : "Sez.D012"

Progressiva : 80.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.48		0.54	-	-	-	-
	0.24					
-5.24		0.53	-	-	-	-
	0.57					
-4.67		-0.03	-	-	-	-
	0.09					
-4.58		-0.06	-	-	-	-
	0.12					
-4.46		-0.09	-0.09	0.00	0.01s	-
	0.17					
-4.29		-0.14	-0.20	0.06	0.23s	-
	0.91					
-3.38		-0.37	-0.81	0.44	0.39s	-
	0.66					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-2.72		-0.53	-1.25	0.72		
	0.22				0.17s	-
-2.50		-0.57	-1.40	0.83		
	0.47				0.37s	-
-2.03		-0.65	-1.40	0.75		
	0.99				0.60s	-
-1.04		-0.94	-1.40	0.46		
	0.35				0.14s	-
-0.69		-1.06	-1.40	0.34		
	0.69				0.14s	-
0.00		-1.32	-1.40	0.08		
	0.21				0.01s	-
0.21		-1.40	-1.40	0.00		
	0.44				-	0.04r
0.65		-1.57	-1.40	-0.17		
	1.34				-	0.20r
1.99		-1.52	-1.40	-0.12		
	0.34				-	0.03r
2.33		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.17				-	0.01r
2.50		-1.40	-1.40	0.00		
	0.83				0.12s	-
3.33		-1.11	-1.40	0.29		
	0.17				0.06s	-
3.50		-1.04	-1.40	0.36		
	0.51				0.15s	-
4.01		-0.84	-1.06	0.22		
	0.50				0.06s	-
4.51		-0.73	-0.73	0.00		
	0.00				-	-
4.51		-0.73	-	-		
	0.16				-	-
4.67		-0.69	-	-		
	1.03				-	-
5.70		-0.47	-	-		
	0.17				-	-
5.87		-0.42	-	-		
	0.11				-	-
5.98		-0.39	-	-		
	1.08				-	-
7.06		0.78	-	-		
	0.24				-	-
7.30		1.01	-	-		
	0.20				-	-
7.50		1.20	-	-		
	0.18				-	-
7.68		1.16	-	-		
	12.32				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.45s						
* Area in Riporto = 0.28r						
* Area in Compenso = 2.17s						

Volume fra le sezioni:

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

"Sez.D012" a progressiva 80.00
 "Sez.D013" a progressiva 90.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.13					
-4.46	-	-	-	-	-
-4.33	0.01s	-	0.05s	-	-
-4.29	0.00	0.00	-	0.00	-
-0.69	1.89s	1.41s	16.50s	-	-
-0.68	0.01s	0.00	0.05s	-	-
0.15	0.15s	0.08s	1.15s	-	-
0.21	0.00	0.00	-	0.00	-
2.50	0.30r	0.34s	0.91s	0.71r	4.69
4.38	0.40s	0.94s	6.70s	-	-
4.42	0.00	0.00	-	0.00	-
4.51	0.00	-	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 25.36s
 * Totale in riporto = 0.71r
 * Totale in compenso = 24.65s

* Progressivo in scavo = 116.03s
 * Progressivo in riporto = 24.18r
 * Progressivo di compenso = 91.85s

Sezione : "Sez.D013"

Progressiva : 90.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.13		0.65	-	-		
-5.73	0.40	0.62	-	-	-	-
-5.62	0.11	0.51	-	-	-	-
-4.81	0.81	-0.01	-	-	-	-
-4.33	0.48	-0.18	-0.18	0.00	-	-
-4.29	0.04	-0.19	-0.21	0.02	0.00	-
-2.94	1.35	-0.56	-1.11	0.55	0.39s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-2.53	0.41	-0.69	-1.38	0.69	0.26s	-
-2.50	0.03	-0.70	-1.40	0.70	0.02s	-
-1.32	1.18	-1.11	-1.40	0.29	0.59s	-
-1.19	0.13	-1.14	-1.40	0.26	0.04s	-
-0.68	0.51	-1.23	-1.40	0.17	0.11s	-
0.00	0.68	-1.36	-1.40	0.04	0.07s	-
0.15	0.15	-1.38	-1.40	0.02	0.01s	-
0.36	0.21	-1.34	-1.40	0.06	0.01s	-
1.49	1.13	-1.37	-1.40	0.03	0.05s	-
2.05	0.56	-1.14	-1.40	0.26	0.08s	-
2.83	0.78	-0.66	-1.40	0.74	0.39s	-
3.00	0.17	-0.64	-1.40	0.76	0.13s	-
3.73	0.73	-0.53	-0.92	0.39	0.42s	-
4.17	0.44	-0.45	-0.63	0.18	0.13s	-
4.38	0.21	-0.45	-0.49	0.04	0.03s	-
4.42	0.04	-0.45	-0.46	0.01	0.00	-
4.42	0.00	-0.45	-	-	-	-
4.74	0.32	-0.47	-	-	-	-
5.07	0.33	-0.44	-	-	-	-
5.32	0.25	-0.43	-	-	-	-
5.86	0.54	0.08	-	-	-	-
7.20	1.34	1.35	-	-	-	-
7.47	0.27	1.33	-	-	-	-
20.00	12.53	-	-	-	-	-
<p>* Area in Scavo = 2.73s</p> <p>* Area in Riporto = 0.00</p> <p>* Area in Compenso = 2.73s</p>						

Volume fra le sezioni:
 "Sez.D013" a progressiva 90.00

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

"Sez.D014" a progressiva 100.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.78					
-4.44	-	-	-	-	-
-4.33	-	0.00	-	0.00	-
-4.26	0.00	0.00	-	0.00	-
-0.21	1.48s	1.16s	13.20s	-	-
0.48	0.05s	0.00	0.25s	-	-
4.17	1.22s	1.45s	13.35s	-	-
4.23	0.01s	0.00	0.05s	-	-
4.23	0.00	-	-	0.00	-
4.38	0.02s	-	0.10s	-	-
4.42	0.00	-	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 26.95s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 26.95s

* Progressivo in scavo = 142.98s
 * Progressivo in riporto = 24.18r
 * Progressivo di compenso = 118.80s

Sezione : "Sez.D014"

Progressiva : 100.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.78		0.97	-	-		
-6.45	0.33	0.97	-	-	-	-
-5.86	0.59	0.59	-	-	-	-
-5.14	0.72	0.00	-	-	-	-
-4.46	0.68	-0.43	-	-	-	-
-4.44	0.02	-0.44	-0.44	0.00	-	-
-4.37	0.07	-0.47	-0.49	0.02	0.00	-
-4.26	0.11	-0.48	-0.56	0.08	0.01s	-
	0.28				0.04s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-3.98		-0.56	-0.75	0.19		
	0.83				0.28s	-
-3.15		-0.80	-1.30	0.50		
	0.15				0.08s	-
-3.00		-0.84	-1.40	0.56		
	0.98				0.44s	-
-2.02		-1.07	-1.40	0.33		
	0.37				0.11s	-
-1.65		-1.15	-1.40	0.25		
	0.18				0.04s	-
-1.47		-1.18	-1.40	0.22		
	1.26				0.14s	-
-0.21		-1.40	-1.40	0.00		
	0.05				0.00	-
-0.16		-1.41	-1.40	-0.01		
	0.16				0.00	-
0.00		-1.41	-1.40	-0.01		
	0.48				0.00	-
0.48		-1.40	-1.40	0.00		
	0.85				0.12s	-
1.33		-1.13	-1.40	0.27		
	0.27				0.09s	-
1.60		-1.03	-1.40	0.37		
	0.79				0.38s	-
2.39		-0.82	-1.40	0.58		
	0.32				0.20s	-
2.71		-0.73	-1.40	0.67		
	0.12				0.08s	-
2.83		-0.70	-1.40	0.70		
	0.17				0.12s	-
3.00		-0.68	-1.40	0.72		
	0.83				0.41s	-
3.83		-0.59	-0.85	0.26		
	0.40				0.05s	-
4.23		-0.58	-0.58	0.00		
	0.00				-	-
4.23		-0.58	-	-		
	0.09				-	-
4.32		-0.58	-	-		
	0.25				-	-
4.57		-0.51	-	-		
	0.21				-	-
4.78		-0.33	-	-		
	0.89				-	-
5.67		0.34	-	-		
	1.23				-	-
6.90		1.50	-	-		
	0.30				-	-
7.20		1.52	-	-		
	12.80				-	-
20.00		-	-	-		

* Area in Scavo = 2.59s
 * Area in Riporto = 0.00
 * Area in Compenso = 2.59s

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Volume fra le sezioni:

"Sez.D014" a progressiva 100.00
 "Sez.D015" a progressiva 103.64

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.16					
-4.49	-	-	-	-	-
-4.44	-	0.00	-	0.00	-
-4.36	0.00	0.00	-	0.00	-
-0.21	1.15s	1.19s	4.26s	-	-
0.48	0.00	0.06s	0.11s	-	-
3.83	1.43s	1.29s	4.95s	-	-
3.86	0.01s	0.00	0.02s	-	-
3.86	0.00	-	-	0.00	-
4.23	0.05s	-	0.09s	-	-
20.00	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 9.43s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 9.43s

* Progressivo in scavo = 152.41s
 * Progressivo in riporto = 24.18r
 * Progressivo di compenso = 128.23s

Sezione : "Sez.D015"

Progressiva : 103.64 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.16		1.16	-	-		
-6.73	0.43	1.13	-	-	-	-
-6.37	0.36	0.89	-	-	-	-
-5.29	1.08	0.00	-	-	-	-
-4.87	0.42	-0.27	-	-	-	-
-4.49	0.38	-0.40	-0.40	0.00	-	-
-4.36	0.13	-0.45	-0.49	0.04	0.01s	-
-3.30	1.06	-0.66	-1.20	0.54	0.31s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-3.00	0.30	-0.78	-1.40	0.62	0.18s	-
-2.87	0.13	-0.83	-1.40	0.57	0.08s	-
-2.18	0.69	-1.08	-1.40	0.32	0.31s	-
-1.38	0.80	-1.26	-1.40	0.14	0.19s	-
0.00	1.38	-1.36	-1.40	0.04	0.13s	-
0.10	0.10	-1.37	-1.40	0.03	0.01s	-
1.18	1.08	-1.09	-1.40	0.31	0.19s	-
1.59	0.41	-0.94	-1.40	0.46	0.16s	-
2.41	0.82	-0.76	-1.40	0.64	0.45s	-
2.50	0.09	-0.75	-1.40	0.65	0.06s	-
3.08	0.58	-0.66	-1.01	0.35	0.29s	-
3.86	0.78	-0.49	-0.49	0.00	0.14s	-
3.86	0.00	-0.49	-	-	-	-
4.44	0.58	-0.37	-	-	-	-
4.56	0.12	-0.35	-	-	-	-
5.80	1.24	0.70	-	-	-	-
6.22	0.42	1.01	-	-	-	-
6.80	0.58	1.56	-	-	-	-
7.11	0.31	1.59	-	-	-	-
20.00	12.89	-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 2.51s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.51s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D015" a progressiva 103.64
 "Sez.D016" a progressiva 110.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.49	-	-	-	-	-
-4.97	-	0.00	-	0.00	-
-4.87					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.49	-	0.05s	0.16s	-	-
3.79	2.54s	3.36s	18.76s	-	-
3.86	0.00	0.01s	0.03s	-	-
3.86	-	0.00	-	0.00	-
4.20	-	0.02s	0.07s	-	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 19.02s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 19.02s					
* Progressivo in scavo = 171.43s					
* Progressivo in riporto = 24.18r					
* Progressivo di compenso = 147.25s					

Sezione : "Sez.D016"

Progressiva : 110.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.49		1.39	-	-		
	0.40					
-7.09		1.38	-	-		
	1.68					
-5.41		0.00	-	-		
	0.41					
-5.00		-0.08	-	-		
	0.03					
-4.97		-0.09	-0.09	0.00		
	1.55				0.48s	
-3.42		-0.50	-1.12	0.62		
	0.42				0.30s	
-3.00		-0.62	-1.40	0.78		
	0.70				0.48s	
-2.30		-0.81	-1.40	0.59		
	0.54				0.28s	
-1.76		-0.94	-1.40	0.46		
	1.02				0.33s	
-0.74		-1.21	-1.40	0.19		
	0.64				0.15s	
-0.10		-1.12	-1.40	0.28		
	0.10				0.03s	
0.00		-1.10	-1.40	0.30		
	0.60				0.20s	
0.60		-1.03	-1.40	0.37		
	0.96				0.36s	
1.56		-1.02	-1.40	0.38		
	0.38				0.16s	
1.94		-0.95	-1.40	0.45		
	0.56				0.28s	

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

2.50		-0.85	-1.40	0.55		
	0.79				0.28s	-
3.29		-0.70	-0.87	0.17		
	0.27				0.03s	-
3.56		-0.64	-0.69	0.05		
	0.23				0.02s	-
3.79		-0.39	-0.53	0.14		
	0.41				0.03s	-
4.20		-0.26	-0.26	0.00		
	0.00				-	-
4.20		-0.26	-	-		
	0.24				-	-
4.44		-0.19	-	-		
	0.08				-	-
4.52		-0.06	-	-		
	1.93				-	-
6.45		1.38	-	-		
	0.27				-	-
6.72		1.60	-	-		
	0.28				-	-
7.00		1.64	-	-		
	13.00				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 3.41s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.41s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D016" a progressiva 110.00
 "Sez.D017" a progressiva 120.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.49					
	-	-	-	-	-
-4.97					
	0.05s	-	0.25s	-	-
-4.45					
	3.38s	2.41s	28.95s	-	-
3.79					
	0.01s	0.00	0.05s	-	-
3.86					
	0.00	-	-	0.00	-
3.86					
	0.02s	-	0.10s	-	-
4.20					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 29.35s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 29.35s					
* Progressivo in scavo = 200.78s					
* Progressivo in riporto = 24.18r					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo di compenso = 176.60s

Sezione : "Sez.D017"

Progressiva : 120.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.17		1.48	-	-		
	0.29				-	-
-6.88		1.45	-	-		
	0.26				-	-
-6.62		1.23	-	-		
	1.58				-	-
-5.04		0.06	-	-		
	0.40				-	-
-4.64		-0.02	-	-		
	0.19				-	-
-4.45		-0.10	-0.10	0.00		
	0.37				0.02s	-
-4.08		-0.25	-0.35	0.10		
	0.58				0.11s	-
-3.50		-0.47	-0.73	0.26		
	0.48				0.17s	-
-3.02		-0.60	-1.05	0.45		
	0.52				0.28s	-
-2.50		-0.77	-1.40	0.63		
	0.17				0.10s	-
-2.33		-0.83	-1.40	0.57		
	0.90				0.37s	-
-1.43		-1.15	-1.40	0.25		
	0.43				0.11s	-
-1.00		-1.15	-1.40	0.25		
	1.00				0.18s	-
0.00		-1.29	-1.40	0.11		
	0.60				0.07s	-
0.60		-1.27	-1.40	0.13		
	0.94				0.16s	-
1.54		-1.20	-1.40	0.20		
	0.19				0.05s	-
1.73		-1.13	-1.40	0.27		
	0.58				0.23s	-
2.31		-0.90	-1.40	0.50		
	0.19				0.11s	-
2.50		-0.82	-1.40	0.58		
	0.46				0.24s	-
2.96		-0.64	-1.09	0.45		
	0.16				0.07s	-
3.12		-0.62	-0.99	0.37		
	0.74				0.14s	-
3.86		-0.49	-0.49	0.00		
	0.00				-	-
3.86		-0.49	-	-		
	0.48				-	-
4.34		-0.41	-	-		
	0.26				-	-
4.60		-0.01	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.91				-	-
5.51		0.67	-	-		
	1.14				-	-
6.65		1.57	-	-		
	0.25				-	-
6.90		1.61	-	-		
	13.10				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.41s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.41s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D017" a progressiva 120.00
 "Sez.D018" a progressiva 127.61

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-7.17						
	-	-	-	-		-
-4.50		0.00	-	0.00		-
-4.45	2.44s	2.42s	18.49s	-		-
3.55	0.00	-	-	0.00		-
3.55	0.03s	-	0.12s	-		-
3.86						
	-	-	-	-		-
20.00						
* Totale in scavo = 18.61s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 18.61s						
* Progressivo in scavo = 219.39s						
* Progressivo in riporto = 24.18r						
* Progressivo di compenso = 195.21s						

Sezione : "Sez.D018"

Progressiva : 127.61 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.00		1.44	-	-		
	0.34				-	-
-6.66		1.41	-	-		
	1.18				-	-
-5.48		0.53	-	-		
	0.67				-	-
-4.81		0.06	-	-		
	0.31				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.50		-0.07	-0.07	0.00		
	0.33				0.02s	-
-4.17		-0.21	-0.29	0.08		
	0.43				0.06s	-
-3.74		-0.40	-0.58	0.18		
	0.60				0.20s	-
-3.14		-0.50	-0.97	0.47		
	0.64				0.43s	-
-2.50		-0.54	-1.40	0.86		
	0.13				0.11s	-
-2.37		-0.55	-1.40	0.85		
	0.60				0.43s	-
-1.77		-0.83	-1.40	0.57		
	0.80				0.28s	-
-0.97		-1.26	-1.40	0.14		
	0.19				0.03s	-
-0.78		-1.25	-1.40	0.15		
	0.78				0.10s	-
0.00		-1.31	-1.40	0.09		
	0.37				0.03s	-
0.37		-1.35	-1.40	0.05		
	0.51				0.02s	-
0.88		-1.39	-1.40	0.01		
	0.83				0.12s	-
1.71		-1.13	-1.40	0.27		
	0.79				0.31s	-
2.50		-0.89	-1.40	0.51		
	0.04				0.02s	-
2.54		-0.88	-1.37	0.49		
	0.51				0.18s	-
3.05		-0.81	-1.03	0.22		
	0.50				0.06s	-
3.55		-0.70	-0.70	0.00		
	0.00				-	-
3.55		-0.70	-	-		
	0.65				-	-
4.20		-0.56	-	-		
	0.23				-	-
4.43		-0.44	-	-		
	0.23				-	-
4.66		0.02	-	-		
	0.14				-	-
4.80		0.13	-	-		
	1.79				-	-
6.59		1.55	-	-		
	0.37				-	-
6.96		1.58	-	-		
	13.04				-	-
20.00		-	-	-		

* Area in Scavo = 2.40s
 * Area in Riporto = 0.00
 * Area in Compenso = 2.40s

Volume fra le sezioni:

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

"Sez.D018" a progressiva 127.61
 "Sez.D019" a progressiva 133.52

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.00					
-4.50	-	-	-	-	-
-3.48	0.15s	-	0.45s	-	-
3.55	2.30s	2.37s	13.83s	-	-
3.55	-	0.00	-	0.00	-
3.72	-	0.01s	0.03s	-	-
20.00	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 14.31s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 14.31s

 * Progressivo in scavo = 233.70s
 * Progressivo in riporto = 24.18r
 * Progressivo di compenso = 209.52s

Sezione : "Sez.D019"

Progressiva : 133.52 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.94		1.39	-	-		
-6.52	0.42	1.36	-	-	-	-
-6.08	0.44	1.03	-	-	-	-
-4.68	1.40	0.05	-	-	-	-
-3.99	0.69	-0.24	-	-	-	-
-3.48	0.51	-0.41	-0.42	0.01	-	-
-2.88	0.60	-0.62	-0.82	0.20	0.07s	-
-2.74	0.14	-0.66	-0.91	0.25	0.03s	-
-2.00	0.74	-0.83	-1.40	0.57	0.31s	-
-1.80	0.20	-0.88	-1.40	0.52	0.11s	-
-1.46	0.34	-0.94	-1.40	0.46	0.17s	-
-1.35	0.11	-1.00	-1.40	0.40	0.05s	-
-1.12	0.23	-1.01	-1.40	0.39	0.09s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	1.12				0.27s	-
0.00		-1.31	-1.40	0.09		
	0.14				0.01s	-
0.14		-1.35	-1.40	0.05		
	0.99				0.19s	-
1.13		-1.07	-1.40	0.33		
	0.51				0.20s	-
1.64		-0.94	-1.40	0.46		
	0.25				0.12s	-
1.89		-0.89	-1.40	0.51		
	0.61				0.35s	-
2.50		-0.78	-1.40	0.62		
	0.14				0.09s	-
2.64		-0.75	-1.31	0.56		
	0.49				0.22s	-
3.13		-0.65	-0.98	0.33		
	0.59				0.10s	-
3.72		-0.58	-0.59	0.01		
	0.00				-	-
3.72		-0.58	-	-		
	0.40				-	-
4.12		-0.54	-	-		
	0.21				-	-
4.33		-0.54	-	-		
	0.09				-	-
4.42		-0.51	-	-		
	0.03				-	-
4.45		-0.45	-	-		
	0.31				-	-
4.76		-0.15	-	-		
	0.10				-	-
4.86		0.04	-	-		
	1.55				-	-
6.41		1.29	-	-		
	0.33				-	-
6.74		1.58	-	-		
	0.24				-	-
6.98		1.59	-	-		
	13.02				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.38s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.38s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D019" a progressiva 133.52
 "Sez.D020" a progressiva 139.44

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.94					
	-	-	-	-	-
-3.48					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.44					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-1.15	0.83s	0.56s	4.12s	-	-
-1.12	0.01s	0.00	0.03s	-	-
-0.58	0.18s	0.02s	0.59s	-	-
0.49	0.15s	0.06r	0.32s	0.05r	4.24
3.72	1.25s	1.71s	8.76s	-	-
3.72	-	0.00	-	0.00	-
4.33	-	0.12s	0.36s	-	-
4.42	-	0.00	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 14.18s					
* Totale in riporto = 0.05r					
* Totale in compenso = 14.13s					
* Progressivo in scavo = 247.88s					
* Progressivo in riporto = 24.23r					
* Progressivo di compenso = 223.65s					

Sezione : "Sez.D020"

Progressiva : 139.44 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.77		1.40	-	-		
-6.39	0.38	1.35	-	-	-	-
-4.87	1.52	0.28	-	-	-	-
-4.64	0.23	0.04	-	-	-	-
-3.80	0.84	-0.25	-	-	-	-
-3.44	0.36	-0.44	-0.44	0.00	-	-
-3.09	0.35	-0.62	-0.67	0.05	0.01s	-
-2.65	0.44	-0.75	-0.97	0.22	0.06s	-
-2.00	0.65	-0.90	-1.40	0.50	0.24s	-
-1.90	0.10	-0.92	-1.40	0.48	0.05s	-
-1.15	0.75	-1.35	-1.40	0.05	0.20s	-
-0.58	0.57	-1.40	-1.40	0.00	0.02s	-
	0.58				-	0.02r

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.22				-	0.02r
0.22		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.13				-	0.01r
0.35		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.14				-	0.01r
0.49		-1.40	-1.40	0.00		
	0.93				0.22s	-
1.42		-0.93	-1.40	0.47		
	0.43				0.25s	-
1.85		-0.71	-1.40	0.69		
	0.68				0.48s	-
2.53		-0.68	-1.40	0.72		
	0.47				0.35s	-
3.00		-0.65	-1.40	0.75		
	0.35				0.23s	-
3.35		-0.63	-1.17	0.54		
	1.07				0.29s	-
4.42		-0.45	-0.45	0.00		
	0.00				-	-
4.42		-0.45	-	-		
	0.05				-	-
4.47		-0.44	-	-		
	0.34				-	-
4.81		-0.39	-	-		
	0.21				-	-
5.02		0.06	-	-		
	1.10				-	-
6.12		0.94	-	-		
	0.76				-	-
6.88		1.63	-	-		
	0.37				-	-
7.25		1.66	-	-		
	12.75				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.40s						
* Area in Riporto = 0.06r						
* Area in Compenso = 2.34s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D020" a progressiva 139.44
 "Sez.D021" a progressiva 151.56

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.77					
	-	-	-	-	-
-3.44					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.42					
	0.60s	1.05s	10.00s	-	-
-0.58					
	0.00	0.01s	0.06s	-	-
-0.38					
	0.05r	0.07r	-	0.73r	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.49					
	0.25s	0.11r	1.06s	0.21r	8.42
1.47					
	1.55s	0.55s	12.73s	-	-
4.08					
	0.00	-	-	0.00	-
4.08					
	0.03s	-	0.18s	-	-
4.42					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 24.03s					
* Totale in riporto = 0.94r					
* Totale in compenso = 23.09s					
* Progressivo in scavo = 271.91s					
* Progressivo in riporto = 25.17r					
* Progressivo di compenso = 246.74s					

Sezione : "Sez.D021"

Progressiva : 151.56 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.38		1.46	-	-		
	0.35				-	-
-6.03		1.47	-	-		
	1.43				-	-
-4.60		0.00	-	-		
	0.15				-	-
-4.45		-0.05	-	-		
	0.37				-	-
-4.08		-0.19	-	-		
	0.66				-	-
-3.42		-0.45	-0.45	0.00		
	0.24				0.01s	-
-3.18		-0.55	-0.61	0.06		
	0.42				0.07s	-
-2.76		-0.63	-0.89	0.26		
	0.76				0.36s	-
-2.00		-0.73	-1.40	0.67		
	0.35				0.23s	-
-1.65		-0.78	-1.40	0.62		
	0.08				0.05s	-
-1.57		-0.83	-1.40	0.57		
	1.19				0.34s	-
-0.38		-1.40	-1.40	0.00		
	0.06				0.00	-
-0.32		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.32				-	0.02r
0.00		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.01				0.00	-
0.01		-1.45	-1.40	-0.05		
	1.01				-	0.10r
1.02		-1.55	-1.40	-0.15		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.45				-	0.04r
1.47		-1.40	-1.40	0.00		
	0.24				0.01s	-
1.71		-1.32	-1.40	0.08		
	0.65				0.10s	-
2.36		-1.17	-1.40	0.23		
	0.64				0.20s	-
3.00		-1.01	-1.40	0.39		
	0.41				0.13s	-
3.41		-0.90	-1.13	0.23		
	0.29				0.06s	-
3.70		-0.79	-0.93	0.14		
	0.38				0.03s	-
4.08		-0.68	-0.68	0.00		
	0.00				-	-
4.08		-0.68	-	-		
	0.72				-	-
4.80		-0.47	-	-		
	0.24				-	-
5.04		-0.41	-	-		
	0.18				-	-
5.22		-0.22	-	-		
	0.07				-	-
5.29		0.10	-	-		
	0.13				-	-
5.42		0.21	-	-		
	1.68				-	-
7.10		1.73	-	-		
	0.25				-	-
7.35		1.74	-	-		
	12.65				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 1.59s						
* Area in Riporto = 0.16r						
* Area in Compenso = 1.43s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D021" a progressiva 151.56
 "Sez.D022" a progressiva 156.59

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.38					
	-	-	-	-	-
-3.42					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.35					
	0.06s	-	0.15s	-	-
-2.86					
	0.04s	0.00	0.10s	-	-
-2.73					
	0.96s	0.55s	3.80s	-	-
-0.70					
	0.03s	0.01r	0.06s	0.01r	3.75
-0.38					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

1.17	0.13r	0.12r	-	0.63r	-
1.51	0.02r	0.03s	0.05s	0.02r	2.00
4.08	0.55s	1.38s	4.86s	-	-
4.08	-	0.00	-	0.00	-
4.68	-	0.14s	0.35s	-	-
4.72	-	0.00	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 9.37s					
* Totale in riporto = 0.66r					
* Totale in compenso = 8.71s					
* Progressivo in scavo = 281.28s					
* Progressivo in riporto = 25.83r					
* Progressivo di compenso = 255.45s					

Sezione : "Sez.D022"

Progressiva : 156.59 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.59		1.45	-	-		
	0.31				-	-
-5.28		1.42	-	-		
	0.84				-	-
-4.44		0.52	-	-		
	0.60				-	-
-3.84		0.00	-	-		
	0.49				-	-
-3.35		-0.24	-	-		
	0.26				-	-
-3.09		-0.42	-	-		
	0.23				-	-
-2.86		-0.50	-0.49	-0.01		
	0.03				0.00	-
-2.83		-0.51	-0.51	0.00		
	0.10				0.00	-
-2.73		-0.54	-0.58	0.04		
	0.68				0.14s	-
-2.05		-0.67	-1.03	0.36		
	0.55				0.22s	-
-1.50		-0.97	-1.40	0.43		
	0.64				0.17s	-
-0.86		-1.31	-1.40	0.09		
	0.16				0.01s	-
-0.70		-1.40	-1.40	0.00		
	0.42				-	0.01r
-0.28		-1.44	-1.40	-0.04		
	0.28				-	0.02r

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.81				-	0.08r
0.81		-1.52	-1.40	-0.12		
	0.36				-	0.02r
1.17		-1.40	-1.40	0.00		
	0.34				0.02s	-
1.51		-1.29	-1.40	0.11		
	0.87				0.29s	-
2.38		-0.84	-1.40	0.56		
	0.19				0.11s	-
2.57		-0.81	-1.40	0.59		
	0.39				0.25s	-
2.96		-0.72	-1.40	0.68		
	0.54				0.39s	-
3.50		-0.66	-1.40	0.74		
	0.13				0.09s	-
3.63		-0.64	-1.31	0.67		
	0.32				0.19s	-
3.95		-0.58	-1.10	0.52		
	0.73				0.20s	-
4.68		-0.59	-0.62	0.03		
	0.04				0.00	-
4.72		-0.58	-0.59	0.01		
	0.00				-	-
4.72		-0.58	-	-		
	0.30				-	-
5.02		-0.54	-	-		
	0.11				-	-
5.13		-0.41	-	-		
	0.26				-	-
5.39		-0.12	-	-		
	0.05				-	-
5.44		0.08	-	-		
	0.23				-	-
5.67		0.33	-	-		
	1.53				-	-
7.20		1.71	-	-		
	0.26				-	-
7.46		1.76	-	-		
	12.54				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.08s						
* Area in Riporto = 0.13r						
* Area in Compenso = 1.95s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D022" a progressiva 156.59
 "Sez.D023" a progressiva 161.62

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-5.59					
	-	-	-	-	-
-3.46					
	-	0.00	-	0.00	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-3.26					
-2.86	-	0.04s	0.10s	-	-
-2.73	0.00	0.03s	0.08s	-	-
-0.70	0.55s	1.11s	4.18s	-	-
0.44	0.07r	0.31s	0.64s	0.03r	0.92
1.17	0.07r	0.14r	-	0.53r	-
2.15	0.20s	0.10r	0.34s	0.09r	3.37
4.68	1.37s	0.81s	5.49s	-	-
4.72	0.00	0.00	-	0.00	-
4.73	-	0.00	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo	=	10.83s			
* Totale in riporto	=	0.65r			
* Totale in compenso	=	10.18s			
* Progressivo in scavo	=	292.11s			
* Progressivo in riporto	=	26.48r			
* Progressivo di compenso	=	265.63s			

Sezione : "Sez.D023"

Progressiva : 161.62 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.56		1.42	-	-		
-5.17	0.39	1.37	-	-	-	-
-4.87	0.30	1.06	-	-	-	-
-3.65	1.22	0.00	-	-	-	-
-3.46	0.19	-0.09	-0.09	0.00	-	-
-3.26	0.20	-0.19	-0.22	0.03	0.01s	-
-2.67	0.59	-0.43	-0.62	0.19	0.07s	-
-2.48	0.19	-0.50	-0.75	0.25	0.04s	-
-2.25	0.23	-0.52	-0.90	0.38	0.07s	-
-1.50	0.75	-0.62	-1.40	0.78	0.44s	-
-1.25	0.25	-0.65	-1.40	0.75	0.19s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-1.07	0.18	-0.72	-1.40	0.68	0.13s	-
0.00	1.07	-1.20	-1.40	0.20	0.47s	-
0.44	0.44	-1.40	-1.40	0.00	0.05s	-
0.48	0.04	-1.42	-1.40	-0.02	0.00	-
0.83	0.35	-1.65	-1.40	-0.25	-	0.05r
1.38	0.55	-1.57	-1.40	-0.17	-	0.12r
2.10	0.72	-1.40	-1.40	0.00	-	0.06r
2.15	0.05	-1.39	-1.40	0.01	0.00	-
2.88	0.73	-1.04	-1.40	0.36	0.14s	-
3.50	0.62	-0.83	-1.40	0.57	0.29s	-
3.90	0.40	-0.69	-1.13	0.44	0.20s	-
4.71	0.81	-0.59	-0.59	0.00	0.18s	-
4.73	0.02	-0.59	-0.58	-0.01	0.00	-
4.73	0.00	-0.59	-	-	-	-
4.93	0.20	-0.56	-	-	-	-
5.09	0.16	-0.55	-	-	-	-
5.29	0.20	0.02	-	-	-	-
5.89	0.60	0.68	-	-	-	-
6.99	1.10	1.67	-	-	-	-
7.36	0.37	1.67	-	-	-	-
20.00	12.64	-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 2.28s						
* Area in Riporto = 0.23r						
* Area in Compenso = 2.05s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D023" a progressiva 161.62
"Sez.D024" a progressiva 170.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-5.56	-	-	-	-	-
-3.46					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-2.97	0.03s	-	0.13s	-	-
-0.10	1.39s	0.52s	8.01s	-	-
0.44	0.08s	0.02r	0.27s	0.02r	6.70
0.83	0.06r	0.03r	-	0.38r	-
2.15	0.18r	0.49s	1.50s	0.21r	2.25
3.66	0.53s	0.59s	4.70s	-	-
3.66	0.00	-	-	0.00	-
4.71	0.31s	-	1.30s	-	-
4.73	0.00	-	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 15.91s					
* Totale in riporto = 0.61r					
* Totale in compenso = 15.30s					
* Progressivo in scavo = 308.02s					
* Progressivo in riporto = 27.09r					
* Progressivo di compenso = 280.93s					

Sezione : "Sez.D024"

Progressiva : 170.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.56		1.33	-	-		
	1.13					
-4.43		0.55	-	-		
	0.78					
-3.65		-0.12	-	-		
	0.68					
-2.97		-0.42	-0.42	0.00		
	0.55				0.04s	
-2.42		-0.66	-0.79	0.13		
	0.29				0.05s	
-2.13		-0.77	-0.98	0.21		
	0.24				0.06s	
-1.89		-0.89	-1.14	0.25		
	0.39				0.13s	
-1.50		-1.02	-1.40	0.38		
	0.68				0.19s	
-0.82		-1.24	-1.40	0.16		
	0.31				0.03s	
-0.51		-1.36	-1.40	0.04		
	0.41				0.01s	
-0.10		-1.40	-1.40	0.00		
	0.10				0.00	

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00		-1.41	-1.40	-0.01		
	0.67				-	0.03r
0.67		-1.48	-1.40	-0.08		
	0.14				-	0.01r
0.81		-1.40	-1.40	0.00		
	0.23				0.02s	-
1.04		-1.27	-1.40	0.13		
	0.66				0.21s	-
1.70		-0.89	-1.40	0.51		
	0.80				0.46s	-
2.50		-0.77	-1.40	0.63		
	0.23				0.13s	-
2.73		-0.73	-1.25	0.52		
	0.93				0.24s	-
3.66		-0.63	-0.63	0.00		
	0.00				-	-
3.66		-0.63	-	-		
	0.44				-	-
4.10		-0.58	-	-		
	0.39				-	-
4.49		-0.23	-	-		
	0.04				-	-
4.53		-0.09	-	-		
	1.31				-	-
5.84		1.35	-	-		
	0.26				-	-
6.10		1.59	-	-		
	0.39				-	-
6.49		1.60	-	-		
	13.51				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 1.57s						
* Area in Riporto = 0.04r						
* Area in Compenso = 1.53s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D024" a progressiva 170.00
 "Sez.D025" a progressiva 180.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.31					
	-	-	-	-	-
-3.11					
	-	0.01s	0.05s	-	-
-2.97					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-2.94					
	0.51s	0.69s	6.00s	-	-
-0.51					
	0.02s	0.01r	0.07s	0.02r	6.67
-0.25					
	0.04r	0.05r	-	0.45r	-
0.88					
	1.07s	0.68s	8.75s	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.43					
	0.01s	0.00	0.05s	-	-
3.45					
	0.00	-	-	0.00	-
3.45					
	0.02s	-	0.10s	-	-
3.66					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 15.02s					
* Totale in riporto = 0.47r					
* Totale in compenso = 14.55s					
* Progressivo in scavo = 323.04s					
* Progressivo in riporto = 27.56r					
* Progressivo di compenso = 295.48s					

Sezione : "Sez.D025"

Progressiva : 180.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.31		1.37	-	-		
	0.30				-	-
-6.01		1.34	-	-	-	-
	0.81				-	-
-5.20		0.83	-	-	-	-
	1.43				-	-
-3.77		-0.15	-	-	-	-
	0.66				-	-
-3.11		-0.32	-0.33	0.01		
	0.17				0.01s	-
-2.94		-0.37	-0.44	0.07		
	0.72				0.13s	-
-2.22		-0.63	-0.92	0.29		
	0.30				0.10s	-
-1.92		-0.73	-1.12	0.39		
	0.42				0.19s	-
-1.50		-0.92	-1.40	0.48		
	0.77				0.24s	-
-0.73		-1.26	-1.40	0.14		
	0.32				0.02s	-
-0.41		-1.40	-1.40	0.00		
	0.16				-	0.01r
-0.25		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.25				-	0.02r
0.00		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.69				-	0.03r
0.69		-1.40	-1.40	0.00		
	0.19				0.00	-
0.88		-1.38	-1.40	0.02		
	0.54				0.07s	-
1.42		-1.17	-1.40	0.23		
	1.08				0.38s	-
2.50		-0.94	-1.40	0.46		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.18				0.08s	-
2.68		-0.90	-1.28	0.38		
	0.25				0.08s	-
2.93		-0.86	-1.11	0.25		
	0.16				0.04s	-
3.09		-0.82	-1.00	0.18		
	0.34				0.03s	-
3.43		-0.77	-0.77	0.00		
	0.02				0.00	-
3.45		-0.77	-0.76	-0.01		
	0.00				-	-
3.45		-0.77	-	-		
	0.51				-	-
3.96		-0.69	-	-		
	0.16				-	-
4.12		-0.68	-	-		
	0.07				-	-
4.19		-0.62	-	-		
	0.23				-	-
4.42		-0.06	-	-		
	1.01				-	-
5.43		0.87	-	-		
	0.69				-	-
6.12		1.63	-	-		
	0.29				-	-
6.41		1.61	-	-		
	13.59				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 1.37s						
* Area in Riporto = 0.06r						
* Area in Compenso = 1.31s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D025" a progressiva 180.00
"Sez.D026" a progressiva 183.38

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.38					
	-	-	-	-	-
-3.21					
	-	0.00	-	0.00	-
-3.11					
	0.70s	0.87s	2.66s	-	-
-0.42					
	0.06r	0.21r	-	0.46r	-
0.88					
	0.10s	0.08r	0.10s	0.06r	1.89
1.49					
	0.49s	0.13s	1.05s	-	-
2.84					
	0.00	-	-	0.00	-
2.84					
	0.10s	-	0.17s	-	-
3.43					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.00	-	-	0.00	-
3.45					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo	=	3.98s			
* Totale in riporto	=	0.52r			
* Totale in compenso	=	3.46s			
* Progressivo in scavo	=	327.02s			
* Progressivo in riporto	=	28.08r			
* Progressivo di compenso	=	298.94s			

Sezione : "Sez.D026"

Progressiva : 183.38 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.38		1.37	-	-		
	0.25				-	-
-6.13		1.36	-	-		
	1.46				-	-
-4.67		0.45	-	-		
	0.76				-	-
-3.91		-0.07	-	-		
	0.70				-	-
-3.21		-0.26	-0.26	0.00		
	0.76				0.12s	-
-2.45		-0.47	-0.77	0.30		
	0.95				0.40s	-
-1.50		-0.86	-1.40	0.54		
	0.79				0.30s	-
-0.71		-1.18	-1.40	0.22		
	0.29				0.03s	-
-0.42		-1.41	-1.41	0.00		
	0.02				0.00	-
-0.40		-1.42	-1.40	-0.02		
	0.40				-	0.03r
0.00		-1.50	-1.40	-0.10		
	0.62				-	0.11r
0.62		-1.66	-1.40	-0.26		
	0.34				-	0.09r
0.96		-1.63	-1.40	-0.23		
	0.53				-	0.06r
1.49		-1.40	-1.40	0.00		
	0.16				0.01s	-
1.65		-1.33	-1.40	0.07		
	0.85				0.09s	-
2.50		-1.27	-1.40	0.13		
	0.13				0.01s	-
2.63		-1.26	-1.32	0.06		
	0.21				0.01s	-
2.84		-1.17	-1.18	0.01		
	0.00				-	-
2.84		-1.17	-	-		
	0.86				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.70		-0.81	-	-		
	0.23				-	-
3.93		-0.69	-	-		
	0.41				-	-
4.34		-0.37	-	-		
	0.14				-	-
4.48		-0.03	-	-		
	1.48				-	-
5.96		1.32	-	-		
	0.30				-	-
6.26		1.66	-	-		
	0.26				-	-
6.52		1.66	-	-		
	13.48				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 0.97s						
* Area in Riporto = 0.29r						
* Area in Compenso = 0.68s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D026" a progressiva 183.38
 "Sez.D027" a progressiva 188.03

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.50					
	-	-	-	-	-
-3.21					
	0.04s	-	0.10s	-	-
-2.80					
	0.82s	0.81s	3.79s	-	-
-0.45					
	0.06r	0.11s	0.17s	0.05r	1.65
0.20					
	0.22r	0.14r	-	0.84r	-
1.19					
	0.02r	0.02s	0.03s	0.03r	2.25
1.49					
	0.13s	0.34s	1.10s	-	-
2.77					
	0.00	0.01s	0.03s	-	-
2.84					
	-	0.00	-	0.00	-
2.84					
	-	0.01s	0.03s	-	-
2.99					
	-	0.00	-	0.00	-
3.01					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 5.25s					
* Totale in riporto = 0.92r					
* Totale in compenso = 4.33s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo in scavo = 332.27s
 * Progressivo in riporto = 29.00r
 * Progressivo di compenso = 303.27s

Sezione : "Sez.D027"

Progressiva : 188.03 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.50		1.37	-	-		
	0.32				-	-
-6.18		1.38	-	-		
	2.04				-	-
-4.14		0.10	-	-		
	0.49				-	-
-3.65		-0.18	-	-		
	0.62				-	-
-3.03		-0.47	-	-		
	0.23				-	-
-2.80		-0.53	-0.54	0.01		
	0.55				0.07s	-
-2.25		-0.68	-0.90	0.22		
	0.60				0.21s	-
-1.65		-0.82	-1.30	0.48		
	0.15				0.08s	-
-1.50		-0.86	-1.40	0.54		
	1.05				0.44s	-
-0.45		-1.10	-1.40	0.30		
	0.21				0.06s	-
-0.24		-1.17	-1.40	0.23		
	0.24				0.04s	-
0.00		-1.30	-1.40	0.10		
	0.20				0.01s	-
0.20		-1.40	-1.40	0.00		
	0.51				-	0.07r
0.71		-1.66	-1.40	-0.26		
	0.48				-	0.06r
1.19		-1.40	-1.40	0.00		
	0.21				0.01s	-
1.40		-1.29	-1.40	0.11		
	0.34				0.07s	-
1.74		-1.10	-1.40	0.30		
	0.56				0.16s	-
2.30		-1.12	-1.40	0.28		
	0.20				0.06s	-
2.50		-1.11	-1.40	0.29		
	0.27				0.06s	-
2.77		-1.10	-1.22	0.12		
	0.22				0.02s	-
2.99		-1.07	-1.07	0.00		
	0.02				0.00	-
3.01		-1.07	-1.06	-0.01		
	0.00				-	-
3.01		-1.07	-	-		
	0.04				-	-
3.05		-1.06	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.75				-	-
3.80		-0.78	-	-		
	0.60				-	-
4.40		-0.27	-	-		
	0.21				-	-
4.61		-0.08	-	-		
	0.02				-	-
4.63		0.00	-	-		
	1.48				-	-
6.11		1.40	-	-		
	0.27				-	-
6.38		1.65	-	-		
	0.30				-	-
6.68		1.63	-	-		
	13.32				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 1.29s						
* Area in Riporto = 0.13r						
* Area in Compenso = 1.16s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D027" a progressiva 188.03
 "Sez.D028" a progressiva 192.68

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.50					
-2.80	-	-	-	-	-
-1.85	0.20s	-	0.47s	-	-
-0.82	0.50s	0.09s	1.37s	-	-
0.20	0.24s	0.10r	0.40s	0.07r	3.29
1.19	0.14r	0.27r	-	0.96r	-
2.13	0.19s	0.14r	0.26s	0.14r	2.67
2.76	0.17s	0.07s	0.56s	-	-
2.77	0.00	0.00	-	0.00	-
2.99	0.02s	0.05s	0.17s	-	-
3.01	0.00	0.02s	0.05s	-	-
3.01	-	0.00	-	0.00	-
4.14	-	0.17s	0.40s	-	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 3.68s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Totale in riporto = 1.17r
 * Totale in compenso = 2.51s

 * Progressivo in scavo = 335.95s
 * Progressivo in riporto = 30.17r
 * Progressivo di compenso = 305.78s

Sezione : "Sez.D028"

Progressiva : 192.68 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.18		1.36	-	-		
	0.25				-	-
-5.93		1.34	-	-		
	1.17				-	-
-4.76		0.61	-	-		
	0.86				-	-
-3.90		0.01	-	-		
	0.84				-	-
-3.06		-0.31	-	-		
	0.39				-	-
-2.67		-0.60	-	-		
	0.46				-	-
-2.21		-1.03	-	-		
	0.36				-	-
-1.85		-1.16	-1.17	0.01		
	0.15				0.01s	-
-1.70		-1.22	-1.27	0.05		
	0.20				0.02s	-
-1.50		-1.26	-1.40	0.14		
	0.68				0.05s	-
-0.82		-1.40	-1.40	0.00		
	0.09				0.00	-
-0.73		-1.42	-1.40	-0.02		
	0.39				-	0.02r
-0.34		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.34				-	0.04r
0.00		-1.54	-1.40	-0.14		
	0.50				-	0.11r
0.50		-1.67	-1.40	-0.27		
	0.63				-	0.17r
1.13		-1.67	-1.40	-0.27		
	0.82				-	0.13r
1.95		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.18				-	0.01r
2.13		-1.40	-1.40	0.00		
	0.63				0.06s	-
2.76		-1.22	-1.40	0.18		
	0.24				0.06s	-
3.00		-1.11	-1.40	0.29		
	0.37				0.09s	-
3.37		-0.95	-1.15	0.20		
	0.77				0.08s	-
4.14		-0.64	-0.64	0.00		
	0.00				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.14		-0.64	-	-		
	0.08				-	-
4.22		-0.61	-	-		
	0.39				-	-
4.61		-0.49	-	-		
	0.15				-	-
4.76		-0.01	-	-		
	0.83				-	-
5.59		0.77	-	-		
	0.87				-	-
6.46		1.59	-	-		
	0.31				-	-
6.77		1.59	-	-		
	13.23				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 0.37s						
* Area in Riporto = 0.48r						
* Area in Compenso = 0.11r						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D028" a progressiva 192.68
 "Sez.D029" a progressiva 201.21

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.18					
	-	-	-	-	-
-3.24					
	-	0.25s	1.07s	-	-
-1.85					
	0.08s	0.35s	1.83s	-	-
-0.84					
	0.01r	0.04s	0.14s	0.01r	1.80
-0.40					
	0.44r	0.24r	-	2.90r	-
1.68					
	0.04r	0.05s	0.12s	0.08r	3.78
2.13					
	0.30s	0.55s	3.62s	-	-
4.06					
	0.00	0.01s	0.05s	-	-
4.14					
	-	0.00	-	0.00	-
4.14					
	-	0.01s	0.05s	-	-
4.22					
	-	0.00	-	0.00	-
4.30					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 6.88s					
* Totale in riporto = 2.99r					
* Totale in compenso = 3.89s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo in scavo = 342.83s
 * Progressivo in riporto = 33.16r
 * Progressivo di compenso = 309.67s

Sezione : "Sez.D029"

Progressiva : 201.21 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.73		1.25	-	-		
	0.25				-	-
-5.48		1.25	-	-		
	1.38				-	-
-4.10		0.30	-	-		
	0.33				-	-
-3.77		-0.02	-	-		
	0.53				-	-
-3.24		-0.24	-0.24	0.00		
	0.26				0.01s	-
-2.98		-0.35	-0.41	0.06		
	0.79				0.13s	-
-2.19		-0.68	-0.94	0.26		
	0.26				0.07s	-
-1.93		-0.84	-1.11	0.27		
	0.37				0.14s	-
-1.56		-0.90	-1.36	0.46		
	0.06				0.03s	-
-1.50		-0.93	-1.40	0.47		
	0.66				0.20s	-
-0.84		-1.26	-1.40	0.14		
	0.44				0.03s	-
-0.40		-1.40	-1.40	0.00		
	0.21				-	0.01r
-0.19		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.19				-	0.02r
0.00		-1.48	-1.40	-0.08		
	1.17				-	0.15r
1.17		-1.58	-1.40	-0.18		
	0.51				-	0.05r
1.68		-1.40	-1.40	0.00		
	1.12				0.23s	-
2.80		-1.00	-1.40	0.40		
	0.20				0.09s	-
3.00		-0.96	-1.40	0.44		
	0.25				0.10s	-
3.25		-0.92	-1.23	0.31		
	0.81				0.16s	-
4.06		-0.62	-0.70	0.08		
	0.24				0.01s	-
4.30		-0.53	-0.54	0.01		
	0.00				-	-
4.30		-0.53	-	-		
	0.07				-	-
4.37		-0.51	-	-		
	0.42				-	-
4.79		-0.26	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.10				-	-
4.89		-0.02	-	-		
	0.36				-	-
5.25		0.13	-	-		
	1.43				-	-
6.68		1.49	-	-		
	0.25				-	-
6.93		1.49	-	-		
	13.07				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 1.20s						
* Area in Riporto = 0.23r						
* Area in Compenso = 0.97s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D029" a progressiva 201.21
 "Sez.D030" a progressiva 207.34

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-5.73					
	-	-	-	-	-
-3.24					
	0.02s	-	0.06s	-	-
-2.94					
	0.61s	0.53s	3.50s	-	-
-0.46					
	0.19r	0.14r	-	1.01r	-
1.17					
	0.05r	0.06s	0.10s	0.07r	2.82
1.68					
	0.55s	0.67s	3.74s	-	-
3.81					
	0.01s	0.00	0.03s	-	-
3.84					
	0.00	-	-	0.00	-
3.84					
	0.04s	-	0.13s	-	-
4.30					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 7.56s					
* Totale in riporto = 1.08r					
* Totale in compenso = 6.48s					

* Progressivo in scavo = 350.39s
 * Progressivo in riporto = 34.24r
 * Progressivo di compenso = 316.15s

Sezione : "Sez.D030"
 Progressiva : 207.34 mt.

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.72		1.18	-	-		
	0.25				-	-
-5.47		1.19	-	-		
	0.17				-	-
-5.30		1.07	-	-		
	1.16				-	-
-4.14		-0.07	-	-		
	0.35				-	-
-3.79		-0.21	-	-		
	0.85				-	-
-2.94		-0.43	-0.44	0.01		
	0.55				0.07s	-
-2.39		-0.58	-0.81	0.23		
	0.89				0.28s	-
-1.50		-1.01	-1.40	0.39		
	0.71				0.16s	-
-0.79		-1.35	-1.40	0.05		
	0.33				0.01s	-
-0.46		-1.40	-1.40	0.00		
	0.46				-	0.02r
0.00		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.42				-	0.04r
0.42		-1.53	-1.40	-0.13		
	0.37				-	0.05r
0.79		-1.50	-1.40	-0.10		
	0.19				-	0.02r
0.98		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.17				-	0.01r
1.15		-1.40	-1.40	0.00		
	1.01				0.22s	-
2.16		-0.97	-1.40	0.43		
	0.34				0.17s	-
2.50		-0.87	-1.40	0.53		
	0.55				0.23s	-
3.05		-0.72	-1.03	0.31		
	0.49				0.09s	-
3.54		-0.67	-0.70	0.03		
	0.27				0.01s	-
3.81		-0.51	-0.52	0.01		
	0.03				0.00	-
3.84		-0.50	-0.50	0.00		
	0.00				-	-
3.84		-0.50	-	-		
	0.55				-	-
4.39		-0.36	-	-		
	0.14				-	-
4.53		0.00	-	-		
	1.26				-	-
5.79		0.51	-	-		
	0.96				-	-
6.75		1.42	-	-		
	0.24				-	-
6.99		1.42	-	-		
	13.01				-	-
20.00		-	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Area in Scavo = 1.24s
 * Area in Riporto = 0.14r
 * Area in Compenso = 1.10s

Volume fra le sezioni:

"Sez.D030" a progressiva 207.34
 "Sez.D031" a progressiva 213.47

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.17					
-2.94	-	-	-	-	-
-2.94	0.00	-	-	0.00	-
-0.46	0.54s	0.46s	3.07s	-	-
1.15	0.14r	0.11r	-	0.77r	-
3.33	0.69s	0.45s	3.50s	-	-
3.33	0.00	-	-	0.00	-
3.73	0.03s	-	0.09s	-	-
3.84	0.00	-	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 6.66s
 * Totale in riporto = 0.77r
 * Totale in compenso = 5.89s

* Progressivo in scavo = 357.05s
 * Progressivo in riporto = 35.01r
 * Progressivo di compenso = 322.04s

Sezione : "Sez.D031"

Progressiva : 213.47 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.17		1.32	-	-		
-5.84	0.33	1.31	-	-	-	-
-5.10	0.74	0.56	-	-	-	-
-4.64	0.46	-0.05	-	-	-	-
-3.78	0.86	-0.40	-	-	-	-
-3.35	0.43	-0.57	-	-	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.32				-	-
-3.03		-0.75	-	-		
	0.09				-	-
-2.94		-0.77	-0.77	0.00		
	0.76				0.12s	-
-2.18		-0.98	-1.28	0.30		
	0.18				0.06s	-
-2.00		-1.03	-1.40	0.37		
	0.24				0.08s	-
-1.76		-1.09	-1.40	0.31		
	1.04				0.18s	-
-0.72		-1.36	-1.40	0.04		
	0.33				0.01s	-
-0.39		-1.40	-1.40	0.00		
	0.25				-	0.01r
-0.14		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.14				-	0.01r
0.00		-1.44	-1.40	-0.04		
	0.67				-	0.06r
0.67		-1.52	-1.40	-0.12		
	0.42				-	0.03r
1.09		-1.40	-1.40	0.00		
	0.97				0.14s	-
2.06		-1.12	-1.40	0.28		
	0.44				0.14s	-
2.50		-1.03	-1.40	0.37		
	0.83				0.16s	-
3.33		-0.85	-0.85	0.00		
	0.00				-	-
3.33		-0.85	-	-		
	0.40				-	-
3.73		-0.76	-	-		
	0.39				-	-
4.12		-0.62	-	-		
	0.31				-	-
4.43		-0.29	-	-		
	0.26				-	-
4.69		-0.01	-	-		
	0.53				-	-
5.22		0.51	-	-		
	0.93				-	-
6.15		0.88	-	-		
	0.48				-	-
6.63		1.35	-	-		
	0.33				-	-
6.96		1.33	-	-		
	13.04				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 0.89s						
* Area in Riporto = 0.11r						
* Area in Compenso = 0.78s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D031" a progressiva 213.47

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

"Sez.D032" a progressiva 220.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.62	-	-	-	-	-
-4.11	-	0.00	-	0.00	-
-4.09	-	0.29s	0.95s	-	-
-2.94	0.46s	1.15s	5.26s	-	-
-0.39	0.11r	0.80s	2.30s	0.05r	0.79
1.09	0.45s	1.50s	6.37s	-	-
3.33	-	0.00	-	0.00	-
3.33	-	0.06s	0.20s	-	-
3.69	-	0.00	-	0.00	-
3.84	-	-	-	-	-
20.00					

* Totale in scavo = 15.08s

* Totale in riporto = 0.05r

* Totale in compenso = 15.03s

* Progressivo in scavo = 372.13s

* Progressivo in riporto = 35.06r

* Progressivo di compenso = 337.07s

Sezione : "Sez.D032"

Progressiva : 220.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.62		1.45	-	-	-	-
	0.26					
-6.36		1.46	-	-	-	-
	1.12					
-5.24		-0.01	-	-	-	-
	0.23					
-5.01		-0.10	-	-	-	-
	0.29					
-4.72		-0.17	-	-	-	-
	0.61					
-4.11		-0.33	-0.32	-0.01		
	0.02				0.00	-
-4.09		-0.34	-0.34	0.00		
	0.39				0.04s	-
-3.70		-0.43	-0.60	0.17		
	0.64				0.19s	-
-3.06		-0.59	-1.02	0.43		
	0.56				0.30s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-2.50		-0.77	-1.40	0.63		
	0.40				0.23s	-
-2.10		-0.89	-1.40	0.51		
	0.73				0.31s	-
-1.37		-1.08	-1.40	0.32		
	1.37				0.56s	-
0.00		-0.91	-1.40	0.49		
	0.32				0.16s	-
0.32		-0.89	-1.40	0.51		
	0.17				0.09s	-
0.49		-0.85	-1.40	0.55		
	1.51				1.02s	-
2.00		-0.60	-1.40	0.80		
	0.43				0.34s	-
2.43		-0.62	-1.40	0.78		
	0.07				0.06s	-
2.50		-0.62	-1.40	0.78		
	0.58				0.35s	-
3.08		-0.60	-1.01	0.41		
	0.61				0.14s	-
3.69		-0.57	-0.61	0.04		
	0.15				0.01s	-
3.84		-0.51	-0.51	0.00		
	0.00				-	-
3.84		-0.51	-	-		
	0.58				-	-
4.42		-0.27	-	-		
	0.61				-	-
5.03		-0.08	-	-		
	0.08				-	-
5.11		-0.03	-	-		
	1.34				-	-
6.45		1.28	-	-		
	0.28				-	-
6.73		1.31	-	-		
	13.27				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 3.80s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.80s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D032" a progressiva 220.00
 "Sez.D033" a progressiva 225.22

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-6.89						
	-	-	-	-		-
-4.58						
	-	0.04s	0.11s	-		-
-4.11						
	0.00	0.01s	0.03s	-		-
-4.09						
	1.03s	0.90s	5.04s	-		-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-1.51					
	1.39s	0.65r	2.48s	0.54r	3.56
1.33					
	1.41s	0.65s	5.38s	-	-
3.66					
	0.00	0.01s	0.03s	-	-
3.69					
	0.01s	0.01s	0.05s	-	-
3.84					
	-	0.00	-	0.00	-
3.84					
	-	0.01s	0.03s	-	-
4.07					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 13.15s					
* Totale in riporto = 0.54r					
* Totale in compenso = 12.61s					
* Progressivo in scavo = 385.28s					
* Progressivo in riporto = 35.60r					
* Progressivo di compenso = 349.68s					

Sezione : "Sez.D033"

Progressiva : 225.22 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.89		1.43	-	-		
	0.38					
-6.51		1.46	-	-		
	0.67					
-5.84		0.55	-	-		
	0.46					
-5.38		0.00	-	-		
	0.77					
-4.61		-0.34	-	-		
	0.03					
-4.58		-0.35	-0.35	0.00		
	0.20				0.01s	
-4.38		-0.42	-0.48	0.06		
	0.45				0.07s	
-3.93		-0.54	-0.78	0.24		
	0.31				0.10s	
-3.62		-0.61	-0.99	0.38		
	0.47				0.21s	
-3.15		-0.80	-1.30	0.50		
	0.15				0.08s	
-3.00		-0.85	-1.40	0.55		
	0.40				0.20s	
-2.60		-0.98	-1.40	0.42		
	0.35				0.14s	
-2.25		-1.06	-1.40	0.34		
	0.74				0.13s	
-1.51		-1.40	-1.40	0.00		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.56	0.95	-1.83	-1.40	-0.43	-	0.21r
0.00	0.56	-1.71	-1.40	-0.31	-	0.21r
0.83	0.83	-1.53	-1.40	-0.13	-	0.19r
1.33	0.50	-1.40	-1.40	0.00	-	0.04r
1.60	0.27	-1.33	-1.40	0.07	0.01s	-
2.22	0.62	-1.03	-1.40	0.37	0.14s	-
3.00	0.78	-0.96	-1.40	0.44	0.32s	-
3.33	0.33	-0.93	-1.18	0.25	0.12s	-
3.53	0.20	-0.89	-1.04	0.15	0.04s	-
3.66	0.13	-0.85	-0.96	0.11	0.02s	-
4.07	0.41	-0.68	-0.68	0.00	0.03s	-
4.07	0.00	-0.68	-	-	-	-
4.55	0.48	-0.49	-	-	-	-
4.85	0.30	-0.46	-	-	-	-
5.20	0.35	-0.48	-	-	-	-
5.31	0.11	-0.01	-	-	-	-
6.10	0.79	0.60	-	-	-	-
6.90	0.80	1.37	-	-	-	-
7.24	0.34	1.38	-	-	-	-
20.00	12.76	-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 1.62s						
* Area in Riporto = 0.65r						
* Area in Compenso = 0.97s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D033" a progressiva 225.22
 "Sez.D034" a progressiva 231.99

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.89	-	-	-	-	-
-4.58	0.05s	-	0.17s	-	-
-4.13					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-1.51	0.91s	0.77s	5.69s	-	-
-1.21	0.02r	0.01s	0.01s	0.05r	4.67
1.02	0.60r	0.25r	-	2.88r	-
1.43	0.01r	0.03s	0.08s	0.01r	1.75
3.96	0.68s	0.71s	4.71s	-	-
4.07	0.00	0.03s	0.10s	-	-
4.07	-	0.00	-	0.00	-
4.55	-	0.06s	0.21s	-	-
4.60	-	0.00	-	0.00	-
20.00	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 10.97s					
* Totale in riporto = 2.94r					
* Totale in compenso = 8.03s					
* Progressivo in scavo = 396.25s					
* Progressivo in riporto = 38.54r					
* Progressivo di compenso = 357.71s					

Sezione : "Sez.D034"

Progressiva : 231.99 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.50		1.40	-	-		
	0.33				-	-
-6.17		1.39	-	-	-	-
	1.16				-	-
-5.01		0.01	-	-	-	-
	0.29				-	-
-4.72		-0.09	-	-	-	-
	0.39				-	-
-4.33		-0.25	-	-	-	-
	0.20				-	-
-4.13		-0.31	-0.31	0.00		
	1.29				0.31s	-
-2.84		-0.70	-1.17	0.47		
	0.30				0.15s	-
-2.54		-0.84	-1.37	0.53		
	0.04				0.02s	-
-2.50		-0.86	-1.40	0.54		
	0.73				0.25s	-
-1.77		-1.25	-1.40	0.15		
	0.56				0.04s	-
-1.21		-1.40	-1.40	0.00		
	0.23				-	0.01r

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.98		-1.46	-1.40	-0.06		
0.00	0.98	-1.55	-1.40	-0.15	-	0.11r
0.37	0.37	-1.57	-1.40	-0.17	-	0.06r
0.57	0.20	-1.53	-1.40	-0.13	-	0.03r
1.02	0.45	-1.40	-1.40	0.00	-	0.03r
1.43	0.41	-1.28	-1.40	0.12	0.03s	-
2.12	0.69	-1.21	-1.40	0.19	0.11s	-
3.33	1.21	-1.00	-1.40	0.40	0.36s	-
3.50	0.17	-0.96	-1.40	0.44	0.07s	-
3.57	0.07	-0.95	-1.35	0.40	0.03s	-
3.96	0.39	-0.85	-1.09	0.24	0.13s	-
4.60	0.64	-0.67	-0.67	0.00	0.08s	-
4.60	0.00	-0.67	-	-	-	-
5.23	0.63	-0.49	-	-	-	-
5.91	0.68	-0.21	-	-	-	-
6.18	0.27	0.00	-	-	-	-
8.18	2.00	1.51	-	-	-	-
8.50	0.32	1.53	-	-	-	-
20.00	11.50	-	-	-	-	-
* Area in Scavo = 1.58s						
* Area in Riporto = 0.24r						
* Area in Compenso = 1.34s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D034" a progressiva 231.99
 "Sez.D035" a progressiva 238.77

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-6.50	-	-	-	-	-	-
-4.46	-	0.04s	0.14s	-	-	-
-4.13	0.79s	1.48s	7.69s	-	-	-
-1.21	0.12r	0.22s	0.49s	0.14r	2.38	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00					
	0.12r	0.08r	-	0.68r	-
1.02	0.25s	0.16r	0.52s	0.21r	4.12
2.57	0.49s	0.15s	2.17s	-	-
3.96	0.01s	0.00	0.04s	-	-
4.01	0.00	-	-	0.00	-
4.01	0.07s	-	0.24s	-	-
4.60	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 11.29s					
* Totale in riporto = 1.03r					
* Totale in compenso = 10.26s					
* Progressivo in scavo = 407.54s					
* Progressivo in riporto = 39.57r					
* Progressivo di compenso = 367.97s					

Sezione : "Sez.D035"

Progressiva : 238.77 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.30		1.34	-	-		
	0.32				-	-
-5.98		1.30	-	-	-	-
	0.65				-	-
-5.33		0.57	-	-	-	-
	0.40				-	-
-4.93		0.01	-	-	-	-
	0.47				-	-
-4.46		-0.09	-0.10	0.01		
	0.67				0.11s	-
-3.79		-0.24	-0.54	0.30		
	0.49				0.20s	-
-3.30		-0.37	-0.87	0.50		
	0.34				0.19s	-
-2.96		-0.51	-1.09	0.58		
	0.34				0.23s	-
-2.62		-0.59	-1.32	0.73		
	0.12				0.09s	-
-2.50		-0.64	-1.40	0.76		
	0.42				0.28s	-
-2.08		-0.81	-1.40	0.59		
	1.91				0.62s	-
-0.17		-1.34	-1.40	0.06		
	0.17				0.01s	-
0.00		-1.38	-1.40	0.02		
	0.08				0.00	-
0.08		-1.40	-1.40	0.00		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.13				0.00	-
0.21		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.11				-	0.01r
0.32		-1.45	-1.40	-0.05		
	1.04				-	0.11r
1.36		-1.55	-1.40	-0.15		
	0.43				-	0.06r
1.79		-1.51	-1.40	-0.11		
	0.78				-	0.05r
2.57		-1.40	-1.40	0.00		
	0.69				0.05s	-
3.26		-1.26	-1.40	0.14		
	0.24				0.04s	-
3.50		-1.20	-1.40	0.20		
	0.51				0.05s	-
4.01		-1.06	-1.06	0.00		
	0.00				-	-
4.01		-1.06	-	-		
	0.61				-	-
4.62		-0.90	-	-		
	0.11				-	-
4.73		-0.88	-	-		
	0.14				-	-
4.87		0.00	-	-		
	0.97				-	-
5.84		0.69	-	-		
	0.82				-	-
6.66		1.40	-	-		
	0.23				-	-
6.89		1.41	-	-		
	13.11				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 1.87s						
* Area in Riporto = 0.23r						
* Area in Compenso = 1.64s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D035" a progressiva 238.77
 "Sez.D036" a progressiva 242.56

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.30					
	-	-	-	-	-
-4.54					
	-	0.00	-	0.00	-
-4.46					
	1.72s	1.77s	6.62s	-	-
-0.39					
	0.04s	0.03r	0.05s	0.03r	2.14
0.00					
	0.22r	0.41r	-	1.20r	-
2.10					
	0.02r	0.05s	0.07s	0.01r	1.14
2.69					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.14s	0.24s	0.72s	-	-
3.92					
	0.00	-	-	0.00	-
4.01					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo	=	7.46s			
* Totale in riporto	=	1.24r			
* Totale in compenso	=	6.22s			
* Progressivo in scavo	=	415.00s			
* Progressivo in riporto	=	40.81r			
* Progressivo di compenso	=	374.19s			

Sezione : "Sez.D036"

Progressiva : 242.56 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.90		1.23	-	-		
	0.25				-	-
-5.65		1.24	-	-		
	0.23				-	-
-5.42		0.98	-	-		
	0.69				-	-
-4.73		0.00	-	-		
	0.19				-	-
-4.54		-0.04	-0.04	0.00		
	0.74				0.12s	-
-3.80		-0.20	-0.53	0.33		
	1.30				0.76s	-
-2.50		-0.56	-1.40	0.84		
	0.27				0.22s	-
-2.23		-0.64	-1.40	0.76		
	1.47				0.64s	-
-0.76		-1.29	-1.40	0.11		
	0.37				0.02s	-
-0.39		-1.40	-1.40	0.00		
	0.27				-	0.01r
-0.12		-1.48	-1.40	-0.08		
	0.12				-	0.01r
0.00		-1.51	-1.40	-0.11		
	0.90				-	0.21r
0.90		-1.74	-1.40	-0.34		
	0.78				-	0.18r
1.68		-1.51	-1.40	-0.11		
	0.42				-	0.03r
2.10		-1.40	-1.40	0.00		
	0.59				0.05s	-
2.69		-1.25	-1.40	0.15		
	0.31				0.07s	-
3.00		-1.10	-1.40	0.30		
	0.20				0.06s	-
3.20		-1.00	-1.27	0.27		
	0.72				0.10s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.92		-0.78	-0.78	0.00		
	0.00				-	-
3.92		-0.78	-	-		
	0.11				-	-
4.03		-0.75	-	-		
	0.31				-	-
4.34		-0.35	-	-		
	0.05				-	-
4.39		0.00	-	-		
	1.49				-	-
5.88		1.06	-	-		
	0.33				-	-
6.21		1.34	-	-		
	0.31				-	-
6.52		1.32	-	-		
	13.48				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.04s						
* Area in Riporto = 0.44r						
* Area in Compenso = 1.60s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D036" a progressiva 242.56

"Sez.D037" a progressiva 249.93

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-5.93					
-4.54	-	-	-	-	-
	0.00	-	-	0.00	-
-4.52	0.09s	-	0.33s	-	-
-3.92	1.47s	0.61s	7.67s	-	-
-1.50	0.21s	0.14r	0.47s	0.21r	4.43
-0.76	0.00	0.01r	-	0.04r	-
-0.74	0.02s	0.11r	0.01s	0.34r	1.15
-0.39	0.40r	0.35r	-	2.77r	-
1.68	0.03r	0.02s	0.03s	0.07r	4.40
2.10	0.26s	0.22s	1.77s	-	-
3.53	0.01s	0.00	0.04s	-	-
3.58	0.00	-	-	0.00	-
3.58	0.03s	-	0.11s	-	-
3.92	-	-	-	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

20.00

* Totale in scavo = 10.43s
 * Totale in riporto = 3.43r
 * Totale in compenso = 7.00s

 * Progressivo in scavo = 425.43s
 * Progressivo in riporto = 44.24r
 * Progressivo di compenso = 381.19s

Sezione : "Sez.D037"

Progressiva : 249.93 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.93		0.94	-	-		
	0.27				-	-
-5.66		0.92	-	-	-	-
	1.14				-	-
-4.52		-0.30	-	-	-	-
	0.17				-	-
-4.35		-0.35	-	-	-	-
	0.43				-	-
-3.92		-0.45	-0.45	0.00		
	0.33				0.03s	-
-3.59		-0.53	-0.67	0.14		
	0.10				0.02s	-
-3.49		-0.57	-0.74	0.17		
	0.99				0.31s	-
-2.50		-0.94	-1.40	0.46		
	0.33				0.13s	-
-2.17		-1.06	-1.40	0.34		
	0.67				0.12s	-
-1.50		-1.40	-1.40	0.00		
	0.39				-	0.04r
-1.11		-1.60	-1.40	-0.20		
	0.37				-	0.10r
-0.74		-1.74	-1.40	-0.34		
	0.74				-	0.21r
0.00		-1.63	-1.40	-0.23		
	0.16				-	0.04r
0.16		-1.61	-1.40	-0.21		
	0.52				-	0.10r
0.68		-1.58	-1.40	-0.18		
	0.76				-	0.09r
1.44		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.22				-	0.01r
1.66		-1.40	-1.40	0.00		
	0.44				0.02s	-
2.10		-1.30	-1.40	0.10		
	0.40				0.07s	-
2.50		-1.15	-1.40	0.25		
	0.22				0.05s	-
2.72		-1.06	-1.25	0.19		
	0.81				0.08s	-
3.53		-0.70	-0.71	0.01		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.05				0.00	-
3.58		-0.68	-0.68	0.00		
	0.00				-	-
3.58		-0.68	-	-		
	0.42				-	-
4.00		-0.55	-	-		
	0.21				-	-
4.21		-0.40	-	-		
	0.53				-	-
4.74		-0.23	-	-		
	0.23				-	-
4.97		-0.04	-	-		
	0.22				-	-
5.19		0.11	-	-		
	1.21				-	-
6.40		1.30	-	-		
	0.25				-	-
6.65		1.28	-	-		
	13.35				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 0.83s						
* Area in Riporto = 0.59r						
* Area in Compenso = 0.24s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D037" a progressiva 249.93
 "Sez.D038" a progressiva 257.30

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.80					
	-	-	-	-	-
-4.25					
	-	0.03s	0.11s	-	-
-3.92					
	0.00	0.02s	0.08s	-	-
-3.85					
	0.38s	0.35s	2.69s	-	-
-2.50					
	0.26s	0.10r	0.70s	0.10r	5.33
-1.50					
	0.36r	0.33r	-	2.55r	-
0.00					
	0.25r	0.53s	1.33s	0.30r	2.36
1.75					
	0.24s	1.01s	4.61s	-	-
3.53					
	0.00	0.02s	0.08s	-	-
3.58					
	-	0.00	-	0.00	-
3.58					
	-	0.05s	0.19s	-	-
3.98					
	-	-	-	-	-
20.00					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Totale in scavo = 9.79s
 * Totale in riporto = 2.95r
 * Totale in compenso = 6.84s

* Progressivo in scavo = 435.22s
 * Progressivo in riporto = 47.19r
 * Progressivo di compenso = 388.03s

Sezione : "Sez.D038"

Progressiva : 257.30 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.80		0.98	-	-		
	0.27				-	-
-6.53		0.95	-	-		
	0.69				-	-
-5.84		0.06	-	-		
	0.40				-	-
-5.44		-0.37	-	-		
	1.19				-	-
-4.25		-0.56	-0.57	0.01		
	0.40				0.05s	-
-3.85		-0.63	-0.84	0.21		
	0.24				0.06s	-
-3.61		-0.72	-0.99	0.27		
	0.19				0.06s	-
-3.42		-0.83	-1.12	0.29		
	0.42				0.13s	-
-3.00		-1.07	-1.40	0.33		
	0.57				0.10s	-
-2.43		-1.40	-1.40	0.00		
	0.04				0.00	-
-2.39		-1.42	-1.40	-0.02		
	1.15				-	0.16r
-1.24		-1.65	-1.40	-0.25		
	0.27				-	0.08r
-0.97		-1.74	-1.40	-0.34		
	0.24				-	0.08r
-0.73		-1.69	-1.40	-0.29		
	0.64				-	0.10r
-0.09		-1.40	-1.40	0.00		
	0.09				0.00	-
0.00		-1.36	-1.40	0.04		
	0.45				0.07s	-
0.45		-1.16	-1.40	0.24		
	1.30				0.46s	-
1.75		-0.93	-1.40	0.47		
	0.11				0.06s	-
1.86		-0.88	-1.40	0.52		
	0.64				0.40s	-
2.50		-0.68	-1.40	0.72		
	0.78				0.46s	-
3.28		-0.43	-0.88	0.45		
	0.28				0.10s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.56		-0.46	-0.69	0.23		
	0.42				0.05s	-
3.98		-0.41	-0.41	0.00		
	0.00				-	-
3.98		-0.41	-	-		
	0.22				-	-
4.20		-0.38	-	-		
	0.14				-	-
4.34		-0.02	-	-		
	0.47				-	-
4.81		0.77	-	-		
	0.47				-	-
5.28		1.24	-	-		
	0.21				-	-
5.49		1.23	-	-		
	14.51				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 2.00s						
* Area in Riporto = 0.42r						
* Area in Compenso = 1.58s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D038" a progressiva 257.30
 "Sez.D039" a progressiva 260.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.95					
	-	-	-	-	-
-4.64					
	-	0.03s	0.04s	-	-
-4.25					
	0.41s	0.56s	1.31s	-	-
-2.43					
	0.11r	0.11s	0.08s	0.08r	1.36
-1.44					
	0.31r	0.11r	-	0.56r	-
0.00					
	0.03s	0.02r	0.03s	0.01r	1.60
0.28					
	1.48s	1.02s	3.38s	-	-
3.44					
	0.00	-	-	0.00	-
3.44					
	0.09s	-	0.12s	-	-
3.98					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo = 4.96s					
* Totale in riporto = 0.65r					
* Totale in compenso = 4.31s					

* Progressivo in scavo = 440.18s
 * Progressivo in riporto = 47.84r

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo di compenso = 392.34s

Sezione : "Sez.D039"

Progressiva : 260.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.95		1.01	-	-		
	0.27				-	-
-6.68		0.97	-	-		
	0.98				-	-
-5.70		-0.31	-	-		
	0.08				-	-
-5.62		-0.39	-	-		
	0.39				-	-
-5.23		-0.46	-	-		
	0.59				-	-
-4.64		-0.64	-0.64	0.00		
	1.01				0.18s	-
-3.63		-0.95	-1.31	0.36		
	0.13				0.05s	-
-3.50		-0.98	-1.40	0.42		
	0.47				0.17s	-
-3.03		-1.09	-1.40	0.31		
	0.15				0.05s	-
-2.88		-1.12	-1.40	0.28		
	1.24				0.20s	-
-1.64		-1.36	-1.40	0.04		
	0.20				0.01s	-
-1.44		-1.40	-1.40	0.00		
	1.19				-	0.08r
-0.25		-1.53	-1.40	-0.13		
	0.25				-	0.04r
0.00		-1.53	-1.40	-0.13		
	0.28				-	0.02r
0.28		-1.40	-1.40	0.00		
	0.87				0.19s	-
1.15		-0.98	-1.40	0.42		
	0.29				0.14s	-
1.44		-0.90	-1.40	0.50		
	0.56				0.30s	-
2.00		-0.82	-1.40	0.58		
	0.54				0.24s	-
2.54		-0.75	-1.04	0.29		
	0.34				0.08s	-
2.88		-0.67	-0.81	0.14		
	0.26				0.04s	-
3.14		-0.49	-0.64	0.15		
	0.30				0.03s	-
3.44		-0.44	-0.44	0.00		
	0.00				-	-
3.44		-0.44	-	-		
	0.69				-	-
4.13		-0.32	-	-		
	0.12				-	-
4.25		-0.01	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.65				-	-
4.90		1.06	-	-	-	-
	0.15				-	-
5.05		1.22	-	-	-	-
	0.16				-	-
5.21		1.21	-	-	-	-
	14.79				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo	=	1.68s				
* Area in Riporto	=	0.14r				
* Area in Compenso	=	1.54s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D039" a progressiva 260.00
 "Sez.D040" a progressiva 268.26

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.95					
	-	-	-	-	-
-4.64					
	0.00	-	-	0.00	-
-4.57					
	0.01s	0.00	0.04s	-	-
-4.48					
	0.68s	1.10s	7.35s	-	-
-1.44					
	0.15r	0.55s	1.78s	0.14r	1.77
0.30					
	1.00s	1.41s	9.94s	-	-
3.13					
	0.00	0.01s	0.04s	-	-
3.14					
	0.03s	0.19s	0.91s	-	-
3.44					
	-	0.00	-	0.00	-
3.44					
	-	0.27s	1.12s	-	-
4.38					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo	=	21.18s			
* Totale in riporto	=	0.14r			
* Totale in compenso	=	21.04s			

* Progressivo in scavo = 461.36s
 * Progressivo in riporto = 47.98r
 * Progressivo di compenso = 413.38s

Sezione : "Sez.D040"
 Progressiva : 268.26 mt.

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.75		1.12	-	-		
	0.33				-	-
-6.42		1.13	-	-		
	0.31				-	-
-6.11		0.72	-	-		
	0.96				-	-
-5.15		-0.17	-	-		
	0.58				-	-
-4.57		-0.35	-0.35	0.00		
	0.09				0.00	-
-4.48		-0.38	-0.41	0.03		
	0.19				0.01s	-
-4.29		-0.46	-0.54	0.08		
	0.34				0.03s	-
-3.95		-0.69	-0.76	0.07		
	0.95				0.30s	-
-3.00		-0.84	-1.40	0.56		
	0.38				0.20s	-
-2.62		-0.90	-1.40	0.50		
	0.08				0.04s	-
-2.54		-0.91	-1.40	0.49		
	1.35				0.60s	-
-1.19		-1.01	-1.40	0.39		
	0.07				0.03s	-
-1.12		-1.01	-1.40	0.39		
	1.12				0.35s	-
0.00		-1.17	-1.40	0.23		
	0.30				0.07s	-
0.30		-1.21	-1.40	0.19		
	0.15				0.04s	-
0.45		-1.15	-1.40	0.25		
	1.26				0.44s	-
1.71		-0.96	-1.40	0.44		
	0.23				0.11s	-
1.94		-0.89	-1.40	0.51		
	1.06				0.69s	-
3.00		-0.61	-1.40	0.79		
	0.13				0.10s	-
3.13		-0.58	-1.31	0.73		
	0.31				0.20s	-
3.44		-0.56	-1.11	0.55		
	0.94				0.26s	-
4.38		-0.48	-0.48	0.00		
	0.00				-	-
4.38		-0.48	-	-		
	0.16				-	-
4.54		-0.47	-	-		
	0.18				-	-
4.72		-0.35	-	-		
	0.28				-	-
5.00		-0.16	-	-		
	0.16				-	-
5.16		-0.08	-	-		
	0.16				-	-
5.32		0.21	-	-		
	1.36				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

6.68		1.15	-	-		
	0.30				-	-
6.98		1.19	-	-		
	13.02				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo = 3.47s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.47s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D040" a progressiva	268.26
"Sez.D041" a progressiva	274.96

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-6.75						
	-	-	-	-		-
-4.57						
	0.00	-	-	0.00		-
-4.48						
	0.09s	-	0.30s	-		-
-3.70						
	1.49s	1.07s	8.59s	-		-
-0.05						
	0.60s	0.34r	1.29s	0.41r		4.29
1.80						
	1.34s	0.80s	7.18s	-		-
4.38						
	-	0.00	-	0.00		-
4.38						
	-	0.07s	0.24s	-		-
4.91						
	-	-	-	-		-
20.00						
* Totale in scavo = 17.60s						
* Totale in riporto = 0.41r						
* Totale in compenso = 17.19s						

* Progressivo in scavo	=	478.96s
* Progressivo in riporto	=	48.39r
* Progressivo di compenso	=	430.57s

Sezione : "Sez.D041"

Progressiva : 274.96 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.95		1.21	-	-		
	0.26				-	-
-5.69		1.18	-	-		
	0.60				-	-
-5.09		0.63	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.69				-	-
-4.40		-0.04	-	-		
	0.70				-	-
-3.70		-0.27	-0.27	0.00		
	0.45				0.04s	-
-3.25		-0.41	-0.57	0.16		
	0.35				0.08s	-
-2.90		-0.53	-0.80	0.27		
	0.36				0.07s	-
-2.54		-0.91	-1.04	0.13		
	0.27				0.06s	-
-2.27		-0.91	-1.22	0.31		
	0.27				0.11s	-
-2.00		-0.93	-1.40	0.47		
	0.43				0.20s	-
-1.57		-0.95	-1.40	0.45		
	0.74				0.34s	-
-0.83		-0.95	-1.40	0.45		
	0.78				0.18s	-
-0.05		-1.40	-1.40	0.00		
	0.05				0.00	-
0.00		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.17				-	0.02r
0.17		-1.52	-1.40	-0.12		
	0.43				-	0.10r
0.60		-1.73	-1.40	-0.33		
	0.30				-	0.09r
0.90		-1.66	-1.40	-0.26		
	0.90				-	0.12r
1.80		-1.40	-1.40	0.00		
	0.24				0.01s	-
2.04		-1.33	-1.40	0.07		
	0.09				0.01s	-
2.13		-1.31	-1.40	0.09		
	0.50				0.09s	-
2.63		-1.15	-1.40	0.25		
	0.72				0.26s	-
3.35		-0.93	-1.40	0.47		
	0.12				0.06s	-
3.47		-0.89	-1.40	0.51		
	0.03				0.02s	-
3.50		-0.88	-1.40	0.52		
	1.07				0.36s	-
4.57		-0.55	-0.69	0.14		
	0.34				0.03s	-
4.91		-0.46	-0.46	0.00		
	0.00				-	-
4.91		-0.46	-	-		
	0.33				-	-
5.24		-0.41	-	-		
	0.50				-	-
5.74		-0.23	-	-		
	0.17				-	-
5.91		0.01	-	-		
	0.71				-	-
6.62		0.58	-	-		
	0.75				-	-
7.37		1.12	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.30				-	-
7.67		1.17	-	-		
	12.33				-	-
20.00		-	-	-		
* Area in Scavo	=	1.92s				
* Area in Riporto	=	0.33r				
* Area in Compenso	=	1.59s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D041" a progressiva	274.96
"Sez.D042" a progressiva	281.67

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.08					
	-	-	-	-	-
-3.80					
	-	0.01s	0.04s	-	-
-3.70					
	1.08s	1.48s	8.59s	-	-
-0.05					
	0.12r	0.08s	0.11s	0.25r	4.05
0.60					
	0.22r	0.05r	-	0.91r	-
1.80					
	0.10s	0.09s	0.64s	-	-
2.62					
	0.01s	0.00	0.04s	-	-
2.63					
	0.66s	0.48s	3.83s	-	-
4.34					
	0.01s	0.00	0.04s	-	-
4.36					
	0.00	-	-	0.00	-
4.36					
	0.07s	-	0.24s	-	-
4.91					
	-	-	-	-	-
20.00					
* Totale in scavo	=	13.53s			
* Totale in riporto	=	1.16r			
* Totale in compenso	=	12.37s			

* Progressivo in scavo	=	492.49s
* Progressivo in riporto	=	49.55r
* Progressivo di compenso	=	442.94s

Sezione : "Sez.D042"

Progressiva : 281.67 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
----------	----------	--------	--------	------------	----------	-----------

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-6.08		1.16	-	-		
	0.33				-	-
-5.75		1.14	-	-		
	0.25				-	-
-5.50		0.95	-	-		
	1.13				-	-
-4.37		-0.06	-	-		
	0.35				-	-
-4.02		-0.14	-	-		
	0.20				-	-
-3.82		-0.20	-	-		
	0.02				-	-
-3.80		-0.20	-0.20	0.00		
	0.39				0.04s	-
-3.41		-0.27	-0.46	0.19		
	1.20				0.45s	-
-2.21		-0.71	-1.26	0.55		
	0.21				0.13s	-
-2.00		-0.75	-1.40	0.65		
	0.87				0.49s	-
-1.13		-0.94	-1.40	0.46		
	0.50				0.21s	-
-0.63		-1.05	-1.40	0.35		
	0.63				0.18s	-
0.00		-1.19	-1.40	0.21		
	0.68				0.07s	-
0.68		-1.40	-1.40	0.00		
	0.22				-	0.01r
0.90		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.43				-	0.03r
1.33		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.35				-	0.01r
1.68		-1.40	-1.40	0.00		
	0.62				0.03s	-
2.30		-1.31	-1.40	0.09		
	0.32				0.05s	-
2.62		-1.18	-1.40	0.22		
	0.38				0.12s	-
3.00		-0.98	-1.40	0.42		
	0.65				0.24s	-
3.65		-0.65	-0.97	0.32		
	0.69				0.11s	-
4.34		-0.50	-0.50	0.00		
	0.02				0.00	-
4.36		-0.50	-0.49	-0.01		
	0.00				-	-
4.36		-0.50	-	-		
	0.04				-	-
4.40		-0.49	-	-		
	0.59				-	-
4.99		-0.38	-	-		
	0.41				-	-
5.40		-0.14	-	-		
	0.22				-	-
5.62		-0.05	-	-		
	1.32				-	-
6.94		0.98	-	-		
	0.16				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

7.10		1.09	-	-		
	0.29				-	-
7.39		1.12	-	-		
* Area in Scavo = 2.12s						
* Area in Riporto = 0.05r						
* Area in Compenso = 2.07s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D042" a progressiva 281.67
 "Sez.D043" a progressiva 290.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.34					
	-	-	-	-	-
-4.00					
	-	0.02s	0.09s	-	-
-3.82					
	-	0.00	-	0.00	-
-3.80					
	1.48s	1.60s	12.83s	-	-
-0.07					
	0.10s	0.12r	0.19s	0.28r	3.77
0.68					
	0.04r	0.08r	-	0.50r	-
1.33					
	0.01r	0.04s	0.14s	0.01r	1.60
1.68					
	0.03s	0.21s	1.00s	-	-
2.28					
	0.00	0.01s	0.04s	-	-
2.30					
	0.54s	0.78s	5.50s	-	-
4.34					
	0.00	0.00	-	0.00	-
4.36					
	-	0.00	-	0.00	-
4.37					
	-	-	-	-	-
7.39					
* Totale in scavo	=	19.79s			
* Totale in riporto	=	0.79r			
* Totale in compenso	=	19.00s			
* Progressivo in scavo	=	512.28s			
* Progressivo in riporto	=	50.34r			
* Progressivo di compenso	=	461.94s			

Sezione : "Sez.D043"

Progressiva : 290.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.34		1.04	-	-		
	0.27				-	-
-6.07		1.02	-	-		
	1.41				-	-
-4.66		-0.12	-	-		
	0.20				-	-
-4.46		-0.30	-	-		
	0.46				-	-
-4.00		-0.40	-0.40	0.00		
	0.12				0.01s	-
-3.88		-0.43	-0.48	0.05		
	0.98				0.26s	-
-2.90		-0.65	-1.13	0.48		
	0.32				0.19s	-
-2.58		-0.64	-1.35	0.71		
	0.08				0.06s	-
-2.50		-0.66	-1.40	0.74		
	1.24				0.75s	-
-1.26		-0.93	-1.40	0.47		
	0.21				0.10s	-
-1.05		-0.95	-1.40	0.45		
	0.09				0.04s	-
-0.96		-1.00	-1.40	0.40		
	0.21				0.08s	-
-0.75		-1.10	-1.40	0.30		
	0.68				0.10s	-
-0.07		-1.40	-1.40	0.00		
	0.07				0.00	-
0.00		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.49				-	0.07r
0.49		-1.65	-1.40	-0.25		
	0.71				-	0.11r
1.20		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.11				-	0.01r
1.31		-1.40	-1.40	0.00		
	0.71				0.14s	-
2.02		-1.02	-1.40	0.38		
	0.26				0.11s	-
2.28		-0.93	-1.40	0.47		
	0.63				0.33s	-
2.91		-0.82	-1.40	0.58		
	0.09				0.06s	-
3.00		-0.81	-1.40	0.59		
	0.47				0.23s	-
3.47		-0.73	-1.09	0.36		
	0.19				0.06s	-
3.66		-0.68	-0.96	0.28		
	0.71				0.10s	-
4.37		-0.49	-0.49	0.00		
	0.00				-	-
4.37		-0.49	-	-		
	0.45				-	-
4.82		-0.37	-	-		
	0.19				-	-
5.01		-0.24	-	-		
	0.22				-	-
5.23		0.00	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.26				-	-
5.49		0.20	-	-		
	1.26				-	-
6.75		1.06	-	-		
	0.30				-	-
7.05		1.08	-	-		
* Area in Scavo	=	2.62s				
* Area in Riporto	=	0.19r				
* Area in Compenso	=	2.43s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D043" a progressiva 290.00
 "Sez.D044" a progressiva 298.40

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.04					
	-	-	-	-	-
-4.32					
	-	0.02s	0.09s	-	-
-4.00					
	0.00	0.02s	0.09s	-	-
-3.88					
	1.42s	1.21s	11.05s	-	-
-0.96					
	0.20s	0.06r	0.65s	0.06r	6.46
-0.07					
	0.19r	0.09r	-	1.18r	-
1.20					
	0.01r	0.02s	0.06s	0.02r	2.67
1.40					
	0.95s	0.50s	6.09s	-	-
3.66					
	0.02s	0.00	0.09s	-	-
3.73					
	0.00	-	-	0.00	-
3.73					
	0.08s	-	0.34s	-	-
4.32					
	0.00	-	-	0.00	-
4.37					
	-	-	-	-	-
7.05					

* Totale in scavo	=	18.46s
* Totale in riporto	=	1.26r
* Totale in compenso	=	17.20s
* Progressivo in scavo	=	530.74s
* Progressivo in riporto	=	51.60r
* Progressivo di compenso	=	479.14s

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Sezione : "Sez.D044"

Progressiva : 298.40 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.04		0.93	-	-		
	0.36				-	-
-6.68		0.94	-	-		
	0.75				-	-
-5.93		0.33	-	-		
	0.40				-	-
-5.53		-0.16	-	-		
	1.21				-	-
-4.32		-0.52	-0.52	0.00		
	0.40				0.03s	-
-3.92		-0.64	-0.79	0.15		
	0.12				0.02s	-
-3.80		-0.66	-0.87	0.21		
	0.80				0.33s	-
-3.00		-0.78	-1.40	0.62		
	0.08				0.05s	-
-2.92		-0.79	-1.40	0.61		
	0.65				0.37s	-
-2.27		-0.87	-1.40	0.53		
	0.43				0.21s	-
-1.84		-0.97	-1.40	0.43		
	0.97				0.21s	-
-0.87		-1.40	-1.40	0.00		
	0.04				0.00	-
-0.83		-1.42	-1.40	-0.02		
	0.10				-	0.01r
-0.73		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.73				-	0.05r
0.00		-1.48	-1.40	-0.08		
	0.32				-	0.03r
0.32		-1.49	-1.40	-0.09		
	0.48				-	0.04r
0.80		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.26				-	0.01r
1.06		-1.40	-1.40	0.00		
	0.34				0.02s	-
1.40		-1.32	-1.40	0.08		
	0.93				0.19s	-
2.33		-1.07	-1.40	0.33		
	0.15				0.06s	-
2.48		-1.02	-1.40	0.38		
	0.02				0.01s	-
2.50		-1.01	-1.40	0.39		
	0.34				0.11s	-
2.84		-0.90	-1.17	0.27		
	0.89				0.12s	-
3.73		-0.58	-0.58	0.00		
	0.00				-	-
3.73		-0.58	-	-		
	0.14				-	-
3.87		-0.53	-	-		
	0.45				-	-
4.32		-0.45	-	-		
	0.32				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.64		-0.42	-	-		
	0.11				-	-
4.75		-0.30	-	-		
	0.06				-	-
4.81		-0.23	-	-		
	0.04				-	-
4.85		0.01	-	-		
	0.86				-	-
5.71		0.55	-	-		
	0.69				-	-
6.40		1.02	-	-		
	0.27				-	-
6.67		1.07	-	-		
* Area in Scavo = 1.73s						
* Area in Riporto = 0.14r						
* Area in Compenso = 1.59s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D044" a progressiva 298.40
 "Sez.D045" a progressiva 303.77

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.38					
	-	-	-	-	-
-5.08					
	-	0.00	-	0.00	-
-5.03					
	-	0.06s	0.16s	-	-
-4.32					
	1.20s	0.58s	4.78s	-	-
-1.35					
	0.05s	0.02r	0.10s	0.02r	3.86
-0.87					
	0.13r	0.13r	-	0.70r	-
0.80					
	0.01r	0.02s	0.04s	0.01r	1.67
1.06					
	0.53s	0.99s	4.08s	-	-
3.73					
	-	0.00	-	0.00	-
3.73					
	-	0.01s	0.03s	-	-
3.85					
	-	0.00	-	0.00	-
3.87					
	-	0.01s	0.03s	-	-
4.21					
	-	-	-	-	-
6.67					
* Totale in scavo = 9.22s					
* Totale in riporto = 0.73r					
* Totale in compenso = 8.49s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo in scavo = 539.96s
 * Progressivo in riporto = 52.33r
 * Progressivo di compenso = 487.63s

Sezione : "Sez.D045"

Progressiva : 303.77 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.38		0.93	-	-		
	0.35				-	-
-7.03		0.89	-	-		
	0.73				-	-
-6.30		-0.01	-	-		
	0.20				-	-
-6.10		-0.09	-	-		
	0.51				-	-
-5.59		-0.20	-	-		
	0.51				-	-
-5.08		-0.35	-0.35	0.00		
	0.05				0.00	-
-5.03		-0.36	-0.38	0.02		
	0.32				0.02s	-
-4.71		-0.53	-0.60	0.07		
	0.77				0.10s	-
-3.94		-0.93	-1.11	0.18		
	0.30				0.08s	-
-3.64		-0.96	-1.31	0.35		
	0.14				0.06s	-
-3.50		-0.99	-1.40	0.41		
	0.54				0.19s	-
-2.96		-1.12	-1.40	0.28		
	0.84				0.14s	-
-2.12		-1.34	-1.40	0.06		
	0.37				0.02s	-
-1.75		-1.35	-1.40	0.05		
	0.40				0.01s	-
-1.35		-1.40	-1.40	0.00		
	0.56				-	0.02r
-0.79		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.19				-	0.02r
-0.60		-1.50	-1.40	-0.10		
	0.60				-	0.05r
0.00		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.44				-	0.03r
0.44		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.24				-	0.01r
0.68		-1.40	-1.40	0.00		
	0.23				0.01s	-
0.91		-1.35	-1.40	0.05		
	0.62				0.11s	-
1.53		-1.11	-1.40	0.29		
	0.90				0.40s	-
2.43		-0.81	-1.40	0.59		
	0.07				0.04s	-
2.50		-0.79	-1.40	0.61		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.12				0.07s	-
2.62		-0.76	-1.32	0.56		
	0.50				0.23s	-
3.12		-0.63	-0.99	0.36		
	0.73				0.14s	-
3.85		-0.46	-0.50	0.04		
	0.36				0.01s	-
4.21		-0.26	-0.26	0.00		
	0.00				-	-
4.21		-0.26	-	-		
	0.47				-	-
4.68		0.01	-	-		
	0.13				-	-
4.81		0.09	-	-		
	1.44				-	-
6.25		1.00	-	-		
	0.37				-	-
6.62		1.04	-	-		
* Area in Scavo = 1.63s						
* Area in Riporto = 0.13r						
* Area in Compenso = 1.50s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D045" a progressiva 303.77
 "Sez.D046" a progressiva 309.15

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.38					
	-	-	-	-	-
-5.08					
	0.00	-	-	0.00	-
-5.03					
	0.13s	-	0.35s	-	-
-3.92					
	0.50s	0.39s	2.39s	-	-
-1.80					
	0.02s	0.01r	0.04s	0.01r	3.67
-1.51					
	0.15r	0.16r	-	0.83r	-
0.68					
	1.04s	1.52s	6.88s	-	-
4.02					
	0.00	0.05s	0.14s	-	-
4.21					
	-	0.00	-	0.00	-
4.21					
	-	0.04s	0.11s	-	-
4.53					
	-	-	-	-	-
6.77					
* Totale in scavo		=	9.91s		
* Totale in riporto		=	0.84r		
* Totale in compenso		=	9.07s		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo in scavo = 549.87s
 * Progressivo in riporto = 53.17r
 * Progressivo di compenso = 496.70s

Sezione : "Sez.D046"

Progressiva : 309.15 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.38		0.98	-	-		
	0.35				-	-
-7.03		0.94	-	-		
	0.43				-	-
-6.60		0.40	-	-		
	0.55				-	-
-6.05		-0.12	-	-		
	1.34				-	-
-4.71		-0.45	-	-		
	0.62				-	-
-4.09		-0.72	-	-		
	0.17				-	-
-3.92		-0.78	-0.78	0.00		
	0.20				0.01s	-
-3.72		-0.86	-0.91	0.05		
	0.72				0.14s	-
-3.00		-1.06	-1.40	0.34		
	0.30				0.09s	-
-2.70		-1.14	-1.40	0.26		
	0.11				0.03s	-
-2.59		-1.18	-1.40	0.22		
	0.79				0.09s	-
-1.80		-1.40	-1.40	0.00		
	0.29				-	0.01r
-1.51		-1.48	-1.40	-0.08		
	0.43				-	0.04r
-1.08		-1.51	-1.40	-0.11		
	0.89				-	0.08r
-0.19		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.19				-	0.01r
0.00		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.42				-	0.02r
0.42		-1.44	-1.40	-0.04		
	0.14				-	0.01r
0.56		-1.40	-1.40	0.00		
	0.94				0.13s	-
1.50		-1.12	-1.40	0.28		
	0.42				0.14s	-
1.92		-0.98	-1.40	0.42		
	0.23				0.11s	-
2.15		-0.91	-1.40	0.49		
	0.85				0.53s	-
3.00		-0.64	-1.40	0.76		
	0.42				0.29s	-
3.42		-0.50	-1.12	0.62		
	0.60				0.29s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.02		-0.38	-0.72	0.34		
	0.51				0.09s	-
4.53		-0.38	-0.38	0.00		
	0.00				-	-
4.53		-0.38	-	-		
	0.39				-	-
4.92		-0.38	-	-		
	0.09				-	-
5.01		-0.39	-	-		
	0.07				-	-
5.08		0.01	-	-		
	0.90				-	-
5.98		0.57	-	-		
	0.50				-	-
6.48		1.00	-	-		
	0.29				-	-
6.77		1.06	-	-		
* Area in Scavo = 1.94s						
* Area in Riporto = 0.17r						
* Area in Compenso = 1.77s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D046" a progressiva 309.15
 "Sez.D047" a progressiva 320.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.38					
-4.27	-	-	-	-	-
-4.25	-	0.00	-	0.00	-
-4.11	-	0.01s	0.06s	-	-
-4.09	-	0.00	-	0.00	-
-3.92	-	0.02s	0.11s	-	-
-2.09	0.36s	0.50s	4.67s	-	-
-2.07	0.00	0.00	-	0.00	-
-1.93	0.01s	0.01r	0.03s	0.03r	5.50
0.56	0.18r	0.33r	-	2.77r	-
0.86	0.02s	0.01r	0.08s	0.02r	7.33
4.02	1.49s	0.90s	12.98s	-	-
4.11	0.03s	0.00	0.17s	-	-
4.11	0.00	-	-	0.00	-
	0.06s	-	0.33s	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.53

- - - - -

7.32

* Totale in scavo = 18.43s
 * Totale in riporto = 2.82r
 * Totale in compenso = 15.61s

* Progressivo in scavo = 568.30s
 * Progressivo in riporto = 55.99r
 * Progressivo di compenso = 512.31s

Sezione : "Sez.D047"

Progressiva : 320.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.07		0.92	-	-		
	0.36				-	-
-6.71		0.90	-	-	-	-
	1.04				-	-
-5.67		-0.08	-	-	-	-
	0.19				-	-
-5.48		-0.23	-	-	-	-
	0.18				-	-
-5.30		-0.34	-	-	-	-
	0.56				-	-
-4.74		-0.46	-	-	-	-
	0.47				-	-
-4.27		-0.56	-0.55	-0.01		
	0.02				0.00	-
-4.25		-0.56	-0.56	0.00		
	0.14				0.01s	-
-4.11		-0.59	-0.66	0.07		
	0.65				0.14s	-
-3.46		-0.75	-1.09	0.34		
	0.46				0.18s	-
-3.00		-0.97	-1.40	0.43		
	0.91				0.20s	-
-2.09		-1.40	-1.40	0.00		
	0.02				0.00	-
-2.07		-1.41	-1.40	-0.01		
	0.14				-	0.01r
-1.93		-1.47	-1.40	-0.07		
	1.79				-	0.23r
-0.14		-1.58	-1.40	-0.18		
	0.14				-	0.03r
0.00		-1.55	-1.40	-0.15		
	0.81				-	0.06r
0.81		-1.40	-1.40	0.00		
	0.05				0.00	-
0.86		-1.39	-1.40	0.01		
	0.34				0.02s	-
1.20		-1.33	-1.40	0.07		
	1.27				0.31s	-
2.47		-0.99	-1.40	0.41		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.06				0.03s	-
2.53		-0.97	-1.40	0.43		
	0.47				0.23s	-
3.00		-0.88	-1.40	0.52		
	0.63				0.24s	-
3.63		-0.75	-0.98	0.23		
	0.42				0.06s	-
4.05		-0.67	-0.70	0.03		
	0.06				0.00	-
4.11		-0.66	-0.66	0.00		
	0.00				-	-
4.11		-0.66	-	-		
	0.82				-	-
4.93		-0.50	-	-		
	0.62				-	-
5.55		-0.39	-	-		
	0.15				-	-
5.70		-0.36	-	-		
	0.15				-	-
5.85		-0.16	-	-		
	0.03				-	-
5.88		0.00	-	-		
	0.33				-	-
6.21		0.27	-	-		
	0.84				-	-
7.05		1.01	-	-		
	0.27				-	-
7.32		1.04	-	-		
* Area in Scavo = 1.42s						
* Area in Riporto = 0.33r						
* Area in Compenso = 1.09s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D047" a progressiva 320.00
 "Sez.D048" a progressiva 330.18

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.07					
	-	-	-	-	-
-4.27					
	0.00	-	-	0.00	-
-4.25					
	0.01s	-	0.05s	-	-
-4.11					
	0.00	-	-	0.00	-
-4.09					
	0.01s	-	0.05s	-	-
-4.06					
	0.51s	0.29s	4.07s	-	-
-2.09					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-2.07					
	0.03r	0.02s	0.04s	0.10r	6.20
-1.67					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.11	0.26r	0.07r	-	1.68r	-
0.86	0.05r	0.09s	0.30s	0.09r	3.64
4.03	0.90s	1.06s	9.98s	-	-
4.06	0.00	0.00	-	0.00	-
4.11	0.00	-	-	0.00	-
7.32	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 14.49s					
* Totale in riporto = 1.87r					
* Totale in compenso = 12.62s					
* Progressivo in scavo = 582.79s					
* Progressivo in riporto = 57.86r					
* Progressivo di compenso = 524.93s					

Sezione : "Sez.D048"

Progressiva : 330.18 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.72		0.66	-	-		
	0.29				-	-
-6.43		0.61	-	-	-	-
	0.76				-	-
-5.67		0.06	-	-	-	-
	0.29				-	-
-5.38		-0.10	-	-	-	-
	0.15				-	-
-5.23		-0.14	-	-	-	-
	0.37				-	-
-4.86		-0.34	-	-	-	-
	0.77				-	-
-4.09		-0.68	-	-	-	-
	0.03				-	-
-4.06		-0.69	-0.69	0.00		
	0.35				0.02s	-
-3.71		-0.81	-0.92	0.11		
	0.71				0.14s	-
-3.00		-1.12	-1.40	0.28		
	0.33				0.07s	-
-2.67		-1.26	-1.40	0.14		
	0.08				0.01s	-
-2.59		-1.29	-1.40	0.11		
	0.92				0.05s	-
-1.67		-1.40	-1.40	0.00		
	0.42				-	0.01r
-1.25		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.38				-	0.02r
-0.87		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.87				-	0.04r

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.11				0.00	-
0.11		-1.40	-1.40	0.00		
	0.72				0.07s	-
0.83		-1.20	-1.40	0.20		
	0.60				0.14s	-
1.43		-1.14	-1.40	0.26		
	1.11				0.39s	-
2.54		-0.97	-1.40	0.43		
	0.23				0.11s	-
2.77		-0.89	-1.40	0.51		
	0.23				0.12s	-
3.00		-0.86	-1.40	0.54		
	0.65				0.24s	-
3.65		-0.76	-0.96	0.20		
	0.38				0.04s	-
4.03		-0.70	-0.71	0.01		
	0.02				0.00	-
4.05		-0.70	-0.70	0.00		
	0.01				0.00	-
4.06		-0.70	-0.69	-0.01		
	0.00				-	-
4.06		-0.70	-	-		
	0.11				-	-
4.17		-0.68	-	-		
	0.97				-	-
5.14		-0.48	-	-		
	0.58				-	-
5.72		-0.27	-	-		
	0.27				-	-
5.99		-0.12	-	-		
	0.12				-	-
6.11		0.01	-	-		
	0.15				-	-
6.26		0.08	-	-		
	0.28				-	-
6.54		0.11	-	-		
* Area in Scavo = 1.40s						
* Area in Riporto = 0.07r						
* Area in Compenso = 1.33s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D048" a progressiva 330.18
 "Sez.D049" a progressiva 339.08

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.58					
	-	-	-	-	-
-5.10					
	-	0.19s	0.85s	-	-
-4.06					
	0.31s	0.62s	4.14s	-	-
-1.67					
	0.08r	0.16r	-	1.07r	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.11					
	0.22s	0.10r	0.68s	0.14r	6.13
1.43					
	0.91s	0.91s	8.10s	-	-
4.03					
	0.00	0.02s	0.09s	-	-
4.06					
	-	0.00	-	0.00	-
4.06					
	-	0.13s	0.58s	-	-
4.74					
	-	-	-	-	-
7.82					
* Totale in scavo = 14.44s					
* Totale in riporto = 1.21r					
* Totale in compenso = 13.23s					
* Progressivo in scavo = 597.23s					
* Progressivo in riporto = 59.07r					
* Progressivo di compenso = 538.16s					

Sezione : "Sez.D049"

Progressiva : 339.08 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.58		0.65	-	-		
	0.46				-	-
-7.12		0.64	-	-		
	0.19				-	-
-6.93		0.50	-	-		
	0.70				-	-
-6.23		0.00	-	-		
	0.33				-	-
-5.90		-0.17	-	-		
	0.69				-	-
-5.21		-0.30	-	-		
	0.11				-	-
-5.10		-0.34	-0.34	0.00		
	0.89				0.14s	-
-4.21		-0.62	-0.93	0.31		
	0.30				0.11s	-
-3.91		-0.74	-1.13	0.39		
	0.41				0.18s	-
-3.50		-0.90	-1.40	0.50		
	0.04				0.02s	-
-3.46		-0.92	-1.40	0.48		
	0.98				0.29s	-
-2.48		-1.29	-1.40	0.11		
	0.85				0.05s	-
-1.63		-1.40	-1.40	0.00		
	0.46				-	0.02r
-1.17		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.20				-	0.02r
-0.97		-1.47	-1.40	-0.07		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.39	0.58	-1.50	-1.40	-0.10	-	0.05r
0.00	0.39	-1.51	-1.40	-0.11	-	0.04r
0.34	0.34	-1.53	-1.40	-0.13	-	0.04r
1.32	0.98	-1.40	-1.40	0.00	-	0.07r
1.70	0.38	-1.35	-1.40	0.05	0.01s	-
1.92	0.22	-1.28	-1.40	0.12	0.02s	-
3.06	1.14	-0.88	-1.40	0.52	0.37s	-
3.42	0.36	-0.80	-1.40	0.60	0.20s	-
3.50	0.08	-0.79	-1.40	0.61	0.05s	-
4.43	0.93	-0.63	-0.78	0.15	0.36s	-
4.74	0.31	-0.57	-0.57	0.00	0.03s	-
4.74	0.00	-0.57	-	-	-	-
4.92	0.18	-0.54	-	-	-	-
5.79	0.87	-0.41	-	-	-	-
5.88	0.09	-0.37	-	-	-	-
6.01	0.13	0.09	-	-	-	-
7.43	1.42	0.77	-	-	-	-
7.82	0.39	0.83	-	-	-	-
* Area in Scavo = 1.83s						
* Area in Riporto = 0.24r						
* Area in Compenso = 1.59s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D049" a progressiva 339.08
 "Sez.D050" a progressiva 347.97

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.58	-	-	-	-	-
-5.10	0.04s	-	0.18s	-	-
-4.63	0.70s	0.44s	5.08s	-	-
-2.48	0.05s	0.05r	0.12s	0.11r	4.50
-1.63					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.35	0.18r	0.28r	-	2.05r	-
1.51	0.06r	0.17s	0.56s	0.07r	2.30
4.74	1.05s	1.32s	10.55s	-	-
4.75	-	0.00	-	0.00	-
8.95	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 16.49s					
* Totale in riporto = 2.23r					
* Totale in compenso = 14.26s					
* Progressivo in scavo = 613.72s					
* Progressivo in riporto = 61.30r					
* Progressivo di compenso = 552.42s					

Sezione : "Sez.D050"

Progressiva : 347.97 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.38		0.77	-	-		
	0.50				-	-
-6.88		0.71	-	-	-	-
	0.46				-	-
-6.42		0.22	-	-	-	-
	0.42				-	-
-6.00		-0.08	-	-	-	-
	0.31				-	-
-5.69		-0.45	-	-	-	-
	1.06				-	-
-4.63		-0.65	-0.65	0.00	-	-
	0.38				0.04s	-
-4.25		-0.72	-0.90	0.18	0.21s	-
	0.75				0.14s	-
-3.50		-1.03	-1.40	0.37	0.02s	-
	0.57				0.02s	-
-2.93		-1.27	-1.40	0.13	0.02s	-
	0.12				0.02s	-
-2.81		-1.32	-1.40	0.08	-	-
	0.44				-	0.06r
-2.37		-1.40	-1.40	0.00	-	0.03r
	0.83				-	0.18r
-1.54		-1.55	-1.40	-0.15	-	0.02r
	0.17				-	0.02r
-1.37		-1.58	-1.40	-0.18	-	-
	1.22				-	-
-0.15		-1.51	-1.40	-0.11	-	-
	0.15				-	-
0.00		-1.49	-1.40	-0.09	-	-
	0.35				-	-
0.35		-1.40	-1.40	0.00	0.10s	-
	0.89				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

1.24		-1.17	-1.40	0.23		
	0.27				0.07s	-
1.51		-1.10	-1.40	0.30		
	1.13				0.44s	-
2.64		-0.93	-1.40	0.47		
	0.31				0.16s	-
2.95		-0.86	-1.40	0.54		
	0.55				0.32s	-
3.50		-0.77	-1.40	0.63		
	0.53				0.26s	-
4.03		-0.68	-1.04	0.36		
	0.37				0.10s	-
4.40		-0.63	-0.80	0.17		
	0.35				0.03s	-
4.75		-0.56	-0.56	0.00		
	0.00				-	-
4.75		-0.56	-	-		
	0.67				-	-
5.42		-0.43	-	-		
	0.36				-	-
5.78		-0.18	-	-		
	0.18				-	-
5.96		0.02	-	-		
	2.40				-	-
8.36		0.97	-	-		
	0.16				-	-
8.52		1.04	-	-		
	0.43				-	-
8.95		1.09	-	-		
* Area in Scavo = 1.91s						
* Area in Riporto = 0.31r						
* Area in Compenso = 1.60s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D050" a progressiva 347.97
 "Sez.D051" a progressiva 360.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-9.37					
	-	-	-	-	-
-4.63					
	0.08s	-	0.48s	-	-
-4.08					
	0.36s	0.21s	3.43s	-	-
-2.60					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-2.54					
	0.01s	0.01r	0.03s	0.03r	6.00
-2.37					
	0.32r	0.84r	-	6.98r	-
0.35					
	0.07s	0.11r	0.17s	0.41r	4.67
1.06					
	0.86s	0.39s	7.52s	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.18					
	0.00	-	-	0.00	-
3.18					
	0.59s	-	3.55s	-	-
4.74					
	0.00	-	-	0.00	-
4.75					
	-	-	-	-	-
8.95					
* Totale in scavo = 15.18s					
* Totale in riporto = 7.42r					
* Totale in compenso = 7.76s					
* Progressivo in scavo = 628.90s					
* Progressivo in riporto = 68.72r					
* Progressivo di compenso = 560.18s					

Sezione : "Sez.D051"

Progressiva : 360.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-9.37		1.43	-	-		
	0.42					
-8.95		1.41	-	-	-	-
	2.95					
-6.00		0.69	-	-	-	-
	0.36					
-5.64		0.09	-	-	-	-
	0.23					
-5.41		-0.14	-	-	-	-
	0.13					
-5.28		-0.23	-	-	-	-
	0.21					
-5.07		-0.39	-	-	-	-
	0.62					
-4.45		-0.53	-	-	-	-
	0.37					
-4.08		-0.68	-0.68	0.00		
	0.71				0.07s	-
-3.37		-0.96	-1.15	0.19		
	0.37				0.08s	-
-3.00		-1.17	-1.40	0.23		
	0.40				0.05s	-
-2.60		-1.40	-1.40	0.00		
	0.06				0.00	-
-2.54		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.78				-	0.09r
-1.76		-1.59	-1.40	-0.19		
	0.74				-	0.24r
-1.02		-1.84	-1.40	-0.44		
	1.02				-	0.40r
0.00		-1.74	-1.40	-0.34		
	0.29				-	0.10r
0.29		-1.71	-1.40	-0.31		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.89	0.60	-1.46	-1.40	-0.06	-	0.11r
1.06	0.17	-1.40	-1.40	0.00	-	0.01r
1.46	0.40	-1.26	-1.40	0.14	0.03s	-
2.00	0.54	-1.04	-1.40	0.36	0.14s	-
2.01	0.01	-1.04	-1.39	0.35	0.01s	-
3.18	1.17	-0.61	-0.61	0.00	0.21s	-
3.18	0.00	-0.61	-	-	-	-
3.21	0.03	-0.60	-	-	-	-
3.43	0.22	-0.51	-	-	-	-
3.49	0.06	-0.45	-	-	-	-
4.36	0.87	0.11	-	-	-	-
4.74	0.38	0.36	-	-	-	-
6.08	1.34	1.06	-	-	-	-
6.35	0.27	1.06	-	-	-	-
* Area in Scavo = 0.59s						
* Area in Riporto = 0.95r						
* Area in Compenso = 0.36r						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D051" a progressiva 360.00
 "Sez.D052" a progressiva 370.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-9.37	-	-	-	-	-
-4.49	-	0.00	-	0.00	-
-4.45	-	0.04s	0.20s	-	-
-4.08	0.20s	0.86s	5.30s	-	-
-2.67	0.94r	2.65s	9.78s	1.23r	2.62
1.06	0.40s	1.24s	8.20s	-	-
3.10	0.00	0.02s	0.10s	-	-
3.18	-	0.00	-	0.00	-
3.18	-	-	-	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.71	-	0.06s	0.30s	-	-
6.35	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 23.88s					
* Totale in riporto = 1.23r					
* Totale in compenso = 22.65s					
* Progressivo in scavo = 652.78s					
* Progressivo in riporto = 69.95r					
* Progressivo di compenso = 582.83s					

Sezione : "Sez.D052"

Progressiva : 370.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-9.35		1.43	-	-		
	0.36				-	-
-8.99		1.43	-	-		
	0.25				-	-
-8.74		1.30	-	-		
	1.59				-	-
-7.15		0.75	-	-		
	1.51				-	-
-5.64		0.56	-	-		
	0.40				-	-
-5.24		0.38	-	-		
	0.08				-	-
-5.16		0.11	-	-		
	0.67				-	-
-4.49		-0.07	-0.07	0.00		
	0.26				0.02s	-
-4.23		-0.14	-0.24	0.10		
	1.56				0.88s	-
-2.67		-0.26	-1.29	1.03		
	0.17				0.18s	-
-2.50		-0.34	-1.40	1.06		
	1.07				0.86s	-
-1.43		-0.85	-1.40	0.55		
	1.43				0.86s	-
0.00		-0.75	-1.40	0.65		
	2.00				1.44s	-
2.00		-0.61	-1.40	0.79		
	0.87				0.46s	-
2.87		-0.55	-0.82	0.27		
	0.23				0.06s	-
3.10		-0.47	-0.67	0.20		
	0.61				0.06s	-
3.71		-0.26	-0.26	0.00		
	0.00				-	-
3.71		-0.26	-	-		
	0.24				-	-
3.95		-0.18	-	-		
	0.70				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.65		0.09	-	-		
	1.30				-	-
5.95		1.02	-	-		
	0.10				-	-
6.05		1.03	-	-		
	0.26				-	-
6.31		1.01	-	-		
* Area in Scavo = 4.82s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 4.82s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D052" a progressiva 370.00
 "Sez.D053" a progressiva 380.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-9.35						
	-	-	-	-		-
-4.49						
	0.00	-	-	0.00		-
-4.45						
	0.22s	-	1.10s	-		-
-3.56						
	0.02s	0.00	0.10s	-		-
-3.53						
	4.61s	5.73s	51.70s	-		-
3.66						
	0.00	-	-	0.00		-
3.71						
	-	-	-	-		-
6.31						
* Totale in scavo = 52.90s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 52.90s						
* Progressivo in scavo = 705.68s						
* Progressivo in riporto = 69.95r						
* Progressivo di compenso = 635.73s						

Sezione : "Sez.D053"

Progressiva : 380.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.36		0.45	-	-		
	0.24				-	-
-5.12		0.46	-	-		
	0.16				-	-
-4.96		0.20	-	-		
	0.25				-	-
-4.71		0.19	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.12				-	-
-4.59		0.02	-	-		
	0.14				-	-
-4.45		0.07	-	-		
	0.87				-	-
-3.58		-0.02	-	-		
	0.02				-	-
-3.56		-0.03	-0.02	-0.01		
	0.03				0.00	-
-3.53		-0.04	-0.04	0.00		
	1.36				0.39s	-
-2.17		-0.38	-0.95	0.57		
	0.42				0.35s	-
-1.75		-0.13	-1.23	1.10		
	0.25				0.30s	-
-1.50		-0.14	-1.40	1.26		
	1.43				1.75s	-
-0.07		-0.22	-1.40	1.18		
	0.07				0.09s	-
0.00		-0.22	-1.40	1.18		
	1.50				1.77s	-
1.50		-0.23	-1.40	1.17		
	1.42				0.98s	-
2.92		-0.24	-0.45	0.21		
	0.74				0.08s	-
3.66		0.04	0.04	0.00		
	0.00				-	-
3.66		0.04	-	-		
	0.08				-	-
3.74		0.07	-	-		
	0.73				-	-
4.47		0.59	-	-		
	0.74				-	-
5.21		0.68	-	-		
* Area in Scavo = 5.71s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 5.71s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D053" a progressiva 380.00
 "Sez.D054" a progressiva 390.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-5.36					
	-	-	-	-	-
-3.56					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.53					
	0.06s	-	0.30s	-	-
-3.01					
	5.67s	4.33s	50.00s	-	-
3.43					
	0.00	-	-	0.00	-
3.43					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.66	0.01s	-	0.05s	-	-
5.21	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 50.35s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 50.35s					
* Progressivo in scavo = 756.03s					
* Progressivo in riporto = 69.95r					
* Progressivo di compenso = 686.08s					

Sezione : "Sez.D054"

Progressiva : 390.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-4.69		0.18	-	-		
	0.06				-	-
-4.63		0.18	-	-		
	0.04				-	-
-4.59		0.12	-	-		
	0.86				-	-
-3.73		0.09	-	-		
	0.43				-	-
-3.30		-0.50	-	-		
	0.29				-	-
-3.01		-0.39	-0.39	0.00		
	0.18				0.02s	-
-2.83		-0.32	-0.51	0.19		
	1.33				0.75s	-
-1.50		-0.46	-1.40	0.94		
	1.50				1.30s	-
0.00		-0.61	-1.40	0.79		
	0.16				0.13s	-
0.16		-0.63	-1.40	0.77		
	0.30				0.22s	-
0.46		-0.70	-1.40	0.70		
	0.54				0.47s	-
1.00		-0.38	-1.40	1.02		
	0.66				0.66s	-
1.66		0.01	-0.96	0.97		
	0.36				0.30s	-
2.02		-0.01	-0.72	0.71		
	0.64				0.32s	-
2.66		-0.01	-0.29	0.28		
	0.17				0.05s	-
2.83		0.05	-0.18	0.23		
	0.16				0.04s	-
2.99		0.17	-0.07	0.24		
	0.44				0.06s	-
3.43		0.22	0.22	0.00		
	0.00				-	-
3.43		0.22	-	-		
	0.95				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.38		0.33	-	-		
	0.14				-	-
4.52		0.34	-	-		
* Area in Scavo	=	4.32s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	4.32s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D054" a progressiva	390.00
"Sez.D055" a progressiva	400.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-5.55						
	-	-	-	-		-
-4.59						
	-	0.62s	3.10s	-		-
-3.01						
	4.31s	4.18s	42.45s	-		-
3.43						
	-	0.00	-	0.00		-
3.43						
	-	0.11s	0.55s	-		-
4.02						
	-	0.00	-	0.00		-
4.02						
	-	0.06s	0.30s	-		-
4.45						
	-	0.00	-	0.00		-
4.48						
	-	-	-	-		-
5.71						
* Totale in scavo	=	46.40s				
* Totale in riporto	=	0.00				
* Totale in compenso	=	46.40s				
* Progressivo in scavo	=	802.43s				
* Progressivo in riporto	=	69.95r				
* Progressivo di compenso	=	732.48s				

Sezione : "Sez.D055"

Progressiva : 400.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.55		0.47	-	-		
	0.25				-	-
-5.30		0.45	-	-		
	0.71				-	-
-4.59		0.33	0.33	0.00		
	1.34				0.45s	-
-3.25		0.10	-0.57	0.67		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.09				0.06s	-
-3.16		0.00	-0.63	0.63		
	0.14				0.09s	-
-3.02		-0.10	-0.72	0.62		
	0.19				0.13s	-
-2.83		-0.18	-0.85	0.67		
	0.24				0.18s	-
-2.59		-0.22	-1.01	0.79		
	0.59				0.48s	-
-2.00		-0.56	-1.40	0.84		
	0.21				0.17s	-
-1.79		-0.68	-1.40	0.72		
	0.31				0.22s	-
-1.48		-0.70	-1.40	0.70		
	1.48				0.99s	-
0.00		-0.76	-1.40	0.64		
	1.36				0.84s	-
1.36		-0.81	-1.40	0.59		
	0.29				0.18s	-
1.65		-0.77	-1.40	0.63		
	0.35				0.24s	-
2.00		-0.65	-1.40	0.75		
	0.43				0.29s	-
2.43		-0.51	-1.11	0.60		
	1.59				0.54s	-
4.02		0.02	-0.06	0.08		
	0.00				0.00	-
4.02		0.03	-0.06	0.09		
	0.22				0.03s	-
4.24		0.25	0.09	0.16		
	0.21				0.02s	-
4.45		0.25	0.23	0.02		
	0.03				0.00	-
4.48		0.25	0.25	0.00		
	0.00				-	-
4.48		0.25	-	-		
	1.23				-	-
5.71		0.24	-	-		
* Area in Scavo = 4.91s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 4.91s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D055" a progressiva 400.00
 "Sez.D056" a progressiva 410.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.81					
	-	-	-	-	-
-4.59					
	0.02s	-	0.10s	-	-
-4.34					
	4.85s	2.81s	38.30s	-	-
4.02					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.00	0.00	-	0.00	-
4.02					
	0.05s	0.12s	0.85s	-	-
4.45					
	0.00	0.01s	0.05s	-	-
4.48					
	-	0.00	-	0.00	-
4.48					
	-	0.03s	0.15s	-	-
4.83					
	-	-	-	-	-
6.25					
* Totale in scavo	=	39.45s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	39.45s			
* Progressivo in scavo	=	841.88s			
* Progressivo in riporto	=	69.95r			
* Progressivo di compenso	=	771.93s			

Sezione : "Sez.D056"

Progressiva : 410.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.81		0.99	-	-		
	0.28				-	-
-6.53		0.98	-	-		
	0.83				-	-
-5.70		-0.01	-	-		
	0.31				-	-
-5.39		-0.12	-	-		
	1.05				-	-
-4.34		-0.51	-0.51	0.00		
	0.48				0.04s	-
-3.86		-0.69	-0.83	0.14		
	0.86				0.30s	-
-3.00		-0.84	-1.40	0.56		
	0.56				0.29s	-
-2.44		-0.93	-1.40	0.47		
	1.89				0.64s	-
-0.55		-1.20	-1.40	0.20		
	0.46				0.10s	-
-0.09		-1.19	-1.40	0.21		
	0.09				0.02s	-
0.00		-1.18	-1.40	0.22		
	0.90				0.22s	-
0.90		-1.13	-1.40	0.27		
	0.40				0.12s	-
1.30		-1.10	-1.40	0.30		
	1.04				0.31s	-
2.34		-1.11	-1.40	0.29		
	0.35				0.11s	-
2.69		-1.07	-1.40	0.33		
	0.81				0.38s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.50		-0.81	-1.40	0.59		
	0.28				0.15s	-
3.78		-0.72	-1.21	0.49		
	0.30				0.13s	-
4.08		-0.66	-1.01	0.35		
	0.75				0.13s	-
4.83		-0.51	-0.51	0.00		
	0.00				-	-
4.83		-0.51	-	-		
	0.16				-	-
4.99		-0.48	-	-		
	0.34				-	-
5.33		-0.30	-	-		
	0.01				-	-
5.34		0.00	-	-		
	0.22				-	-
5.56		0.25	-	-		
	0.51				-	-
6.07		0.76	-	-		
	0.18				-	-
6.25		0.79	-	-		
* Area in Scavo = 2.94s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.94s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D056" a progressiva 410.00
 "Sez.D057" a progressiva 414.74

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.81					
	-	-	-	-	-
-4.55					
	-	0.01s	0.03s	-	-
-4.40					
	-	0.00	-	0.00	-
-4.34					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-4.31					
	1.08s	0.76s	4.36s	-	-
-1.30					
	0.68s	0.03r	1.55s	0.01r	4.54
1.35					
	1.20s	1.47s	6.33s	-	-
4.83					
	-	0.00	-	0.00	-
4.83					
	-	0.01s	0.03s	-	-
4.99					
	-	-	-	-	-
6.55					
* Totale in scavo = 12.30s					
* Totale in riporto = 0.01r					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Totale in compenso = 12.29s

* Progressivo in scavo = 854.18s

* Progressivo in riporto = 69.96r

* Progressivo di compenso = 784.22s

Sezione : "Sez.D057"

Progressiva : 414.74 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.64		0.97	-	-	-	-
	0.38				-	-
-6.26		0.97	-	-	-	-
	0.42				-	-
-5.84		0.46	-	-	-	-
	0.30				-	-
-5.54		0.03	-	-	-	-
	0.99				-	-
-4.55		-0.36	-0.36	0.00	-	-
	0.15				0.01s	-
-4.40		-0.42	-0.46	0.04	-	-
	0.09				0.00	-
-4.31		-0.51	-0.52	0.01	-	-
	0.37				0.03s	-
-3.94		-0.61	-0.77	0.16	-	-
	0.94				0.29s	-
-3.00		-0.94	-1.40	0.46	-	-
	0.10				0.05s	-
-2.90		-0.98	-1.40	0.42	-	-
	0.31				0.13s	-
-2.59		-1.02	-1.40	0.38	-	-
	1.11				0.24s	-
-1.48		-1.36	-1.40	0.04	-	-
	0.18				0.01s	-
-1.30		-1.40	-1.40	0.00	-	-
	0.05				0.00	-
-1.25		-1.41	-1.40	-0.01	-	-
	1.18				-	0.01r
-0.07		-1.41	-1.40	-0.01	-	-
	0.07				0.00	-
0.00		-1.41	-1.40	-0.01	-	-
	0.62				-	0.01r
0.62		-1.40	-1.40	0.00	-	-
	0.62				0.01s	-
1.24		-1.39	-1.40	0.01	-	-
	0.11				0.00	-
1.35		-1.37	-1.40	0.03	-	-
	1.42				0.31s	-
2.77		-0.99	-1.40	0.41	-	-
	0.49				0.26s	-
3.26		-0.75	-1.40	0.65	-	-
	0.24				0.17s	-
3.50		-0.64	-1.40	0.76	-	-
	0.68				0.47s	-
4.18		-0.32	-0.94	0.62	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.81				0.25s	-
4.99		-0.40	-0.40	0.00		
	0.00				-	-
4.99		-0.40	-	-		
	0.49				-	-
5.48		-0.45	-	-		
	0.12				-	-
5.60		-0.41	-	-		
	0.05				-	-
5.65		0.00	-	-		
	0.44				-	-
6.09		0.49	-	-		
	0.17				-	-
6.26		0.66	-	-		
	0.29				-	-
6.55		0.70	-	-		
* Area in Scavo = 2.23s						
* Area in Riporto = 0.02r						
* Area in Compenso = 2.21s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D057" a progressiva 414.74
 "Sez.D058" a progressiva 420.61

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.64					
	-	-	-	-	-
-4.72					
	-	0.00	-	0.00	-
-4.55					
	0.01s	0.01s	0.06s	-	-
-4.40					
	0.00	0.01s	0.03s	-	-
-4.32					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-4.31					
	0.76s	0.81s	4.61s	-	-
-1.30					
	0.03r	0.12s	0.28s	0.02r	1.20
-0.07					
	0.00	0.00	-	0.00	-
0.00					
	0.01r	0.01s	0.02s	0.02r	3.00
0.62					
	0.00	0.00	-	0.00	-
0.65					
	0.00	0.05s	0.14s	-	-
1.35					
	1.36s	0.91s	6.66s	-	-
4.42					
	0.01s	0.00	0.03s	-	-
4.44					
	0.00	-	-	0.00	-
4.44					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.92	0.12s	-	0.35s	-	-
4.99	0.00	-	-	0.00	-
6.74	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 12.18s					
* Totale in riporto = 0.04r					
* Totale in compenso = 12.14s					
* Progressivo in scavo = 866.36s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 796.36s					

Sezione : "Sez.D058"

Progressiva : 420.61 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.37		0.98	-	-		
	0.29				-	-
-6.08		0.97	-	-	-	-
	0.58				-	-
-5.50		0.15	-	-	-	-
	0.10				-	-
-5.40		0.06	-	-	-	-
	0.23				-	-
-5.17		-0.07	-	-	-	-
	0.35				-	-
-4.82		-0.20	-	-	-	-
	0.10				-	-
-4.72		-0.25	-0.25	0.00		
	0.40				0.02s	-
-4.32		-0.45	-0.52	0.07		
	0.69				0.07s	-
-3.63		-0.84	-0.98	0.14		
	0.50				0.14s	-
-3.13		-0.92	-1.31	0.39		
	0.13				0.06s	-
-3.00		-0.94	-1.40	0.46		
	0.80				0.31s	-
-2.20		-1.09	-1.40	0.31		
	0.47				0.13s	-
-1.73		-1.18	-1.40	0.22		
	0.95				0.16s	-
-0.78		-1.29	-1.40	0.11		
	0.45				0.03s	-
-0.33		-1.38	-1.40	0.02		
	0.33				0.01s	-
0.00		-1.38	-1.40	0.02		
	0.65				0.01s	-
0.65		-1.39	-1.40	0.01		
	0.43				0.02s	-
1.08		-1.32	-1.40	0.08		
	0.99				0.16s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

2.07		-1.17	-1.40	0.23		
	0.41				0.11s	-
2.48		-1.09	-1.40	0.31		
	1.02				0.42s	-
3.50		-0.90	-1.40	0.50		
	0.38				0.16s	-
3.88		-0.83	-1.15	0.32		
	0.54				0.09s	-
4.42		-0.78	-0.78	0.00		
	0.02				0.00	-
4.44		-0.78	-0.77	-0.01		
	0.00				-	-
4.44		-0.78	-	-		
	0.48				-	-
4.92		-0.73	-	-		
	0.37				-	-
5.29		-0.62	-	-		
	0.21				-	-
5.50		-0.46	-	-		
	0.29				-	-
5.79		-0.28	-	-		
	0.05				-	-
5.84		0.01	-	-		
	0.16				-	-
6.00		0.15	-	-		
	0.44				-	-
6.44		0.66	-	-		
	0.30				-	-
6.74		0.65	-	-		
* Area in Scavo = 1.90s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 1.90s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D058" a progressiva 420.61
 "Sez.D059" a progressiva 426.49

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.69					
	-	-	-	-	-
-4.72					
	0.02s	-	0.06s	-	-
-4.32					
	0.00	-	-	0.00	-
-4.32					
	1.91s	2.78s	13.79s	-	-
4.42					
	0.00	0.01s	0.03s	-	-
4.44					
	-	0.00	-	0.00	-
4.45					
	-	0.01s	0.03s	-	-
4.56					
	-	-	-	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

6.76

* Totale in scavo = 13.91s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 13.91s

 * Progressivo in scavo = 880.27s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 810.27s

Sezione : "Sez.D059"

Progressiva : 426.49 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.69		1.14	-	-		
	0.25				-	-
-6.44		1.11	-	-		
	0.24				-	-
-6.20		0.78	-	-		
	0.80				-	-
-5.40		0.02	-	-		
	0.99				-	-
-4.41		-0.53	-	-		
	0.09				-	-
-4.32		-0.52	-0.52	0.00		
	0.20				0.02s	-
-4.12		-0.50	-0.65	0.15		
	0.08				0.01s	-
-4.04		-0.57	-0.71	0.14		
	1.04				0.38s	-
-3.00		-0.82	-1.40	0.58		
	0.10				0.06s	-
-2.90		-0.84	-1.40	0.56		
	0.28				0.15s	-
-2.62		-0.90	-1.40	0.50		
	0.27				0.14s	-
-2.35		-0.91	-1.40	0.49		
	1.14				0.46s	-
-1.21		-1.08	-1.40	0.32		
	0.27				0.08s	-
-0.94		-1.14	-1.40	0.26		
	0.94				0.21s	-
0.00		-1.22	-1.40	0.18		
	0.21				0.04s	-
0.21		-1.24	-1.40	0.16		
	1.16				0.18s	-
1.37		-1.26	-1.40	0.14		
	0.25				0.04s	-
1.62		-1.23	-1.40	0.17		
	0.25				0.05s	-
1.87		-1.18	-1.40	0.22		
	1.17				0.37s	-
3.04		-0.99	-1.40	0.41		
	0.46				0.22s	-
3.50		-0.85	-1.40	0.55		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.72				0.30s	-
4.22		-0.64	-0.92	0.28		
	0.23				0.05s	-
4.45		-0.62	-0.77	0.15		
	0.11				0.01s	-
4.56		-0.70	-0.70	0.00		
	0.00				-	-
4.56		-0.70	-	-		
	0.06				-	-
4.62		-0.74	-	-		
	0.68				-	-
5.30		-0.43	-	-		
	0.46				-	-
5.76		-0.16	-	-		
	0.03				-	-
5.79		0.02	-	-		
	0.44				-	-
6.23		0.44	-	-		
	0.27				-	-
6.50		0.74	-	-		
	0.26				-	-
6.76		0.74	-	-		
* Area in Scavo = 2.77s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.77s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D059" a progressiva 426.49
 "Sez.D060" a progressiva 430.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-6.99					
	-	-	-	-	-
-4.58					
	-	0.02s	0.04s	-	-
-4.32					
	2.81s	3.22s	10.59s	-	-
4.56					
	-	0.00	-	0.00	-
4.56					
	-	0.01s	0.02s	-	-
4.61					
	-	0.00	-	0.00	-
4.62					
	-	0.02s	0.04s	-	-
4.80					
	-	0.00	-	0.00	-
4.87					
	-	-	-	-	-
6.76					
* Totale in scavo	=	10.69s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	10.69s			

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo in scavo = 890.96s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 820.96s

Sezione : "Sez.D060"

Progressiva : 430.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.99		1.18	-	-		
	0.29				-	-
-6.70		1.20	-	-		
	1.25				-	-
-5.45		0.01	-	-		
	0.31				-	-
-5.14		-0.12	-	-		
	0.12				-	-
-5.02		-0.23	-	-		
	0.31				-	-
-4.71		-0.29	-	-		
	0.13				-	-
-4.58		-0.35	-0.35	0.00		
	0.52				0.03s	-
-4.06		-0.58	-0.70	0.12		
	0.96				0.33s	-
-3.10		-0.76	-1.33	0.57		
	0.10				0.06s	-
-3.00		-0.78	-1.40	0.62		
	0.36				0.21s	-
-2.64		-0.86	-1.40	0.54		
	0.95				0.47s	-
-1.69		-0.95	-1.40	0.45		
	0.46				0.18s	-
-1.23		-1.09	-1.40	0.31		
	0.47				0.16s	-
-0.76		-1.06	-1.40	0.34		
	0.76				0.21s	-
0.00		-1.20	-1.40	0.20		
	0.19				0.04s	-
0.19		-1.24	-1.40	0.16		
	0.47				0.08s	-
0.66		-1.25	-1.40	0.15		
	0.94				0.21s	-
1.60		-1.10	-1.40	0.30		
	0.93				0.36s	-
2.53		-0.94	-1.40	0.46		
	0.48				0.24s	-
3.01		-0.85	-1.40	0.55		
	0.49				0.28s	-
3.50		-0.82	-1.40	0.58		
	0.43				0.20s	-
3.93		-0.79	-1.11	0.32		
	0.50				0.12s	-
4.43		-0.65	-0.78	0.13		
	0.18				0.03s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.61		-0.46	-0.66	0.20		
	0.19				0.02s	-
4.80		-0.52	-0.54	0.02		
	0.07				0.00	-
4.87		-0.49	-0.49	0.00		
	0.00				-	-
4.87		-0.49	-	-		
	0.55				-	-
5.42		-0.24	-	-		
	0.27				-	-
5.69		-0.08	-	-		
	0.01				-	-
5.70		0.02	-	-		
	0.62				-	-
6.32		0.61	-	-		
	0.16				-	-
6.48		0.79	-	-		
	0.20				-	-
6.68		0.79	-	-		
* Area in Scavo	=	3.23s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	3.23s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D060" a progressiva 430.00
 "Sez.D061" a progressiva 440.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.06					
	-	-	-	-	-
-4.58					
	0.01s	-	0.05s	-	-
-4.32					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-4.30					
	3.25s	3.75s	35.00s	-	-
4.80					
	0.00	0.01s	0.05s	-	-
4.87					
	-	0.00	-	0.00	-
4.87					
	-	0.02s	0.10s	-	-
5.16					
	-	-	-	-	-
6.68					
* Totale in scavo	=	35.20s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	35.20s			
* Progressivo in scavo	=	926.16s			
* Progressivo in riporto	=	70.00r			
* Progressivo di compenso	=	856.16s			

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Sezione : "Sez.D061"

Progressiva : 440.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.06		1.08	-	-		
	0.25				-	-
-6.81		1.04	-	-		
	0.63				-	-
-6.18		0.44	-	-		
	0.84				-	-
-5.34		0.00	-	-		
	0.38				-	-
-4.96		-0.39	-	-		
	0.64				-	-
-4.32		-0.53	-0.52	-0.01		
	0.02				0.00	-
-4.30		-0.53	-0.53	0.00		
	0.14				0.01s	-
-4.16		-0.56	-0.63	0.07		
	1.10				0.35s	-
-3.06		-0.79	-1.36	0.57		
	0.06				0.04s	-
-3.00		-0.81	-1.40	0.59		
	0.30				0.17s	-
-2.70		-0.88	-1.40	0.52		
	1.05				0.47s	-
-1.65		-1.03	-1.40	0.37		
	0.36				0.13s	-
-1.29		-1.05	-1.40	0.35		
	0.36				0.12s	-
-0.93		-1.11	-1.40	0.29		
	0.93				0.25s	-
0.00		-1.15	-1.40	0.25		
	0.12				0.03s	-
0.12		-1.16	-1.40	0.24		
	0.38				0.11s	-
0.50		-1.10	-1.40	0.30		
	1.04				0.37s	-
1.54		-1.00	-1.40	0.40		
	1.03				0.49s	-
2.57		-0.86	-1.40	0.54		
	0.38				0.22s	-
2.95		-0.79	-1.40	0.61		
	0.55				0.37s	-
3.50		-0.66	-1.40	0.74		
	0.47				0.31s	-
3.97		-0.54	-1.09	0.55		
	0.40				0.18s	-
4.37		-0.50	-0.82	0.32		
	0.08				0.03s	-
4.45		-0.42	-0.76	0.34		
	0.23				0.06s	-
4.68		-0.41	-0.61	0.20		
	0.48				0.05s	-
5.16		-0.29	-0.29	0.00		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.00				-	-
5.16		-0.29	-	-		
	0.21				-	-
5.37		-0.24	-	-		
	0.04				-	-
5.41		0.02	-	-		
	0.11				-	-
5.52		0.18	-	-		
	0.65				-	-
6.17		0.81	-	-		
	0.33				-	-
6.50		0.83	-	-		
* Area in Scavo	=	3.76s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	3.76s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D061" a progressiva 440.00
 "Sez.D062" a progressiva 450.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-7.07						
	-	-	-	-		-
-4.32						
	0.00	-	-	0.00		-
-4.30						
	0.02s	-	0.10s	-		-
-4.12						
	3.72s	3.87s	37.95s	-		-
4.68						
	0.02s	0.00	0.10s	-		-
4.77						
	0.00	-	-	0.00		-
4.77						
	0.04s	-	0.20s	-		-
5.07						
	0.00	-	-	0.00		-
5.16						
	-	-	-	-		-
6.50						
* Totale in scavo	=	38.35s				
* Totale in riporto	=	0.00				
* Totale in compenso	=	38.35s				
* Progressivo in scavo	=	964.51s				
* Progressivo in riporto	=	70.00r				
* Progressivo di compenso	=	894.51s				

Sezione : "Sez.D062"
 Progressiva : 450.00 mt.

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.07		0.87	-	-		
	0.30				-	-
-6.77		0.87	-	-		
	1.53				-	-
-5.24		0.07	-	-		
	0.14				-	-
-5.10		-0.06	-	-		
	0.16				-	-
-4.94		-0.09	-	-		
	0.32				-	-
-4.62		-0.22	-	-		
	0.50				-	-
-4.12		-0.32	-0.32	0.00		
	0.94				0.21s	-
-3.18		-0.51	-0.95	0.44		
	0.33				0.17s	-
-2.85		-0.62	-1.17	0.55		
	0.17				0.10s	-
-2.68		-0.64	-1.28	0.64		
	0.18				0.12s	-
-2.50		-0.68	-1.40	0.72		
	1.06				0.65s	-
-1.44		-0.90	-1.40	0.50		
	0.18				0.09s	-
-1.26		-0.92	-1.40	0.48		
	1.23				0.38s	-
-0.03		-1.26	-1.40	0.14		
	0.03				0.01s	-
0.00		-1.26	-1.40	0.14		
	0.15				0.02s	-
0.15		-1.25	-1.40	0.15		
	1.23				0.36s	-
1.38		-0.97	-1.40	0.43		
	0.19				0.09s	-
1.57		-0.95	-1.40	0.45		
	1.22				0.67s	-
2.79		-0.75	-1.40	0.65		
	0.20				0.13s	-
2.99		-0.73	-1.40	0.67		
	0.51				0.36s	-
3.50		-0.68	-1.40	0.72		
	0.71				0.37s	-
4.21		-0.60	-0.92	0.32		
	0.19				0.05s	-
4.40		-0.60	-0.80	0.20		
	0.37				0.04s	-
4.77		-0.55	-0.55	0.00		
	0.00				-	-
4.77		-0.55	-	-		
	0.22				-	-
4.99		-0.52	-	-		
	0.08				-	-
5.07		-0.01	-	-		
	0.32				-	-
5.39		0.49	-	-		
	0.22				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

5.61		0.70	-	-		
	0.20				-	-
5.81		0.72	-	-		
* Area in Scavo = 3.82s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.82s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D062" a progressiva	450.00
"Sez.D063" a progressiva	460.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-7.07						
	-	-	-	-		-
-4.12						
	0.00	-	-	0.00		-
-4.10						
	0.04s	-	0.20s	-		-
-3.74						
	3.83s	3.52s	36.75s	-		-
4.58						
	0.00	-	-	0.00		-
4.58						
	0.02s	-	0.10s	-		-
4.77						
	-	-	-	-		-
6.08						
* Totale in scavo = 37.05s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 37.05s						
* Progressivo in scavo = 1001.56s						
* Progressivo in riporto = 70.00r						
* Progressivo di compenso = 931.56s						

Sezione : "Sez.D063"

Progressiva : 460.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.10		0.80	-	-		
	0.27				-	-
-5.83		0.79	-	-		
	0.29				-	-
-5.54		0.64	-	-		
	0.70				-	-
-4.84		0.00	-	-		
	0.58				-	-
-4.26		-0.52	-	-		
	0.16				-	-
-4.10		-0.54	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.36				-	-
-3.74		-0.57	-0.57	0.00		
	0.91				0.24s	-
-2.83		-0.66	-1.18	0.52		
	0.16				0.09s	-
-2.67		-0.68	-1.29	0.61		
	0.17				0.11s	-
-2.50		-0.71	-1.40	0.69		
	1.09				0.67s	-
-1.41		-0.87	-1.40	0.53		
	0.16				0.09s	-
-1.25		-0.88	-1.40	0.52		
	1.25				0.59s	-
0.00		-0.98	-1.40	0.42		
	1.24				0.39s	-
1.24		-1.20	-1.40	0.20		
	0.18				0.04s	-
1.42		-1.20	-1.40	0.20		
	1.22				0.42s	-
2.64		-0.92	-1.40	0.48		
	0.19				0.09s	-
2.83		-0.91	-1.40	0.49		
	0.19				0.10s	-
3.02		-0.88	-1.40	0.52		
	0.48				0.28s	-
3.50		-0.77	-1.40	0.63		
	0.74				0.35s	-
4.24		-0.59	-0.91	0.32		
	0.34				0.06s	-
4.58		-0.68	-0.68	0.00		
	0.00				-	-
4.58		-0.68	-	-		
	0.07				-	-
4.65		-0.70	-	-		
	0.67				-	-
5.32		-0.62	-	-		
	0.10				-	-
5.42		-0.02	-	-		
	0.30				-	-
5.72		0.45	-	-		
	0.15				-	-
5.87		0.63	-	-		
	0.21				-	-
6.08		0.64	-	-		
* Area in Scavo = 3.52s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.52s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D063" a progressiva 460.00
 "Sez.D064" a progressiva 462.44

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-6.10						

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.43	-	-	-	-	-
-3.74	-	0.07s	0.09s	-	-
-3.73	0.00	0.00	-	0.00	-
4.23	3.46s	3.49s	8.48s	-	-
4.24	0.01s	0.00	0.01s	-	-
4.48	0.05s	0.02s	0.09s	-	-
4.48	0.00	-	-	0.00	-
4.58	0.01s	-	0.01s	-	-
6.48	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 8.68s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 8.68s					
* Progressivo in scavo = 1010.24s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 940.24s					

Sezione : "Sez.D064"

Progressiva : 462.44 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.94		0.81	-	-		
	0.32					
-5.62		0.78	-	-		
	0.13					
-5.49		0.65	-	-		
	0.41					
-5.08		0.29	-	-		
	0.32					
-4.76		0.00	-	-		
	0.23					
-4.53		-0.07	-	-		
	0.10					
-4.43		-0.11	-0.11	0.00		
	0.70				0.07s	
-3.73		-0.40	-0.58	0.18		
	0.89				0.33s	
-2.84		-0.61	-1.17	0.56		
	0.34				0.23s	
-2.50		-0.64	-1.40	0.76		
	0.53				0.39s	
-1.97		-0.68	-1.40	0.72		
	0.54				0.37s	
-1.43		-0.75	-1.40	0.65		
	0.86				0.48s	

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.57		-0.93	-1.40	0.47		
0.00	0.57				0.23s	-
	0.54	-1.07	-1.40	0.33	0.19s	-
0.54		-1.04	-1.40	0.36		
	0.86				0.25s	-
1.40		-1.19	-1.40	0.21		
	0.85				0.24s	-
2.25		-1.06	-1.40	0.34		
	0.56				0.22s	-
2.81		-0.98	-1.40	0.42		
	0.58				0.26s	-
3.39		-0.93	-1.40	0.47		
	0.11				0.06s	-
3.50		-0.91	-1.40	0.49		
	0.73				0.24s	-
4.23		-0.76	-0.91	0.15		
	0.25				0.02s	-
4.48		-0.74	-0.74	0.00		
	0.00				-	-
4.48		-0.74	-	-		
	0.58				-	-
5.06		-0.71	-	-		
	0.29				-	-
5.35		-0.65	-	-		
	0.10				-	-
5.45		-0.68	-	-		
	0.13				-	-
5.58		-0.66	-	-		
	0.00				-	-
5.58		-0.62	-	-		
	0.12				-	-
5.70		-0.02	-	-		
	0.24				-	-
5.94		0.35	-	-		
	0.22				-	-
6.16		0.61	-	-		
	0.32				-	-
6.48		0.59	-	-		
* Area in Scavo = 3.58s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.58s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D064" a progressiva 462.44

"Sez.D065" a progressiva 468.25

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-5.94						
	-	-	-	-		-
-4.43						
	0.07s	-	0.21s	-		-
-3.73						
	0.00	-	-	0.00		-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-3.73					
	3.49s	3.19s	19.41s	-	-
4.23					
	0.02s	0.00	0.06s	-	-
4.39					
	0.00	0.00	-	0.00	-
4.42					
	0.00	-	-	0.00	-
4.48					
	-	-	-	-	-
7.22					
* Totale in scavo	=	19.68s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	19.68s			
* Progressivo in scavo	=	1029.92s			
* Progressivo in riporto	=	70.00r			
* Progressivo di compenso	=	959.92s			

Sezione : "Sez.D065"

Progressiva : 468.25 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-5.91		1.21	-	-		
	0.24					
-5.67		1.16	-	-	-	-
	0.88					
-4.79		0.19	-	-	-	-
	0.58					
-4.21		-0.67	-	-	-	-
	0.48					
-3.73		-0.58	-0.58	0.00	-	-
	0.47				0.09s	
-3.26		-0.50	-0.89	0.39		
	0.47				0.23s	-
-2.79		-0.64	-1.21	0.57		
	0.29				0.20s	-
-2.50		-0.63	-1.40	0.77		
	0.68				0.53s	-
-1.82		-0.62	-1.40	0.78		
	0.44				0.32s	-
-1.38		-0.74	-1.40	0.66		
	0.42				0.27s	-
-0.96		-0.79	-1.40	0.61		
	0.96				0.51s	-
0.00		-0.95	-1.40	0.45		
	0.43				0.18s	-
0.43		-1.01	-1.40	0.39		
	1.02				0.26s	-
1.45		-1.28	-1.40	0.12		
	1.07				0.20s	-
2.52		-1.16	-1.40	0.24		
	0.34				0.08s	-
2.86		-1.21	-1.40	0.19		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.64				0.18s	-
3.50		-1.04	-1.40	0.36		
	0.47				0.12s	-
3.97		-0.92	-1.08	0.16		
	0.31				0.03s	-
4.28		-0.84	-0.87	0.03		
	0.11				0.00	-
4.39		-0.80	-0.80	0.00		
	0.03				0.00	-
4.42		-0.79	-0.78	-0.01		
	0.00				-	-
4.42		-0.79	-	-		
	0.15				-	-
4.57		-0.73	-	-		
	1.12				-	-
5.69		-0.68	-	-		
	0.36				-	-
6.05		-0.33	-	-		
	0.20				-	-
6.25		-0.33	-	-		
	0.12				-	-
6.37		-0.21	-	-		
	0.11				-	-
6.48		0.00	-	-		
	0.06				-	-
6.54		0.10	-	-		
	0.42				-	-
6.96		0.58	-	-		
	0.26				-	-
7.22		0.60	-	-		
* Area in Scavo = 3.20s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.20s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D065" a progressiva 468.25
 "Sez.D066" a progressiva 474.07

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-6.06						
	-	-	-	-		-
-3.73						
	0.16s	-	0.47s	-		-
-3.12						
	3.07s	2.46s	16.07s	-		-
4.28						
	0.00	0.00	-	0.00		-
4.35						
	0.00	-	-	0.00		-
4.42						
	-	-	-	-		-
7.22						
* Totale in scavo = 16.54s						

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 16.54s
 * Progressivo in scavo = 1046.46s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 976.46s

Sezione : "Sez.D066"

Progressiva : 474.07 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.06		1.44	-	-	-	-
	0.31				-	-
-5.75		1.39	-	-	-	-
	0.77				-	-
-4.98		0.80	-	-	-	-
	1.64				-	-
-3.34		-0.60	-	-	-	-
	0.15				-	-
-3.19		-0.64	-	-	-	-
	0.07				-	-
-3.12		-0.65	-0.65	0.00	-	-
	1.12				0.36s	-
-2.00		-0.77	-1.40	0.63	-	-
	0.01				0.01s	-
-1.99		-0.77	-1.40	0.63	-	-
	0.24				0.15s	-
-1.75		-0.80	-1.40	0.60	-	-
	1.15				0.59s	-
-0.60		-0.98	-1.40	0.42	-	-
	0.29				0.11s	-
-0.31		-1.07	-1.40	0.33	-	-
	0.31				0.10s	-
0.00		-1.11	-1.40	0.29	-	-
	0.79				0.19s	-
0.79		-1.21	-1.40	0.19	-	-
	0.34				0.07s	-
1.13		-1.17	-1.40	0.23	-	-
	1.06				0.24s	-
2.19		-1.19	-1.40	0.21	-	-
	0.38				0.10s	-
2.57		-1.12	-1.40	0.28	-	-
	0.93				0.34s	-
3.50		-0.95	-1.40	0.45	-	-
	0.08				0.04s	-
3.58		-0.93	-1.35	0.42	-	-
	0.43				0.13s	-
4.01		-0.90	-1.06	0.16	-	-
	0.34				0.03s	-
4.35		-0.83	-0.83	0.00	-	-
	0.00				-	-
4.35		-0.83	-	-	-	-
	0.62				-	-
4.97		-0.70	-	-	-	-
	0.49				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

5.46		-0.58	-	-		
	0.73				-	-
6.19		-0.46	-	-		
	0.12				-	-
6.31		-0.52	-	-		
	0.11				-	-
6.42		-0.02	-	-		
	0.40				-	-
6.82		0.42	-	-		
	0.19				-	-
7.01		0.61	-	-		
	0.20				-	-
7.21		0.61	-	-		
* Area in Scavo = 2.46s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.46s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D066" a progressiva 474.07
 "Sez.D067" a progressiva 480.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-6.43						
-3.45	-	-	-	-		-
-3.12	-	0.04s	0.12s	-		-
4.26	2.49s	1.80s	12.74s	-		-
4.35	0.00	0.01s	0.03s	-		-
4.40	-	0.00	-	0.00		-
7.21	-	-	-	-		-
* Totale in scavo = 12.89s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 12.89s						
* Progressivo in scavo = 1059.35s						
* Progressivo in riporto = 70.00r						
* Progressivo di compenso = 989.35s						

Sezione : "Sez.D067"

Progressiva : 480.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-6.43		1.31	-	-		
	0.27				-	-
-6.16		1.30	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	1.51				-	-
-4.65		0.15	-	-		
	0.42				-	-
-4.23		-0.34	-	-		
	0.30				-	-
-3.93		-0.68	-	-		
	0.48				-	-
-3.45		-0.77	-0.77	0.00		
	0.18				0.01s	-
-3.27		-0.80	-0.89	0.09		
	0.57				0.16s	-
-2.70		-0.81	-1.27	0.46		
	0.20				0.10s	-
-2.50		-0.85	-1.40	0.55		
	0.68				0.34s	-
-1.82		-0.97	-1.40	0.43		
	0.51				0.18s	-
-1.31		-1.13	-1.40	0.27		
	0.93				0.18s	-
-0.38		-1.28	-1.40	0.12		
	0.38				0.03s	-
0.00		-1.35	-1.40	0.05		
	1.06				0.06s	-
1.06		-1.34	-1.40	0.06		
	0.41				0.03s	-
1.47		-1.32	-1.40	0.08		
	1.03				0.17s	-
2.50		-1.16	-1.40	0.24		
	0.37				0.10s	-
2.87		-1.12	-1.40	0.28		
	0.63				0.22s	-
3.50		-0.99	-1.40	0.41		
	0.44				0.14s	-
3.94		-0.90	-1.11	0.21		
	0.32				0.05s	-
4.26		-0.81	-0.89	0.08		
	0.14				0.01s	-
4.40		-0.80	-0.80	0.00		
	0.00				-	-
4.40		-0.80	-	-		
	0.98				-	-
5.38		-0.72	-	-		
	0.22				-	-
5.60		-0.68	-	-		
	0.20				-	-
5.80		-0.42	-	-		
	0.03				-	-
5.83		-0.06	-	-		
	0.20				-	-
6.03		0.17	-	-		
	0.50				-	-
6.53		0.68	-	-		
	0.20				-	-
6.73		0.69	-	-		

* Area in Scavo = 1.78s
 * Area in Riporto = 0.00
 * Area in Compenso = 1.78s

Volume fra le sezioni:

"Sez.D067" a progressiva 480.00
 "Sez.D068" a progressiva 489.49

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.06					
-4.34	-	-	-	-	-
-4.23	-	0.00	-	0.00	-
-3.45	-	0.17s	0.81s	-	-
-0.38	0.99s	1.23s	10.54s	-	-
-0.36	0.00	0.01s	0.05s	-	-
1.05	0.09s	0.39s	2.28s	-	-
1.06	0.00	0.01s	0.05s	-	-
4.37	0.73s	1.62s	11.15s	-	-
4.40	0.00	0.00	-	0.00	-
4.44	-	0.00	-	0.00	-
6.73	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 24.88s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 24.88s					
* Progressivo in scavo = 1084.23s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1014.23s					

Sezione : "Sez.D068"

Progressiva : 489.49 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.06		1.22	-	-		
-6.77	0.29	1.22	-	-	-	-
-5.40	1.37	0.25	-	-	-	-
-5.00	0.40	-0.02	-	-	-	-
-4.66	0.34	-0.30	-	-	-	-
	0.05				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.61		-0.44	-	-		
	0.27				-	-
-4.34		-0.51	-0.51	0.00		
	0.85				0.16s	-
-3.49		-0.71	-1.07	0.36		
	0.30				0.13s	-
-3.19		-0.77	-1.27	0.50		
	0.19				0.11s	-
-3.00		-0.81	-1.40	0.59		
	0.35				0.20s	-
-2.65		-0.88	-1.40	0.52		
	0.87				0.35s	-
-1.78		-1.11	-1.40	0.29		
	0.97				0.31s	-
-0.81		-1.05	-1.40	0.35		
	0.45				0.13s	-
-0.36		-1.18	-1.40	0.22		
	0.36				0.09s	-
0.00		-1.16	-1.40	0.24		
	0.68				0.18s	-
0.68		-1.12	-1.40	0.28		
	0.37				0.12s	-
1.05		-1.02	-1.40	0.38		
	0.34				0.14s	-
1.39		-0.93	-1.40	0.47		
	1.08				0.57s	-
2.47		-0.81	-1.40	0.59		
	0.53				0.35s	-
3.00		-0.69	-1.40	0.71		
	0.67				0.38s	-
3.67		-0.53	-0.95	0.42		
	0.22				0.08s	-
3.89		-0.52	-0.81	0.29		
	0.08				0.02s	-
3.97		-0.49	-0.75	0.26		
	0.40				0.06s	-
4.37		-0.46	-0.49	0.03		
	0.07				0.00	-
4.44		-0.44	-0.44	0.00		
	0.00				-	-
4.44		-0.44	-	-		
	0.31				-	-
4.75		-0.33	-	-		
	0.10				-	-
4.85		-0.25	-	-		
	0.07				-	-
4.92		-0.24	-	-		
	0.17				-	-
5.09		-0.18	-	-		
	0.01				-	-
5.10		-0.07	-	-		
	0.27				-	-
5.37		0.10	-	-		
	0.65				-	-
6.02		0.78	-	-		
	0.26				-	-
6.28		0.79	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Area in Scavo = 3.38s
 * Area in Riporto = 0.00
 * Area in Compenso = 3.38s

Volume fra le sezioni:

"Sez.D068" a progressiva 489.49
 "Sez.D069" a progressiva 493.07

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.25					
-4.34	-	-	-	-	-
-4.14	0.01s	-	0.02s	-	-
4.23	3.39s	3.46s	12.26s	-	-
4.23	0.00	-	-	0.00	-
4.37	0.02s	-	0.04s	-	-
4.44	0.00	-	-	0.00	-
6.28	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 12.32s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 12.32s

* Progressivo in scavo = 1096.55s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1026.55s

Sezione : "Sez.D069"

Progressiva : 493.07 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.25		1.25	-	-		
-6.92	0.33	1.23	-	-	-	-
-5.96	0.96	0.55	-	-	-	-
-5.12	0.84	-0.01	-	-	-	-
-4.36	0.76	-0.61	-	-	-	-
-4.14	0.22	-0.64	-0.64	0.00	-	-
-3.00	1.14	-0.80	-1.40	0.60	0.34s	-
-2.98	0.02	-0.80	-1.40	0.60	0.01s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.14				0.09s	-
-2.84		-0.82	-1.40	0.58		
	1.28				0.66s	-
-1.56		-0.96	-1.40	0.44		
	1.11				0.45s	-
-0.45		-1.03	-1.40	0.37		
	0.31				0.11s	-
-0.14		-1.08	-1.40	0.32		
	0.14				0.05s	-
0.00		-1.08	-1.40	0.32		
	0.87				0.28s	-
0.87		-1.09	-1.40	0.31		
	0.40				0.14s	-
1.27		-1.03	-1.40	0.37		
	0.93				0.41s	-
2.20		-0.89	-1.40	0.51		
	0.49				0.28s	-
2.69		-0.74	-1.40	0.66		
	0.31				0.21s	-
3.00		-0.74	-1.40	0.66		
	0.26				0.15s	-
3.26		-0.74	-1.23	0.49		
	0.97				0.24s	-
4.23		-0.58	-0.58	0.00		
	0.00				-	-
4.23		-0.58	-	-		
	0.03				-	-
4.26		-0.58	-	-		
	0.21				-	-
4.47		-0.41	-	-		
	0.15				-	-
4.62		-0.41	-	-		
	0.29				-	-
4.91		-0.32	-	-		
	0.06				-	-
4.97		-0.29	-	-		
	0.03				-	-
5.00		-0.05	-	-		
	0.54				-	-
5.54		0.30	-	-		
	0.49				-	-
6.03		0.81	-	-		
	0.20				-	-
6.23		0.81	-	-		
* Area in Scavo = 3.42s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.42s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D069" a progressiva 493.07
 "Sez.D070" a progressiva 496.65

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-7.37						

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.14	-	-	-	-	-
	0.00	-	-	0.00	-
-4.12	0.11s	-	0.20s	-	-
-3.49	0.01s	0.00	0.02s	-	-
-3.48	3.33s	2.23s	9.95s	-	-
4.21	0.00	-	-	0.00	-
4.23	-	-	-	-	-
6.34					
* Totale in scavo = 10.17s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 10.17s					
* Progressivo in scavo = 1106.72s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1036.72s					

Sezione : "Sez.D070"

Progressiva : 496.65 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.37		1.26	-	-		
	0.36				-	-
-7.01		1.25	-	-	-	-
	0.56				-	-
-6.45		0.85	-	-	-	-
	1.27				-	-
-5.18		-0.01	-	-	-	-
	0.44				-	-
-4.74		-0.37	-	-	-	-
	0.17				-	-
-4.57		-0.61	-	-	-	-
	0.45				-	-
-4.12		-0.87	-	-	-	-
	0.63				-	-
-3.49		-1.08	-1.07	-0.01		
	0.01				0.00	-
-3.48		-1.08	-1.08	0.00		
	0.48				0.09s	-
-3.00		-1.04	-1.40	0.36		
	0.30				0.11s	-
-2.70		-1.01	-1.40	0.39		
	0.93				0.31s	-
-1.77		-1.12	-1.40	0.28		
	0.49				0.13s	-
-1.28		-1.18	-1.40	0.22		
	0.41				0.09s	-
-0.87		-1.18	-1.40	0.22		
	0.87				0.12s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00		-1.35	-1.40	0.05		
	0.14				0.01s	-
0.14		-1.38	-1.40	0.02		
	1.20				0.19s	-
1.34		-1.10	-1.40	0.30		
	0.22				0.07s	-
1.56		-1.09	-1.40	0.31		
	1.34				0.62s	-
2.90		-0.79	-1.40	0.61		
	0.08				0.05s	-
2.98		-0.77	-1.40	0.63		
	0.02				0.02s	-
3.00		-0.77	-1.40	0.63		
	0.78				0.33s	-
3.78		-0.66	-0.88	0.22		
	0.43				0.05s	-
4.21		-0.60	-0.60	0.00		
	0.00				-	-
4.21		-0.60	-	-		
	0.17				-	-
4.38		-0.57	-	-		
	0.02				-	-
4.40		-0.57	-	-		
	0.42				-	-
4.82		-0.44	-	-		
	0.10				-	-
4.92		-0.37	-	-		
	0.04				-	-
4.96		-0.04	-	-		
	0.83				-	-
5.79		0.51	-	-		
	0.32				-	-
6.11		0.84	-	-		
	0.23				-	-
6.34		0.84	-	-		
* Area in Scavo = 2.19s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.19s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D070" a progressiva 496.65
 "Sez.D071" a progressiva 500.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.37					
	-	-	-	-	-
-3.60					
	-	0.01s	0.02s	-	-
-3.49					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-3.48					
	2.23s	2.44s	7.82s	-	-
4.18					
	0.00	-	-	0.00	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.21

- - - - -

6.50

* Totale in scavo = 7.84s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 7.84s

 * Progressivo in scavo = 1114.56s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1044.56s

Sezione : "Sez.D071"

Progressiva : 500.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.35		1.28	-	-		
	0.28				-	-
-7.07		1.26	-	-		
	0.18				-	-
-6.89		1.14	-	-		
	1.68				-	-
-5.21		0.00	-	-		
	0.17				-	-
-5.04		-0.14	-	-		
	0.18				-	-
-4.86		-0.20	-	-		
	0.16				-	-
-4.70		-0.51	-	-		
	0.29				-	-
-4.41		-0.62	-	-		
	0.58				-	-
-3.83		-0.98	-	-		
	0.15				-	-
-3.68		-0.99	-	-		
	0.08				-	-
-3.60		-1.00	-1.00	0.00		
	0.60				0.10s	-
-3.00		-1.09	-1.40	0.31		
	0.59				0.16s	-
-2.41		-1.17	-1.40	0.23		
	0.41				0.10s	-
-2.00		-1.17	-1.40	0.23		
	1.01				0.23s	-
-0.99		-1.18	-1.40	0.22		
	0.10				0.03s	-
-0.89		-1.17	-1.40	0.23		
	0.89				0.21s	-
0.00		-1.17	-1.40	0.23		
	0.43				0.10s	-
0.43		-1.16	-1.40	0.24		
	0.24				0.07s	-
0.67		-1.11	-1.40	0.29		
	1.18				0.44s	-
1.85		-0.95	-1.40	0.45		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.38				0.18s	-
2.23		-0.92	-1.40	0.48		
	0.77				0.43s	-
3.00		-0.78	-1.40	0.62		
	0.58				0.28s	-
3.58		-0.68	-1.01	0.33		
	0.60				0.10s	-
4.18		-0.61	-0.61	0.00		
	0.00				-	-
4.18		-0.61	-	-		
	0.23				-	-
4.41		-0.59	-	-		
	0.28				-	-
4.69		-0.57	-	-		
	0.09				-	-
4.78		-0.54	-	-		
	0.12				-	-
4.90		-0.46	-	-		
	0.06				-	-
4.96		-0.02	-	-		
	1.08				-	-
6.04		0.69	-	-		
	0.17				-	-
6.21		0.87	-	-		
	0.29				-	-
6.50		0.92	-	-		
* Area in Scavo = 2.43s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.43s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D071" a progressiva 500.00
 "Sez.D072" a progressiva 510.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-7.51					
	-	-	-	-	-
-3.76					
	-	0.00	-	0.00	-
-3.68					
	-	0.01s	0.05s	-	-
-3.60					
	0.78s	0.74s	7.60s	-	-
-0.27					
	0.07s	0.00	0.35s	-	-
0.00					
	1.61s	1.89s	17.50s	-	-
4.15					
	0.00	0.01s	0.05s	-	-
4.18					
	-	0.00	-	0.00	-
4.18					
	-	0.05s	0.25s	-	-
4.41					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.45	-	0.00	-	0.00	-
6.51	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 25.80s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 25.80s					
* Progressivo in scavo = 1140.36s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1070.36s					

Sezione : "Sez.D072"

Progressiva : 510.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-7.51		1.37	-	-		
	0.30				-	-
-7.21		1.36	-	-		
	0.93				-	-
-6.28		0.73	-	-		
	1.49				-	-
-4.79		-0.05	-	-		
	0.19				-	-
-4.60		-0.39	-	-		
	0.24				-	-
-4.36		-0.75	-	-		
	0.30				-	-
-4.06		-0.84	-	-		
	0.30				-	-
-3.76		-0.90	-0.89	-0.01		
	0.02				0.00	-
-3.74		-0.90	-0.90	0.00		
	0.74				0.14s	-
-3.00		-1.04	-1.40	0.36		
	0.06				0.02s	-
-2.94		-1.05	-1.40	0.35		
	0.23				0.08s	-
-2.71		-1.07	-1.40	0.33		
	1.18				0.33s	-
-1.53		-1.18	-1.40	0.22		
	0.12				0.03s	-
-1.41		-1.17	-1.40	0.23		
	1.14				0.13s	-
-0.27		-1.40	-1.40	0.00		
	0.16				0.00	-
-0.11		-1.43	-1.40	-0.03		
	0.08				0.00	-
-0.03		-1.40	-1.40	0.00		
	0.03				0.00	-
0.00		-1.39	-1.40	0.01		
	0.99				0.17s	-
0.99		-1.08	-1.40	0.32		
	0.32				0.12s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

1.31		-1.01	-1.40	0.39		
	0.39				0.16s	-
1.70		-0.96	-1.40	0.44		
	1.03				0.64s	-
2.73		-0.60	-1.40	0.80		
	0.27				0.22s	-
3.00		-0.59	-1.40	0.81		
	0.60				0.37s	-
3.60		-0.57	-1.00	0.43		
	0.55				0.19s	-
4.15		-0.40	-0.64	0.24		
	0.16				0.04s	-
4.31		-0.32	-0.53	0.21		
	0.14				0.02s	-
4.45		-0.43	-0.44	0.01		
	0.00				-	-
4.45		-0.43	-	-		
	0.02				-	-
4.47		-0.45	-	-		
	0.09				-	-
4.56		-0.41	-	-		
	0.05				-	-
4.61		-0.45	-	-		
	0.04				-	-
4.65		-0.42	-	-		
	0.19				-	-
4.84		-0.21	-	-		
	0.06				-	-
4.90		0.00	-	-		
	0.40				-	-
5.30		0.19	-	-		
	0.91				-	-
6.21		0.80	-	-		
	0.30				-	-
6.51		0.82	-	-		
* Area in Scavo = 2.66s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.66s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D072" a progressiva 510.00
 "Sez.D073" a progressiva 520.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.96					
	-	-	-	-	-
-3.76					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.74					
	0.04s	-	0.20s	-	-
-3.39					
	0.72s	1.05s	8.85s	-	-
-0.38					
	0.00	0.12s	0.60s	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00					
	1.69s	2.14s	19.15s	-	-
3.60	0.01s	0.00	0.05s	-	-
3.61	0.14s	0.03s	0.85s	-	-
3.97	0.00	-	-	0.00	-
3.97	0.11s	-	0.55s	-	-
4.45	-	-	-	-	-
6.51					
* Totale in scavo = 30.25s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 30.25s					
* Progressivo in scavo = 1170.61s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1100.61s					

Sezione : "Sez.D073"

Progressiva : 520.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-19.96		-0.53	-	-		
	0.37				-	-
-19.59		-0.28	-	-	-	-
	0.78				-	-
-18.81		0.66	-	-	-	-
	0.88				-	-
-17.93	10.75	1.39	-	-	-	-
-7.18		1.46	-	-	-	-
	0.36				-	-
-6.82		1.22	-	-	-	-
	2.50				-	-
-4.32		-0.08	-	-	-	-
	0.15				-	-
-4.17		-0.25	-	-	-	-
	0.42				-	-
-3.75		-0.58	-	-	-	-
	0.27				-	-
-3.48		-0.80	-	-	-	-
	0.09				-	-
-3.39		-0.81	-0.81	0.00		
	0.89				0.23s	-
-2.50		-0.89	-1.40	0.51		
	0.43				0.21s	-
-2.07		-0.93	-1.40	0.47		
	0.14				0.07s	-
-1.93		-0.94	-1.40	0.46		
	1.28				0.44s	-
-0.65		-1.17	-1.40	0.23		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.38	0.27	-1.13	-1.40	0.27	0.07s	-
0.00	0.38	-1.06	-1.40	0.34	0.12s	-
0.77	0.77	-0.92	-1.40	0.48	0.32s	-
1.74	0.97	-0.62	-1.40	0.78	0.61s	-
2.19	0.45	-0.60	-1.40	0.80	0.36s	-
2.50	0.31	-0.54	-1.40	0.86	0.26s	-
2.74	0.24	-0.49	-1.24	0.75	0.20s	-
3.61	0.87	-0.54	-0.66	0.12	0.38s	-
3.83	0.22	-0.47	-0.51	0.04	0.02s	-
3.97	0.14	-0.42	-0.42	0.00	0.01s	-
3.97	0.00	-0.42	-	-	-	-
4.76	0.79	-0.16	-	-	-	-
4.80	0.04	0.00	-	-	-	-
5.88	1.08	0.52	-	-	-	-
6.05	0.17	0.63	-	-	-	-
6.51	0.46	0.69	-	-	-	-
* Area in Scavo = 3.30s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.30s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D073" a progressiva 520.00
 "Sez.D074" a progressiva 523.06

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.96	-	-	-	-	-
-3.39	0.00	-	-	0.00	-
-3.34	0.01s	0.00	0.02s	-	-
-3.26	3.31s	2.20s	8.43s	-	-
3.60	0.00	0.00	-	0.00	-
3.61	0.03s	0.05s	0.12s	-	-
3.97					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	-	0.00	-	0.00	-
3.98					
	-	-	-	-	-
6.58					
* Totale in scavo	=	8.57s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	8.57s			
* Progressivo in scavo	=	1179.18s			
* Progressivo in riporto	=	70.00r			
* Progressivo di compenso	=	1109.18s			

Sezione : "Sez.D074"

Progressiva : 523.06 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-18.76		-0.03	-	-		
	0.99				-	-
-17.77		0.87	-	-		
	0.68				-	-
-17.09		1.43	-	-		
	10.11				-	-
-6.98		1.48	-	-		
	0.85				-	-
-6.13		0.91	-	-		
	1.87				-	-
-4.26		-0.06	-	-		
	0.35				-	-
-3.91		-0.46	-	-		
	0.46				-	-
-3.45		-0.83	-	-		
	0.11				-	-
-3.34		-0.84	-0.84	0.00		
	0.08				0.00	-
-3.26		-0.85	-0.89	0.04		
	0.13				0.01s	-
-3.13		-0.88	-0.98	0.10		
	0.63				0.17s	-
-2.50		-0.98	-1.40	0.42		
	0.59				0.22s	-
-1.91		-1.07	-1.40	0.33		
	0.24				0.08s	-
-1.67		-1.11	-1.40	0.29		
	1.14				0.18s	-
-0.53		-1.37	-1.40	0.03		
	0.32				0.01s	-
-0.21		-1.36	-1.40	0.04		
	0.21				0.02s	-
0.00		-1.32	-1.40	0.08		
	0.85				0.14s	-
0.85		-1.14	-1.40	0.26		
	0.40				0.12s	-
1.25		-1.07	-1.40	0.33		
	0.97				0.45s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

2.22		-0.80	-1.40	0.60		
	0.50				0.33s	-
2.72		-0.71	-1.40	0.69		
	0.08				0.06s	-
2.80		-0.70	-1.40	0.70		
	0.80				0.37s	-
3.60		-0.63	-0.86	0.23		
	0.38				0.05s	-
3.98		-0.61	-0.61	0.00		
	0.00				-	-
3.98		-0.61	-	-		
	0.20				-	-
4.18		-0.60	-	-		
	0.61				-	-
4.79		-0.12	-	-		
	0.06				-	-
4.85		0.00	-	-		
	1.17				-	-
6.02		0.56	-	-		
	0.56				-	-
6.58		0.56	-	-		
* Area in Scavo = 2.21s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.21s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D074" a progressiva 523.06
 "Sez.D075" a progressiva 530.93

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.89					
-3.34	-	-	-	-	-
-3.26	0.00	-	-	0.00	-
-3.04	0.02s	-	0.08s	-	-
3.98	2.22s	2.45s	18.38s	-	-
3.98	-	0.00	-	0.00	-
4.18	-	0.01s	0.04s	-	-
6.58	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 18.50s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 18.50s					
* Progressivo in scavo = 1197.68s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1127.68s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Sezione : "Sez.D075"

Progressiva : 530.93 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-19.89		-0.82	-	-		
	0.19				-	-
-19.70		-0.79	-	-		
	1.23				-	-
-18.47		-0.67	-	-		
	0.18				-	-
-18.29		-0.65	-	-		
	1.24				-	-
-17.05		-0.27	-	-		
	0.32				-	-
-16.73		-0.14	-	-		
	0.05				-	-
-16.68		-0.08	-	-		
	0.01				-	-
-16.67		-0.03	-	-		
	1.70				-	-
-14.97		1.54	-	-		
	8.21				-	-
-6.76		1.52	-	-		
	2.17				-	-
-4.59		0.07	-	-		
	0.22				-	-
-4.37		-0.09	-	-		
	0.22				-	-
-4.15		-0.18	-	-		
	0.25				-	-
-3.90		-0.29	-	-		
	0.86				-	-
-3.04		-0.70	-0.71	0.01		
	0.22				0.01s	-
-2.82		-0.81	-0.86	0.05		
	0.82				0.22s	-
-2.00		-0.91	-1.40	0.49		
	0.71				0.32s	-
-1.29		-1.00	-1.40	0.40		
	1.29				0.32s	-
0.00		-1.31	-1.40	0.09		
	1.32				0.30s	-
1.32		-1.04	-1.40	0.36		
	1.51				0.77s	-
2.83		-0.75	-1.40	0.65		
	0.17				0.11s	-
3.00		-0.73	-1.40	0.67		
	1.18				0.40s	-
4.18		-0.62	-0.62	0.00		
	0.00				-	-
4.18		-0.62	-	-		
	0.08				-	-
4.26		-0.61	-	-		
	0.15				-	-
4.41		-0.45	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.58				-	-
4.99		-0.33	-	-		
	0.16				-	-
5.15		-0.03	-	-		
	0.63				-	-
5.78		0.28	-	-		
	0.40				-	-
6.18		0.67	-	-		
	0.40				-	-
6.58		0.68	-	-		
* Area in Scavo = 2.45s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.45s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D075" a progressiva 530.93
 "Sez.D076" a progressiva 538.80

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-19.89						
-3.83	-	-	-	-		-
-3.81	-	0.00	-	0.00		-
-3.04	-	0.17s	0.67s	-		-
4.01	2.47s	4.26s	26.49s	-		-
4.02	0.00	-	-	0.00		-
4.18	0.01s	-	0.04s	-		-
6.58	-	-	-	-		-
* Totale in scavo = 27.20s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 27.20s						
* Progressivo in scavo = 1224.88s						
* Progressivo in riporto = 70.00r						
* Progressivo di compenso = 1154.88s						

Sezione : "Sez.D076"

Progressiva : 538.80 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-19.86		-0.97	-	-		
	1.00				-	-
-18.86		-0.91	-	-		
	0.38				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-18.48		-0.85	-	-		
	1.07				-	-
-17.41		-0.55	-	-		
	0.32				-	-
-17.09		-0.50	-	-		
	0.22				-	-
-16.87		-0.57	-	-		
	0.32				-	-
-16.55		-0.43	-	-		
	0.45				-	-
-16.10		-0.25	-	-		
	0.12				-	-
-15.98		-0.04	-	-		
	1.00				-	-
-14.98		0.57	-	-		
	0.99				-	-
-13.99		1.51	-	-		
	7.23				-	-
-6.76		1.64	-	-		
	0.84				-	-
-5.92		0.79	-	-		
	1.03				-	-
-4.89		0.08	-	-		
	0.33				-	-
-4.56		-0.33	-	-		
	0.56				-	-
-4.00		-0.50	-	-		
	0.17				-	-
-3.83		-0.52	-0.51	-0.01		
	0.02				0.00	-
-3.81		-0.52	-0.52	0.00		
	0.26				0.02s	-
-3.55		-0.54	-0.70	0.16		
	0.48				0.14s	-
-3.07		-0.62	-1.02	0.40		
	0.57				0.32s	-
-2.50		-0.69	-1.40	0.71		
	0.27				0.19s	-
-2.23		-0.72	-1.40	0.68		
	0.58				0.38s	-
-1.65		-0.79	-1.40	0.61		
	0.75				0.42s	-
-0.90		-0.89	-1.40	0.51		
	0.67				0.35s	-
-0.23		-0.88	-1.40	0.52		
	0.23				0.12s	-
0.00		-0.86	-1.40	0.54		
	0.42				0.24s	-
0.42		-0.80	-1.40	0.60		
	0.76				0.48s	-
1.18		-0.74	-1.40	0.66		
	0.57				0.42s	-
1.75		-0.59	-1.40	0.81		
	0.75				0.63s	-
2.50		-0.53	-1.40	0.87		
	0.10				0.09s	-
2.60		-0.52	-1.33	0.81		
	0.98				0.55s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.58		-0.38	-0.68	0.30		
	0.43				0.07s	-
4.01		-0.39	-0.39	0.00		
	0.00				-	-
4.01		-0.39	-	-		
	0.01				-	-
4.02		-0.39	-	-		
	0.17				-	-
4.19		-0.30	-	-		
	0.27				-	-
4.46		-0.24	-	-		
	0.17				-	-
4.63		-0.19	-	-		
	0.22				-	-
4.85		-0.06	-	-		
	0.11				-	-
4.96		-0.01	-	-		
	0.77				-	-
5.73		0.74	-	-		
	0.48				-	-
6.21		0.76	-	-		
* Area in Scavo = 4.42s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 4.42s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D076" a progressiva 538.80
 "Sez.D077" a progressiva 550.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.96					
-3.83	-	-	-	-	-
-3.81	0.00	-	-	0.00	-
-3.57	0.02s	-	0.11s	-	-
-3.55	0.01s	0.00	0.06s	-	-
4.01	4.41s	3.76s	45.75s	-	-
4.07	-	0.00	-	0.00	-
6.50	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 45.92s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 45.92s					
* Progressivo in scavo = 1270.80s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1200.80s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Sezione : "Sez.D077"

Progressiva : 550.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-19.96		-1.27	-	-		
	0.52				-	-
-19.44		-1.24	-	-		
	1.00				-	-
-18.44		-0.98	-	-		
	0.41				-	-
-18.03		-0.88	-	-		
	1.11				-	-
-16.92		-0.76	-	-		
	0.31				-	-
-16.61		-0.69	-	-		
	0.45				-	-
-16.16		-0.30	-	-		
	0.29				-	-
-15.87		-0.15	-	-		
	0.21				-	-
-15.66		0.02	-	-		
	2.72				-	-
-12.94		1.62	-	-		
	5.59				-	-
-7.35		1.56	-	-		
	1.36				-	-
-5.99		0.59	-	-		
	0.62				-	-
-5.37		0.08	-	-		
	0.72				-	-
-4.65		-0.25	-	-		
	0.59				-	-
-4.06		-0.55	-	-		
	0.21				-	-
-3.85		-0.63	-	-		
	0.28				-	-
-3.57		-0.68	-0.68	0.00		
	0.37				0.04s	-
-3.20		-0.75	-0.93	0.18		
	0.70				0.26s	-
-2.50		-0.85	-1.40	0.55		
	0.07				0.04s	-
-2.43		-0.86	-1.40	0.54		
	0.67				0.33s	-
-1.76		-0.96	-1.40	0.44		
	0.75				0.34s	-
-1.01		-0.95	-1.40	0.45		
	0.57				0.28s	-
-0.44		-0.88	-1.40	0.52		
	0.44				0.22s	-
0.00		-0.91	-1.40	0.49		
	0.40				0.19s	-
0.40		-0.94	-1.40	0.46		
	0.49				0.25s	-
0.89		-0.84	-1.40	0.56		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.93				0.60s	-
1.82		-0.68	-1.40	0.72		
	0.68				0.54s	-
2.50		-0.54	-1.40	0.86		
	0.39				0.30s	-
2.89		-0.46	-1.14	0.68		
	0.39				0.22s	-
3.28		-0.43	-0.88	0.45		
	0.17				0.06s	-
3.45		-0.55	-0.76	0.21		
	0.62				0.07s	-
4.07		-0.35	-0.35	0.00		
	0.00				-	-
4.07		-0.35	-	-		
	0.28				-	-
4.35		-0.26	-	-		
	0.44				-	-
4.79		-0.18	-	-		
	0.70				-	-
5.49		0.57	-	-		
	0.32				-	-
5.81		0.80	-	-		
	0.69				-	-
6.50		0.88	-	-		
* Area in Scavo = 3.74s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.74s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D077" a progressiva 550.00
"Sez.D078" a progressiva 558.54

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.96					
	-	-	-	-	-
-3.69					
	-	0.01s	0.05s	-	-
-3.57					
	3.73s	3.05s	28.95s	-	-
3.84					
	0.01s	0.00	0.05s	-	-
3.91					
	0.00	0.00	-	0.00	-
3.93					
	0.00	-	-	0.00	-
3.93					
	0.01s	-	0.05s	-	-
4.03					
	0.00	-	-	0.00	-
4.07					
	-	-	-	-	-
6.52					
* Totale in scavo = 29.10s					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 29.10s
 * Progressivo in scavo = 1299.90s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1229.90s

Sezione : "Sez.D078"

Progressiva : 558.54 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-19.86		-1.32	-	-		
	1.08				-	-
-18.78		-1.10	-	-		
	0.31				-	-
-18.47		-1.03	-	-		
	1.14				-	-
-17.33		-0.78	-	-		
	0.24				-	-
-17.09		-0.74	-	-		
	1.22				-	-
-15.87		-0.35	-	-		
	0.13				-	-
-15.74		-0.32	-	-		
	0.38				-	-
-15.36		0.04	-	-		
	1.31				-	-
-14.05		0.93	-	-		
	1.18				-	-
-12.87		1.66	-	-		
	5.56				-	-
-7.31		1.79	-	-		
	0.40				-	-
-6.91		1.38	-	-		
	1.69				-	-
-5.22		-0.03	-	-		
	0.60				-	-
-4.62		-0.31	-	-		
	0.64				-	-
-3.98		-0.53	-	-		
	0.29				-	-
-3.69		-0.61	-0.61	0.00		
	0.46				0.04s	-
-3.23		-0.74	-0.92	0.18		
	0.42				0.12s	-
-2.81		-0.79	-1.19	0.40		
	0.31				0.15s	-
-2.50		-0.82	-1.40	0.58		
	0.65				0.36s	-
-1.85		-0.89	-1.40	0.51		
	0.49				0.24s	-
-1.36		-0.96	-1.40	0.44		
	0.90				0.38s	-
-0.46		-1.01	-1.40	0.39		
	0.46				0.18s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

0.00		-1.01	-1.40	0.39		
	0.92				0.35s	-
0.92		-1.03	-1.40	0.37		
	0.62				0.26s	-
1.54		-0.94	-1.40	0.46		
	0.77				0.41s	-
2.31		-0.80	-1.40	0.60		
	0.19				0.12s	-
2.50		-0.77	-1.40	0.63		
	0.49				0.25s	-
2.99		-0.69	-1.07	0.38		
	0.71				0.16s	-
3.70		-0.53	-0.59	0.06		
	0.14				0.01s	-
3.84		-0.46	-0.50	0.04		
	0.07				0.00	-
3.91		-0.45	-0.45	0.00		
	0.02				0.00	-
3.93		-0.45	-0.44	-0.01		
	0.00				-	-
3.93		-0.45	-	-		
	0.10				-	-
4.03		-0.43	-	-		
	0.82				-	-
4.85		-0.28	-	-		
	0.09				-	-
4.94		-0.06	-	-		
	0.48				-	-
5.42		0.41	-	-		
	0.60				-	-
6.02		0.83	-	-		
	0.50				-	-
6.52		0.88	-	-		
* Area in Scavo = 3.03s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.03s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D078" a progressiva 558.54
 "Sez.D079" a progressiva 560.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.86					
	-	-	-	-	-
-3.77					
	-	0.00	-	0.00	-
-3.69					
	3.06s	2.99s	4.42s	-	-
3.80					
	0.00	-	-	0.00	-
3.93					
	-	-	-	-	-
6.52					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Totale in scavo = 4.42s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 4.42s

* Progressivo in scavo = 1304.32s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1234.32s

Sezione : "Sez.D079"

Progressiva : 560.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-15.29		0.05	-	-		
	1.50				-	-
-13.79		1.08	-	-	-	-
	1.00				-	-
-12.79		1.69	-	-	-	-
	5.45				-	-
-7.34		1.79	-	-	-	-
	0.29				-	-
-7.05		1.51	-	-	-	-
	1.86				-	-
-5.19		-0.05	-	-	-	-
	0.43				-	-
-4.76		-0.25	-	-	-	-
	0.45				-	-
-4.31		-0.40	-	-	-	-
	0.54				-	-
-3.77		-0.55	-0.55	0.00		-
	0.32				0.02s	-
-3.45		-0.64	-0.76	0.12		-
	0.33				0.07s	-
-3.12		-0.68	-0.99	0.31		-
	0.62				0.28s	-
-2.50		-0.82	-1.40	0.58		-
	0.15				0.09s	-
-2.35		-0.86	-1.40	0.54		-
	0.64				0.33s	-
-1.71		-0.93	-1.40	0.47		-
	0.74				0.34s	-
-0.97		-0.97	-1.40	0.43		-
	0.68				0.25s	-
-0.29		-1.11	-1.40	0.29		-
	0.29				0.09s	-
0.00		-1.11	-1.40	0.29		-
	0.54				0.16s	-
0.54		-1.11	-1.40	0.29		-
	0.59				0.20s	-
1.13		-1.03	-1.40	0.37		-
	0.52				0.24s	-
1.65		-0.87	-1.40	0.53		-
	0.85				0.52s	-
2.50		-0.72	-1.40	0.68		-
	0.05				0.04s	-
2.55		-0.71	-1.37	0.66		-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.43				0.22s	-
2.98		-0.73	-1.08	0.35		
	0.82				0.14s	-
3.80		-0.53	-0.53	0.00		
	0.00				-	-
3.80		-0.53	-	-		
	0.16				-	-
3.96		-0.49	-	-		
	0.06				-	-
4.02		-0.45	-	-		
	0.84				-	-
4.86		-0.30	-	-		
	0.10				-	-
4.96		-0.06	-	-		
	0.45				-	-
5.41		0.38	-	-		
	0.65				-	-
6.06		0.84	-	-		
	0.46				-	-
6.52		0.89	-	-		
* Area in Scavo	=	2.99s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	2.99s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D079" a progressiva 560.00
 "Sez.D080" a progressiva 570.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-15.29					
	-	-	-	-	-
-4.00					
	-	0.00	-	0.00	-
-3.92					
	-	0.01s	0.05s	-	-
-3.77					
	2.98s	3.45s	32.15s	-	-
3.69					
	0.00	-	-	0.00	-
3.80					
	-	-	-	-	-
6.71					
* Totale in scavo	=	32.20s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	32.20s			
* Progressivo in scavo	=	1336.52s			
* Progressivo in riporto	=	70.00r			
* Progressivo di compenso	=	1266.52s			

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Sezione : "Sez.D080"

Progressiva : 570.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-14.88		0.11	-	-		
	1.72				-	-
-13.16		0.46	-	-		
	2.14				-	-
-11.02		1.80	-	-		
	3.71				-	-
-7.31		1.73	-	-		
	1.24				-	-
-6.07		0.70	-	-		
	1.13				-	-
-4.94		-0.09	-	-		
	0.94				-	-
-4.00		-0.40	-0.40	0.00		
	0.08				0.00	-
-3.92		-0.43	-0.45	0.02		
	1.10				0.26s	-
-2.82		-0.74	-1.19	0.45		
	0.30				0.19s	-
-2.52		-0.56	-1.39	0.83		
	0.02				0.02s	-
-2.50		-0.57	-1.40	0.83		
	0.16				0.13s	-
-2.34		-0.64	-1.40	0.76		
	0.61				0.45s	-
-1.73		-0.70	-1.40	0.70		
	0.81				0.50s	-
-0.92		-0.88	-1.40	0.52		
	0.72				0.35s	-
-0.20		-0.96	-1.40	0.44		
	0.20				0.09s	-
0.00		-0.97	-1.40	0.43		
	0.50				0.21s	-
0.50		-0.99	-1.40	0.41		
	0.63				0.28s	-
1.13		-0.94	-1.40	0.46		
	0.79				0.35s	-
1.92		-0.97	-1.40	0.43		
	0.54				0.26s	-
2.46		-0.88	-1.40	0.52		
	0.04				0.02s	-
2.50		-0.87	-1.40	0.53		
	0.83				0.28s	-
3.33		-0.69	-0.85	0.16		
	0.36				0.03s	-
3.69		-0.61	-0.61	0.00		
	0.00				-	-
3.69		-0.61	-	-		
	0.63				-	-
4.32		-0.46	-	-		
	0.43				-	-
4.75		-0.43	-	-		
	0.04				-	-
4.79		-0.36	-	-		
	0.14				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.93		-0.44	-	-		
	0.22				-	-
5.15		-0.06	-	-		
	0.24				-	-
5.39		0.18	-	-		
	0.98				-	-
6.37		0.87	-	-		
	0.34				-	-
6.71		0.89	-	-		
* Area in Scavo	=	3.42s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	3.42s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D080" a progressiva 570.00
 "Sez.D081" a progressiva 580.71

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-19.31					
	-	-	-	-	-
-4.71					
	-	0.13s	0.70s	-	-
-4.00					
	0.00	0.03s	0.16s	-	-
-3.92					
	3.46s	3.95s	39.68s	-	-
3.69					
	-	0.00	-	0.00	-
3.69					
	-	0.03s	0.16s	-	-
4.02					
	-	-	-	-	-
7.13					
* Totale in scavo	=	40.70s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	40.70s			

* Progressivo in scavo = 1377.22s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1307.22s

Sezione : "Sez.D081"

Progressiva : 580.71 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-19.31		-1.21	-	-		
	0.89				-	-
-18.42		-1.07	-	-		
	0.53				-	-
-17.89		-0.99	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.47				-	-
-17.42		-0.91	-	-		
	0.95				-	-
-16.47		-0.73	-	-		
	0.54				-	-
-15.93		-0.48	-	-		
	0.95				-	-
-14.98		-0.10	-	-		
	0.05				-	-
-14.93		0.01	-	-		
	1.58				-	-
-13.35		0.33	-	-		
	2.14				-	-
-11.21		1.84	-	-		
	4.15				-	-
-7.06		1.84	-	-		
	1.85				-	-
-5.21		-0.05	-	-		
	0.46				-	-
-4.75		-0.25	-	-		
	0.04				-	-
-4.71		-0.26	-0.26	0.00		
	1.16				0.33s	-
-3.55		-0.46	-1.03	0.57		
	0.54				0.35s	-
-3.01		-0.68	-1.39	0.71		
	0.01				0.01s	-
-3.00		-0.68	-1.40	0.72		
	1.22				0.86s	-
-1.78		-0.71	-1.40	0.69		
	0.19				0.13s	-
-1.59		-0.74	-1.40	0.66		
	1.32				0.72s	-
-0.27		-0.98	-1.40	0.42		
	0.27				0.11s	-
0.00		-1.00	-1.40	0.40		
	1.24				0.48s	-
1.24		-1.03	-1.40	0.37		
	1.33				0.59s	-
2.57		-0.89	-1.40	0.51		
	0.19				0.10s	-
2.76		-0.87	-1.40	0.53		
	0.24				0.13s	-
3.00		-0.84	-1.40	0.56		
	1.02				0.28s	-
4.02		-0.72	-0.72	0.00		
	0.00				-	-
4.02		-0.72	-	-		
	0.06				-	-
4.08		-0.71	-	-		
	0.64				-	-
4.72		-0.38	-	-		
	0.26				-	-
4.98		-0.20	-	-		
	0.12				-	-
5.10		-0.19	-	-		
	0.27				-	-
5.37		-0.02	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	1.33				-	-
6.70		0.91	-	-		
	0.43				-	-
7.13		0.92	-	-		
* Area in Scavo	=	4.09s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	4.09s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D081" a progressiva	580.71
"Sez.D082" a progressiva	585.21

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-19.31						
-4.71	-	-	-	-		-
-4.33	0.04s	-	0.09s	-		-
-0.27	2.36s	1.50s	8.69s	-		-
-0.23	0.02s	0.00	0.05s	-		-
3.74	1.68s	1.45s	7.05s	-		-
3.74	0.00	-	-	0.00		-
4.01	0.03s	-	0.07s	-		-
4.02	0.00	-	-	0.00		-
7.13	-	-	-	-		-
* Totale in scavo	=	15.95s				
* Totale in riporto	=	0.00				
* Totale in compenso	=	15.95s				
* Progressivo in scavo	=	1393.17s				
* Progressivo in riporto	=	70.00r				
* Progressivo di compenso	=	1323.17s				

Sezione : "Sez.D082"

Progressiva : 585.21 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-15.18		0.01	-	-		
-14.88	0.30	0.28	-	-	-	-
-13.02	1.86	1.92	-	-	-	-
	0.94				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-12.08		1.92	-	-		
	4.10				-	-
-7.98		1.87	-	-		
	2.36				-	-
-5.62		-0.01	-	-		
	1.06				-	-
-4.56		-0.47	-	-		
	0.23				-	-
-4.33		-0.51	-0.51	0.00		
	0.26				0.02s	-
-4.07		-0.56	-0.68	0.12		
	0.20				0.03s	-
-3.87		-0.66	-0.82	0.16		
	0.59				0.19s	-
-3.28		-0.75	-1.21	0.46		
	0.22				0.12s	-
-3.06		-0.79	-1.36	0.57		
	0.06				0.04s	-
-3.00		-0.80	-1.40	0.60		
	1.09				0.59s	-
-1.91		-0.92	-1.40	0.48		
	0.26				0.12s	-
-1.65		-0.97	-1.40	0.43		
	0.28				0.12s	-
-1.37		-0.96	-1.40	0.44		
	1.14				0.26s	-
-0.23		-1.39	-1.40	0.01		
	0.23				0.01s	-
0.00		-1.32	-1.40	0.08		
	0.82				0.17s	-
0.82		-1.08	-1.40	0.32		
	0.36				0.12s	-
1.18		-1.04	-1.40	0.36		
	1.00				0.50s	-
2.18		-0.77	-1.40	0.63		
	0.32				0.21s	-
2.50		-0.74	-1.40	0.66		
	0.10				0.07s	-
2.60		-0.73	-1.33	0.60		
	0.44				0.22s	-
3.04		-0.63	-1.04	0.41		
	0.70				0.14s	-
3.74		-0.57	-0.57	0.00		
	0.00				-	-
3.74		-0.57	-	-		
	0.27				-	-
4.01		-0.55	-	-		
	0.28				-	-
4.29		-0.37	-	-		
	0.26				-	-
4.55		-0.32	-	-		
	0.16				-	-
4.71		-0.18	-	-		
	0.27				-	-
4.98		-0.04	-	-		
	0.25				-	-
5.23		0.19	-	-		
	1.03				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

6.26		0.93	-	-		
	0.52				-	-
6.78		0.98	-	-		
* Area in Scavo = 2.93s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.93s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D082" a progressiva	585.21
"Sez.D083" a progressiva	589.71

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-15.18						
-4.33	-	-	-	-	-	-
-4.26	0.00	-	-	0.00	-	-
-4.13	0.01s	0.00	0.03s	-	-	-
3.74	2.96s	3.15s	13.75s	-	-	-
3.74	-	0.00	-	0.00	-	-
3.87	-	0.01s	0.03s	-	-	-
6.78	-	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 13.81s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 13.81s						
* Progressivo in scavo = 1406.98s						
* Progressivo in riporto = 70.00r						
* Progressivo di compenso = 1336.98s						

Sezione : "Sez.D083"

Progressiva : 589.71 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-14.55		0.67	-	-		
-13.16	1.39	1.90	-	-	-	-
-10.59	2.57	1.89	-	-	-	-
-9.48	1.11	1.07	-	-	-	-
-5.64	3.84	0.04	-	-	-	-
-4.80	0.84	-0.33	-	-	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.54				-	-
-4.26	0.13	-0.56	-0.56	0.00	0.00	-
-4.13	1.13	-0.62	-0.65	0.03	0.35s	-
-3.00	0.12	-0.82	-1.40	0.58	0.07s	-
-2.88	0.18	-0.84	-1.40	0.56	0.10s	-
-2.70	0.25	-0.87	-1.40	0.53	0.13s	-
-2.45	1.18	-0.89	-1.40	0.51	0.50s	-
-1.27	0.47	-1.06	-1.40	0.34	0.14s	-
-0.80	0.80	-1.15	-1.40	0.25	0.19s	-
0.00	0.16	-1.19	-1.40	0.21	0.04s	-
0.16	0.72	-1.19	-1.40	0.21	0.19s	-
0.88	0.99	-1.08	-1.40	0.32	0.48s	-
1.87	0.63	-0.76	-1.40	0.64	0.44s	-
2.50	0.20	-0.66	-1.40	0.74	0.14s	-
2.70	0.66	-0.63	-1.27	0.64	0.28s	-
3.36	0.51	-0.60	-0.83	0.23	0.06s	-
3.87	0.00	-0.49	-0.49	0.00	-	-
3.87	0.19	-0.49	-	-	-	-
4.06	0.15	-0.45	-	-	-	-
4.21	0.18	-0.35	-	-	-	-
4.39	0.45	-0.27	-	-	-	-
4.84	0.61	-0.02	-	-	-	-
5.45	0.57	0.53	-	-	-	-
6.02	0.51	0.94	-	-	-	-
6.53		1.00	-	-		
* Area in Scavo = 3.11s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.11s						

Volume fra le sezioni:
 "Sez.D083" a progressiva 589.71

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

"Sez.D084" a progressiva 600.57

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-15.02					
-4.26	-	-	-	-	-
-4.13	0.00	-	-	0.00	-
-3.47	0.14s	-	0.76s	-	-
3.87	3.03s	3.10s	33.26s	-	-
3.88	-	0.00	-	0.00	-
6.53	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 34.02s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 34.02s

* Progressivo in scavo = 1441.00s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1371.00s

Sezione : "Sez.D084"

Progressiva : 600.57 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-15.02		0.06	-	-		
-14.79	0.23	0.28	-	-	-	-
-13.00	1.79	1.90	-	-	-	-
-12.38	0.62	1.86	-	-	-	-
-7.32	5.06	1.76	-	-	-	-
-5.33	1.99	0.08	-	-	-	-
-4.99	0.34	-0.22	-	-	-	-
-4.05	0.94	-0.93	-	-	-	-
-3.57	0.48	-1.11	-	-	-	-
-3.47	0.10	-1.08	-1.08	0.00	-	-
-3.00	0.47	-0.95	-1.40	0.45	0.11s	-
-2.62	0.38	-0.85	-1.40	0.55	0.19s	-
-2.32	0.30	-0.91	-1.40	0.49	0.16s	-
	1.12				0.43s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-1.20		-1.12	-1.40	0.28		
	1.10				0.29s	-
-0.10		-1.15	-1.40	0.25		
	0.10				0.03s	-
0.00		-1.16	-1.40	0.24		
	0.23				0.06s	-
0.23		-1.16	-1.40	0.24		
	1.43				0.62s	-
1.66		-0.78	-1.40	0.62		
	0.84				0.60s	-
2.50		-0.59	-1.40	0.81		
	0.20				0.16s	-
2.70		-0.55	-1.27	0.72		
	0.39				0.24s	-
3.09		-0.51	-1.01	0.50		
	0.79				0.20s	-
3.88		-0.47	-0.48	0.01		
	0.00				-	-
3.88		-0.47	-	-		
	0.07				-	-
3.95		-0.47	-	-		
	0.56				-	-
4.51		-0.35	-	-		
	0.17				-	-
4.68		-0.23	-	-		
	0.11				-	-
4.79		0.00	-	-		
	0.25				-	-
5.04		0.18	-	-		
	0.86				-	-
5.90		0.96	-	-		
	0.51				-	-
6.41		1.01	-	-		
* Area in Scavo = 3.09s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 3.09s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D084" a progressiva 600.57
 "Sez.D085" a progressiva 604.15

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-15.05					
	-	-	-	-	-
-3.47					
	0.05s	-	0.09s	-	-
-3.16					
	0.06s	0.01s	0.13s	-	-
-3.00					
	0.03s	0.00	0.06s	-	-
-2.95					
	2.99s	2.85s	10.49s	-	-
3.83					
	0.00	-	-	0.00	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

3.88

- - - - -

6.41

* Totale in scavo = 10.77s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 10.77s

 * Progressivo in scavo = 1451.77s
 * Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1381.77s

Sezione : "Sez.D085"

Progressiva : 604.15 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-15.05		-0.45	-	-		
	0.14				-	-
-14.91		-0.15	-	-		
	0.09				-	-
-14.82		0.06	-	-		
	0.66				-	-
-14.16		0.70	-	-		
	1.41				-	-
-12.75		1.97	-	-		
	1.62				-	-
-11.13		1.87	-	-		
	4.78				-	-
-6.35		1.79	-	-		
	1.18				-	-
-5.17		0.06	-	-		
	0.55				-	-
-4.62		-0.42	-	-		
	0.61				-	-
-4.01		-1.00	-	-		
	0.15				-	-
-3.86		-0.99	-	-		
	0.70				-	-
-3.16		-1.29	-1.29	0.00		
	0.16				0.01s	-
-3.00		-1.36	-1.40	0.04		
	0.05				0.00	-
-2.95		-1.38	-1.40	0.02		
	0.40				0.07s	-
-2.55		-1.07	-1.40	0.33		
	1.16				0.40s	-
-1.39		-1.05	-1.40	0.35		
	0.18				0.07s	-
-1.21		-1.04	-1.40	0.36		
	1.21				0.44s	-
0.00		-1.03	-1.40	0.37		
	0.12				0.05s	-
0.12		-1.03	-1.40	0.37		
	1.19				0.55s	-
1.31		-0.85	-1.40	0.55		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.28				0.16s	-
1.59		-0.81	-1.40	0.59		
	0.91				0.60s	-
2.50		-0.67	-1.40	0.73		
	0.55				0.32s	-
3.05		-0.60	-1.04	0.44		
	0.78				0.17s	-
3.83		-0.52	-0.52	0.00		
	0.00				-	-
3.83		-0.52	-	-		
	0.09				-	-
3.92		-0.51	-	-		
	0.58				-	-
4.50		-0.46	-	-		
	0.27				-	-
4.77		0.00	-	-		
	0.48				-	-
5.25		0.33	-	-		
	0.69				-	-
5.94		0.97	-	-		
	0.36				-	-
6.30		1.01	-	-		
* Area in Scavo = 2.84s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.84s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D085" a progressiva 604.15
 "Sez.D086" a progressiva 610.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-15.05					
	-	-	-	-	-
-3.75					
	-	0.07s	0.21s	-	-
-3.16					
	0.01s	0.04s	0.14s	-	-
-3.00					
	0.00	0.02s	0.06s	-	-
-2.95					
	2.89s	2.39s	15.45s	-	-
3.83					
	-	0.00	-	0.00	-
3.83					
	-	0.04s	0.12s	-	-
4.16					
	-	-	-	-	-
6.62					
* Totale in scavo	=	15.98s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	15.98s			
* Progressivo in scavo	=	1467.75s			

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

* Progressivo in riporto = 70.00r
 * Progressivo di compenso = 1397.75s

Sezione : "Sez.D086"

Progressiva : 610.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-14.12		0.05	-	-		
	1.74				-	-
-12.38		1.74	-	-		
	0.45				-	-
-11.93		2.15	-	-		
	3.88				-	-
-8.05		2.16	-	-		
	1.69				-	-
-6.36		1.59	-	-		
	1.71				-	-
-4.65		0.02	-	-		
	0.59				-	-
-4.06		-0.49	-	-		
	0.31				-	-
-3.75		-0.57	-0.57	0.00		
	0.19				0.01s	-
-3.56		-0.62	-0.70	0.08		
	1.06				0.31s	-
-2.50		-0.90	-1.40	0.50		
	0.23				0.11s	-
-2.27		-0.96	-1.40	0.44		
	0.20				0.09s	-
-2.07		-1.00	-1.40	0.40		
	1.15				0.27s	-
-0.92		-1.33	-1.40	0.07		
	0.42				0.03s	-
-0.50		-1.32	-1.40	0.08		
	0.50				0.06s	-
0.00		-1.27	-1.40	0.13		
	0.43				0.07s	-
0.43		-1.22	-1.40	0.18		
	0.63				0.16s	-
1.06		-1.09	-1.40	0.31		
	0.72				0.28s	-
1.78		-0.92	-1.40	0.48		
	0.84				0.48s	-
2.62		-0.75	-1.40	0.65		
	0.38				0.26s	-
3.00		-0.71	-1.40	0.69		
	0.13				0.09s	-
3.13		-0.70	-1.31	0.61		
	1.03				0.32s	-
4.16		-0.63	-0.63	0.00		
	0.00				-	-
4.16		-0.63	-	-		
	0.03				-	-
4.19		-0.63	-	-		
	0.28				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.47		-0.56	-	-		
	0.23				-	-
4.70		-0.39	-	-		
	0.28				-	-
4.98		0.00	-	-		
	0.81				-	-
5.79		0.57	-	-		
	0.44				-	-
6.23		0.97	-	-		
	0.39				-	-
6.62		1.00	-	-		
* Area in Scavo = 2.54s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 2.54s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D086" a progressiva 610.00
 "Sez.D087" a progressiva 618.65

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-16.20						
	-	-	-	-		-
-3.99						
	-	0.02s	0.09s	-		-
-3.75						
	0.80s	1.46s	9.78s	-		-
-0.93						
	0.00	0.01s	0.05s	-		-
-0.92						
	0.16s	0.56s	3.12s	-		-
0.42						
	0.00	0.01s	0.05s	-		-
0.43						
	1.58s	1.90s	15.05s	-		-
4.16						
	-	0.00	-	0.00		-
4.28						
	-	-	-	-		-
7.05						
* Totale in scavo = 28.14s						
* Totale in riporto = 0.00						
* Totale in compenso = 28.14s						
* Progressivo in scavo = 1495.89s						
* Progressivo in riporto = 70.00r						
* Progressivo di compenso = 1425.89s						

Sezione : "Sez.D087"
 Progressiva : 618.65 mt.
 Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-16.20		-0.81	-	-		
	1.12				-	-
-15.08		-0.78	-	-		
	0.33				-	-
-14.75		-0.71	-	-		
	0.86				-	-
-13.89		-0.51	-	-		
	0.59				-	-
-13.30		-0.48	-	-		
	0.21				-	-
-13.09		-0.32	-	-		
	0.50				-	-
-12.59		0.03	-	-		
	1.39				-	-
-11.20		1.33	-	-		
	2.91				-	-
-8.29		1.31	-	-		
	2.01				-	-
-6.28		1.31	-	-		
	1.54				-	-
-4.74		0.01	-	-		
	0.20				-	-
-4.54		-0.19	-	-		
	0.27				-	-
-4.27		-0.26	-	-		
	0.17				-	-
-4.10		-0.36	-	-		
	0.11				-	-
-3.99		-0.40	-0.41	0.01		
	0.19				0.01s	-
-3.80		-0.48	-0.54	0.06		
	0.17				0.02s	-
-3.63		-0.50	-0.65	0.15		
	1.00				0.41s	-
-2.63		-0.65	-1.31	0.66		
	0.13				0.09s	-
-2.50		-0.68	-1.40	0.72		
	0.22				0.16s	-
-2.28		-0.73	-1.40	0.67		
	1.22				0.72s	-
-1.06		-0.90	-1.40	0.50		
	0.13				0.07s	-
-0.93		-0.93	-1.40	0.47		
	0.81				0.36s	-
-0.12		-0.99	-1.40	0.41		
	0.12				0.05s	-
0.00		-1.00	-1.40	0.40		
	0.42				0.16s	-
0.42		-1.03	-1.40	0.37		
	1.34				0.62s	-
1.76		-0.85	-1.40	0.55		
	0.30				0.18s	-
2.06		-0.80	-1.40	0.60		
	0.94				0.62s	-
3.00		-0.68	-1.40	0.72		
	0.11				0.08s	-
3.11		-0.67	-1.33	0.66		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.52				0.28s	-
3.63		-0.59	-0.98	0.39		
	0.65				0.13s	-
4.28		-0.54	-0.54	0.00		
	0.00				-	-
4.28		-0.54	-	-		
	0.18				-	-
4.46		-0.53	-	-		
	0.41				-	-
4.87		-0.33	-	-		
	0.41				-	-
5.28		0.00	-	-		
	1.31				-	-
6.59		0.91	-	-		
	0.46				-	-
7.05		0.91	-	-		
* Area in Scavo	=	3.96s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	3.96s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D087" a progressiva 618.65
 "Sez.D088" a progressiva 620.45

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-16.20					
	-	-	-	-	-
-3.99					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.98					
	0.01s	-	0.01s	-	-
-3.80					
	0.00	-	-	0.00	-
-3.77					
	3.97s	3.71s	6.91s	-	-
4.28					
	-	0.00	-	0.00	-
4.29					
	-	-	-	-	-
7.06					
* Totale in scavo	=	6.92s			
* Totale in riporto	=	0.00			
* Totale in compenso	=	6.92s			
* Progressivo in scavo	=	1502.81s			
* Progressivo in riporto	=	70.00r			
* Progressivo di compenso	=	1432.81s			

Sezione : "Sez.D088"
 Progressiva : 620.45 mt.

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-14.64		-0.72	-	-		
	0.18				-	-
-14.46		-0.69	-	-		
	0.31				-	-
-14.15		-0.65	-	-		
	1.16				-	-
-12.99		-0.54	-	-		
	0.08				-	-
-12.91		-0.42	-	-		
	0.63				-	-
-12.28		0.03	-	-		
	1.22				-	-
-11.06		1.51	-	-		
	4.00				-	-
-7.06		1.55	-	-		
	0.99				-	-
-6.07		0.93	-	-		
	1.26				-	-
-4.81		0.01	-	-		
	0.26				-	-
-4.55		-0.24	-	-		
	0.34				-	-
-4.21		-0.33	-	-		
	0.23				-	-
-3.98		-0.47	-	-		
	0.21				-	-
-3.77		-0.55	-0.55	0.00		
	0.61				0.10s	-
-3.16		-0.64	-0.96	0.32		
	0.66				0.33s	-
-2.50		-0.73	-1.40	0.67		
	0.07				0.05s	-
-2.43		-0.74	-1.40	0.66		
	0.88				0.55s	-
-1.55		-0.82	-1.40	0.58		
	0.47				0.26s	-
-1.08		-0.88	-1.40	0.52		
	1.08				0.52s	-
0.00		-0.96	-1.40	0.44		
	0.05				0.02s	-
0.05		-0.96	-1.40	0.44		
	0.21				0.09s	-
0.26		-0.98	-1.40	0.42		
	1.11				0.47s	-
1.37		-0.98	-1.40	0.42		
	0.24				0.10s	-
1.61		-0.98	-1.40	0.42		
	0.04				0.02s	-
1.65		-0.97	-1.40	0.43		
	1.30				0.72s	-
2.95		-0.73	-1.40	0.67		
	0.05				0.04s	-
3.00		-0.73	-1.40	0.67		
	0.25				0.15s	-
3.25		-0.71	-1.23	0.52		
	1.04				0.27s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

4.29		-0.54	-0.54	0.00		
	0.00				-	-
4.29		-0.54	-	-		
	0.01				-	-
4.30		-0.54	-	-		
	0.80				-	-
5.10		-0.13	-	-		
	0.27				-	-
5.37		0.00	-	-		
	1.43				-	-
6.80		0.99	-	-		
	0.26				-	-
7.06		0.97	-	-		
* Area in Scavo	=	3.69s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	3.69s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D088" a progressiva 620.45
 "Sez.D089" a progressiva 630.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-14.64						
	-	-	-	-		-
-4.21						
	-	0.08s	0.38s	-		-
-3.77						
	3.69s	4.02s	36.82s	-		-
3.99						
	0.01s	0.00	0.05s	-		-
4.07						
	0.00	-	-	0.00		-
4.07						
	0.03s	-	0.14s	-		-
4.29						
	-	-	-	-		-
7.30						
* Totale in scavo	=	37.39s				
* Totale in riporto	=	0.00				
* Totale in compenso	=	37.39s				
* Progressivo in scavo	=	1540.20s				
* Progressivo in riporto	=	70.00r				
* Progressivo di compenso	=	1470.20s				

Sezione : "Sez.D089"

Progressiva : 630.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-11.11		-0.36	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	1.18				-	-
-9.93		-0.33	-	-		
	0.17				-	-
-9.76		-0.33	-	-		
	0.01				-	-
-9.75		-0.33	-	-		
	0.11				-	-
-9.64		0.01	-	-		
	4.59				-	-
-5.05		0.02	-	-		
	0.60				-	-
-4.45		-0.56	-	-		
	0.06				-	-
-4.39		-0.58	-	-		
	0.11				-	-
-4.28		-0.59	-	-		
	0.07				-	-
-4.21		-0.59	-0.59	0.00		
	0.21				0.02s	-
-4.00		-0.59	-0.73	0.14		
	0.82				0.32s	-
-3.18		-0.64	-1.28	0.64		
	0.18				0.13s	-
-3.00		-0.64	-1.40	0.76		
	1.24				0.93s	-
-1.76		-0.67	-1.40	0.73		
	0.05				0.04s	-
-1.71		-0.67	-1.40	0.73		
	0.13				0.10s	-
-1.58		-0.69	-1.40	0.71		
	1.05				0.66s	-
-0.53		-0.86	-1.40	0.54		
	0.28				0.15s	-
-0.25		-0.88	-1.40	0.52		
	0.25				0.13s	-
0.00		-0.93	-1.40	0.47		
	0.63				0.26s	-
0.63		-1.05	-1.40	0.35		
	0.58				0.20s	-
1.21		-1.06	-1.40	0.34		
	0.99				0.39s	-
2.20		-0.95	-1.40	0.45		
	0.47				0.23s	-
2.67		-0.87	-1.40	0.53		
	0.33				0.18s	-
3.00		-0.83	-1.40	0.57		
	0.99				0.30s	-
3.99		-0.70	-0.74	0.04		
	0.08				0.00	-
4.07		-0.69	-0.69	0.00		
	0.00				-	-
4.07		-0.69	-	-		
	0.05				-	-
4.12		-0.68	-	-		
	0.03				-	-
4.15		-0.68	-	-		
	1.32				-	-
5.47		-0.41	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.04				-	-
5.51		-0.36	-	-		
	0.16				-	-
5.67		0.00	-	-		
	0.84				-	-
6.51		0.62	-	-		
	0.79				-	-
7.30		1.17	-	-		
* Area in Scavo	=	4.04s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	4.04s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D089" a progressiva 630.00
 "Sez.D090" a progressiva 634.12

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-20.00						
-4.39	-	-	-	-		-
-4.21	-	0.03s	0.06s	-		-
3.99	4.06s	4.11s	16.83s	-		-
4.07	0.00	0.01s	0.02s	-		-
4.09	-	0.00	-	0.00		-
7.50	-	-	-	-		-
* Totale in scavo	=	16.91s				
* Totale in riporto	=	0.00				
* Totale in compenso	=	16.91s				
* Progressivo in scavo	=	1557.11s				
* Progressivo in riporto	=	70.00r				
* Progressivo di compenso	=	1487.11s				

Sezione : "Sez.D090"

Progressiva : 634.12 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		0.60	-	-		
-19.05	0.95	-0.20	-	-	-	-
-18.51	0.54	-0.73	-	-	-	-
-17.49	1.02	-1.07	-	-	-	-
	1.28				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-16.21		-1.20	-	-		
	0.41				-	-
-15.80		-1.22	-	-		
	0.62				-	-
-15.18		-1.17	-	-		
	0.69				-	-
-14.49		-1.13	-	-		
	0.23				-	-
-14.26		-1.07	-	-		
	1.22				-	-
-13.04		-0.81	-	-		
	0.72				-	-
-12.32		-0.65	-	-		
	0.74				-	-
-11.58		-0.52	-	-		
	1.20				-	-
-10.38		-0.43	-	-		
	0.26				-	-
-10.12		-0.39	-	-		
	0.15				-	-
-9.97		-0.39	-	-		
	0.62				-	-
-9.35		-0.36	-	-		
	0.69				-	-
-8.66		-0.33	-	-		
	0.34				-	-
-8.32		-0.21	-	-		
	0.07				-	-
-8.25		0.02	-	-		
	3.08				-	-
-5.17		0.03	-	-		
	0.45				-	-
-4.72		-0.41	-	-		
	0.30				-	-
-4.42		-0.48	-	-		
	0.03				-	-
-4.39		-0.48	-0.48	0.00		
	0.14				0.01s	-
-4.25		-0.47	-0.57	0.10		
	0.73				0.24s	-
-3.52		-0.51	-1.06	0.55		
	0.52				0.37s	-
-3.00		-0.54	-1.40	0.86		
	0.23				0.20s	-
-2.77		-0.56	-1.40	0.84		
	1.23				0.91s	-
-1.54		-0.77	-1.40	0.63		
	0.36				0.21s	-
-1.18		-0.85	-1.40	0.55		
	0.99				0.47s	-
-0.19		-1.00	-1.40	0.40		
	0.19				0.08s	-
0.00		-1.00	-1.40	0.40		
	0.41				0.17s	-
0.41		-0.99	-1.40	0.41		
	0.74				0.29s	-
1.15		-1.02	-1.40	0.38		
	0.85				0.34s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

2.00		-0.99	-1.40	0.41		
	0.50				0.22s	-
2.50		-0.93	-1.40	0.47		
	0.50				0.26s	-
3.00		-0.85	-1.40	0.55		
	0.59				0.24s	-
3.59		-0.76	-1.01	0.25		
	0.25				0.05s	-
3.84		-0.72	-0.85	0.13		
	0.25				0.02s	-
4.09		-0.67	-0.68	0.01		
	0.00				-	-
4.09		-0.67	-	-		
	1.09				-	-
5.18		-0.47	-	-		
	0.01				-	-
5.19		-0.47	-	-		
	0.29				-	-
5.48		-0.46	-	-		
	0.31				-	-
5.79		0.00	-	-		
	1.18				-	-
6.97		0.87	-	-		
	0.53				-	-
7.50		1.24	-	-		
* Area in Scavo = 4.08s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 4.08s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D090" a progressiva 634.12
 "Sez.D091" a progressiva 640.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-20.00					
	-	-	-	-	-
-4.57					
	-	0.02s	0.06s	-	-
-4.39					
	4.11s	5.10s	27.08s	-	-
4.07					
	0.00	0.00	-	0.00	-
4.09					
	-	-	-	-	-
8.08					
* Totale in scavo = 27.14s					
* Totale in riporto = 0.00					
* Totale in compenso = 27.14s					
* Progressivo in scavo = 1584.25s					
* Progressivo in riporto = 70.00r					
* Progressivo di compenso = 1514.25s					

Sezione : "Sez.D091"

Progressiva : 640.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		-	-	-		
	0.33				-	-
-19.67		1.22	-	-		
	0.93				-	-
-18.74		1.12	-	-		
	0.57				-	-
-18.17		0.25	-	-		
	0.38				-	-
-17.79		-0.07	-	-		
	0.19				-	-
-17.60		-0.26	-	-		
	0.43				-	-
-17.17		-0.40	-	-		
	0.13				-	-
-17.04		-0.48	-	-		
	0.20				-	-
-16.84		-0.60	-	-		
	0.30				-	-
-16.54		-0.73	-	-		
	0.56				-	-
-15.98		-0.91	-	-		
	0.03				-	-
-15.95		-0.93	-	-		
	0.09				-	-
-15.86		-0.93	-	-		
	1.36				-	-
-14.50		-1.04	-	-		
	0.85				-	-
-13.65		-0.96	-	-		
	0.61				-	-
-13.04		-0.92	-	-		
	0.99				-	-
-12.05		-0.76	-	-		
	0.46				-	-
-11.59		-0.68	-	-		
	0.29				-	-
-11.30		-0.65	-	-		
	1.17				-	-
-10.13		-0.48	-	-		
	1.45				-	-
-8.68		-0.39	-	-		
	0.90				-	-
-7.78		-0.35	-	-		
	0.55				-	-
-7.23		-0.34	-	-		
	0.21				-	-
-7.02		-0.05	-	-		
	0.21				-	-
-6.81		0.24	-	-		
	0.10				-	-
-6.71		0.38	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.06				-	-
-6.65		0.46	-	-		
	1.03				-	-
-5.62		0.49	-	-		
	0.18				-	-
-5.44		0.04	-	-		
	0.14				-	-
-5.30		-0.10	-	-		
	0.22				-	-
-5.08		-0.15	-	-		
	0.14				-	-
-4.94		-0.24	-	-		
	0.20				-	-
-4.74		-0.36	-	-		
	0.17				-	-
-4.57		-0.35	-0.35	0.00		
	0.74				0.19s	-
-3.83		-0.32	-0.84	0.52		
	0.43				0.28s	-
-3.40		-0.35	-1.13	0.78		
	0.40				0.35s	-
-3.00		-0.43	-1.40	0.97		
	0.75				0.68s	-
-2.25		-0.57	-1.40	0.83		
	0.20				0.17s	-
-2.05		-0.59	-1.40	0.81		
	1.15				0.83s	-
-0.90		-0.77	-1.40	0.63		
	0.23				0.14s	-
-0.67		-0.80	-1.40	0.60		
	0.67				0.39s	-
0.00		-0.83	-1.40	0.57		
	0.64				0.35s	-
0.64		-0.87	-1.40	0.53		
	0.27				0.14s	-
0.91		-0.85	-1.40	0.55		
	1.08				0.59s	-
1.99		-0.86	-1.40	0.54		
	0.50				0.28s	-
2.49		-0.82	-1.40	0.58		
	0.51				0.31s	-
3.00		-0.76	-1.40	0.64		
	0.34				0.19s	-
3.34		-0.72	-1.18	0.46		
	0.73				0.17s	-
4.07		-0.68	-0.69	0.01		
	0.02				0.00	-
4.09		-0.68	-0.68	0.00		
	0.00				-	-
4.09		-0.68	-	-		
	0.59				-	-
4.68		-0.53	-	-		
	0.47				-	-
5.15		-0.24	-	-		
	0.33				-	-
5.48		-0.25	-	-		
	0.17				-	-
5.65		-0.15	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.16				-	-
5.81		-0.08	-	-		
	1.70				-	-
7.51		1.24	-	-		
	0.17				-	-
7.68		1.35	-	-		
	0.40				-	-
8.08		1.34	-	-		
* Area in Scavo	=	5.06s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	5.06s				

Volume fra le sezioni:

"Sez.D091" a progressiva 640.00
 "Sez.D092" a progressiva 650.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp	Lon.
-20.00						
	-	-	-	-		-
-12.67						
	-	0.45s	2.25s	-		-
-10.25						
	-	0.06r	-	0.30r		-
-8.31						
	-	1.74s	8.70s	-		-
-4.57						
	0.00	0.03s	0.15s	-		-
-4.54						
	5.12s	5.45s	52.85s	-		-
4.07						
	0.00	0.00	-	0.00		-
4.09						
	-	0.00	-	0.00		-
4.14						
	-	-	-	-		-
8.58						
* Totale in scavo	=	63.95s				
* Totale in riporto	=	0.30r				
* Totale in compenso	=	63.65s				
* Progressivo in scavo	=	1648.20s				
* Progressivo in riporto	=	70.30r				
* Progressivo di compenso	=	1577.90s				

Sezione : "Sez.D092"

Progressiva : 650.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		-	-	-		
	4.81				-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-15.19		0.95	-	-		
	0.48				-	-
-14.71		0.97	-	-		
	0.39				-	-
-14.32		0.42	-	-		
	0.46				-	-
-13.86		0.00	-	-		
	0.16				-	-
-13.70		-0.30	-	-		
	0.85				-	-
-12.85		-0.93	-	-		
	0.18				-	-
-12.67		-0.96	-0.96	0.00		
	0.25				0.02s	-
-12.42		-0.99	-1.12	0.13		
	0.42				0.10s	-
-12.00		-1.05	-1.40	0.35		
	0.41				0.13s	-
-11.59		-1.11	-1.40	0.29		
	0.19				0.05s	-
-11.40		-1.16	-1.40	0.24		
	0.32				0.07s	-
-11.08		-1.24	-1.40	0.16		
	0.83				0.07s	-
-10.25		-1.40	-1.40	0.00		
	0.31				-	0.01r
-9.94		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.58				-	0.02r
-9.36		-1.40	-1.40	0.00		
	0.19				0.00	-
-9.17		-1.38	-1.40	0.02		
	0.14				0.00	-
-9.03		-1.40	-1.40	0.00		
	0.54				-	0.02r
-8.49		-1.48	-1.40	-0.08		
	0.18				-	0.01r
-8.31		-1.40	-1.40	0.00		
	0.24				0.01s	-
-8.07		-1.30	-1.40	0.10		
	1.03				0.26s	-
-7.04		-1.00	-1.40	0.40		
	0.15				0.07s	-
-6.89		-0.94	-1.40	0.46		
	0.59				0.28s	-
-6.30		-0.90	-1.40	0.50		
	0.58				0.30s	-
-5.72		-0.86	-1.40	0.54		
	0.14				0.08s	-
-5.58		-0.80	-1.40	0.60		
	1.04				0.75s	-
-4.54		-0.57	-1.40	0.83		
	0.41				0.34s	-
-4.13		-0.58	-1.40	0.82		
	0.76				0.61s	-
-3.37		-0.61	-1.40	0.79		
	0.69				0.58s	-
-2.68		-0.51	-1.40	0.89		
	1.13				0.93s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-1.55		-0.65	-1.40	0.75		
	0.33				0.25s	-
-1.22		-0.68	-1.40	0.72		
	1.05				0.65s	-
-0.17		-0.89	-1.40	0.51		
	0.17				0.09s	-
0.00		-0.92	-1.40	0.48		
	0.27				0.13s	-
0.27		-0.97	-1.40	0.43		
	1.28				0.60s	-
1.55		-0.90	-1.40	0.50		
	0.29				0.15s	-
1.84		-0.87	-1.40	0.53		
	1.06				0.63s	-
2.90		-0.74	-1.40	0.66		
	0.10				0.07s	-
3.00		-0.73	-1.40	0.67		
	0.42				0.24s	-
3.42		-0.68	-1.12	0.44		
	0.72				0.16s	-
4.14		-0.64	-0.64	0.00		
	0.00				-	-
4.14		-0.64	-	-		
	0.10				-	-
4.24		-0.63	-	-		
	0.76				-	-
5.00		-0.58	-	-		
	0.59				-	-
5.59		-0.48	-	-		
	0.17				-	-
5.76		-0.42	-	-		
	0.17				-	-
5.93		-0.28	-	-		
	0.44				-	-
6.37		-0.02	-	-		
	1.17				-	-
7.54		1.05	-	-		
	0.73				-	-
8.27		1.59	-	-		
	0.31				-	-
8.58		1.61	-	-		
* Area in Scavo = 7.62s						
* Area in Riporto = 0.06r						
* Area in Compenso = 7.56s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D092" a progressiva 650.00
 "Sez.D093" a progressiva 650.05

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-20.00					
	-	-	-	-	-
-12.68					
	-	0.00	-	0.00	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-12.67					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-12.62					
	0.30s	0.30s	0.02s	-	-
-11.40					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-11.39					
	0.13s	0.13s	0.01s	-	-
-10.25					
	0.06r	0.06r	-	0.01r	-
-8.31					
	7.21s	7.23s	0.36s	-	-
4.13					
	0.00	0.00	-	0.00	-
4.14					
	-	-	-	-	-
8.91					
* Totale in scavo = 0.39s					
* Totale in riporto = 0.01r					
* Totale in compenso = 0.38s					
* Progressivo in scavo = 1648.59s					
* Progressivo in riporto = 70.31r					
* Progressivo di compenso = 1578.28s					

Sezione : "Sez.D093"

Progressiva : 650.05 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		-	-	-		
	4.93					
-15.07		0.99	-	-	-	-
	0.38				-	-
-14.69		0.97	-	-	-	-
	0.39				-	-
-14.30		0.42	-	-	-	-
	0.47				-	-
-13.83		0.00	-	-	-	-
	0.15				-	-
-13.68		-0.30	-	-	-	-
	0.01				-	-
-13.67		-0.31	-	-	-	-
	0.30				-	-
-13.37		-0.53	-	-	-	-
	0.53				-	-
-12.84		-0.93	-	-	-	-
	0.16				-	-
-12.68		-0.95	-0.95	0.00		
	0.06				0.00	-
-12.62		-0.96	-0.99	0.03		
	0.62				0.12s	-
-12.00		-1.05	-1.40	0.35		
	0.38				0.12s	-
-11.62		-1.11	-1.40	0.29		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.23				0.06s	-
-11.39		-1.16	-1.40	0.24		
	0.39				0.08s	-
-11.00		-1.26	-1.40	0.14		
	0.75				0.06s	-
-10.25		-1.40	-1.40	0.00		
	0.32				-	0.01r
-9.93		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.62				-	0.02r
-9.31		-1.40	-1.40	0.00		
	0.21				0.00	-
-9.10		-1.38	-1.40	0.02		
	0.14				0.00	-
-8.96		-1.40	-1.40	0.00		
	0.48				-	0.02r
-8.48		-1.47	-1.40	-0.07		
	0.16				-	0.01r
-8.32		-1.40	-1.40	0.00		
	0.22				0.01s	-
-8.10		-1.30	-1.40	0.10		
	1.07				0.27s	-
-7.03		-1.00	-1.40	0.40		
	0.11				0.05s	-
-6.92		-0.96	-1.40	0.44		
	0.43				0.20s	-
-6.49		-0.93	-1.40	0.47		
	0.74				0.37s	-
-5.75		-0.87	-1.40	0.53		
	0.18				0.10s	-
-5.57		-0.80	-1.40	0.60		
	1.00				0.71s	-
-4.57		-0.58	-1.40	0.82		
	0.45				0.37s	-
-4.12		-0.58	-1.40	0.82		
	0.72				0.58s	-
-3.40		-0.61	-1.40	0.79		
	0.74				0.62s	-
-2.66		-0.51	-1.40	0.89		
	1.18				0.97s	-
-1.48		-0.65	-1.40	0.75		
	0.27				0.20s	-
-1.21		-0.68	-1.40	0.72		
	0.85				0.54s	-
-0.36		-0.85	-1.40	0.55		
	0.36				0.19s	-
0.00		-0.92	-1.40	0.48		
	0.20				0.09s	-
0.20		-0.96	-1.40	0.44		
	1.34				0.63s	-
1.54		-0.90	-1.40	0.50		
	0.33				0.17s	-
1.87		-0.87	-1.40	0.53		
	1.02				0.61s	-
2.89		-0.74	-1.40	0.66		
	0.11				0.08s	-
3.00		-0.73	-1.40	0.67		
	0.45				0.25s	-
3.45		-0.68	-1.10	0.42		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.68				0.14s	-
4.13		-0.65	-0.65	0.00		
	0.01				0.00	-
4.14		-0.65	-0.64	-0.01		
	0.00				-	-
4.14		-0.65	-	-		
	0.10				-	-
4.24		-0.64	-	-		
	0.79				-	-
5.03		-0.58	-	-		
	0.56				-	-
5.59		-0.49	-	-		
	0.18				-	-
5.77		-0.43	-	-		
	0.17				-	-
5.94		-0.28	-	-		
	0.43				-	-
6.37		-0.02	-	-		
	1.18				-	-
7.55		1.05	-	-		
	0.72				-	-
8.27		1.59	-	-		
	0.64				-	-
8.91		1.61	-	-		
* Area in Scavo = 7.59s						
* Area in Riporto = 0.06r						
* Area in Compenso = 7.53s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D093" a progressiva 650.05
 "Sez.D094" a progressiva 654.08

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-20.00					
	-	-	-	-	-
-12.68					
	0.00	-	-	0.00	-
-12.62					
	0.31s	-	0.63s	-	-
-11.39					
	0.00	-	-	0.00	-
-11.38					
	0.13s	-	0.26s	-	-
-10.25					
	0.04r	-	-	0.08r	-
-9.52					
	0.00	0.00	-	0.00	-
-9.50					
	0.03r	0.25s	0.45s	0.01r	0.43
-8.29					
	7.23s	5.08s	24.81s	-	-
4.13					
	0.00	0.00	-	0.00	-
4.14					

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	-	0.00	-	0.00	-
4.14	-	0.04s	0.08s	-	-
4.51	-	-	-	-	-
8.91	-	-	-	-	-
* Totale in scavo	=	26.23s			
* Totale in riporto	=	0.09r			
* Totale in compenso	=	26.14s			
* Progressivo in scavo	=	1674.82s			
* Progressivo in riporto	=	70.40r			
* Progressivo di compenso	=	1604.42s			

Sezione : "Sez.D094"

Progressiva : 654.08 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		-	-	-		
	6.92				-	-
-13.08		0.94	-	-	-	-
	0.60				-	-
-12.48		0.90	-	-	-	-
	0.11				-	-
-12.37		0.75	-	-	-	-
	0.79				-	-
-11.58		0.01	-	-	-	-
	0.20				-	-
-11.38		-0.28	-	-	-	-
	0.53				-	-
-10.85		-0.44	-	-	-	-
	0.81				-	-
-10.04		-0.84	-	-	-	-
	0.32				-	-
-9.72		-1.03	-	-	-	-
	0.20				-	-
-9.52		-1.06	-1.05	-0.01		
	0.02				0.00	-
-9.50		-1.06	-1.06	0.00		
	0.50				0.07s	-
-9.00		-1.12	-1.40	0.28		
	0.06				0.02s	-
-8.94		-1.13	-1.40	0.27		
	0.65				0.14s	-
-8.29		-1.23	-1.40	0.17		
	0.60				0.09s	-
-7.69		-1.27	-1.40	0.13		
	0.83				0.07s	-
-6.86		-1.36	-1.40	0.04		
	0.42				0.03s	-
-6.44		-1.29	-1.40	0.11		
	1.01				0.13s	-
-5.43		-1.25	-1.40	0.15		
	1.35				0.42s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-4.08		-0.93	-1.40	0.47		
	0.08				0.04s	-
-4.00		-0.90	-1.40	0.50		
	0.47				0.26s	-
-3.53		-0.82	-1.40	0.58		
	0.91				0.60s	-
-2.62		-0.66	-1.40	0.74		
	0.10				0.08s	-
-2.52		-0.65	-1.40	0.75		
	1.27				0.88s	-
-1.25		-0.77	-1.40	0.63		
	0.23				0.14s	-
-1.02		-0.79	-1.40	0.61		
	1.02				0.55s	-
0.00		-0.93	-1.40	0.47		
	0.11				0.05s	-
0.11		-0.94	-1.40	0.46		
	0.37				0.15s	-
0.48		-1.04	-1.40	0.36		
	0.99				0.34s	-
1.47		-1.08	-1.40	0.32		
	0.51				0.19s	-
1.98		-0.99	-1.40	0.41		
	0.86				0.39s	-
2.84		-0.92	-1.40	0.48		
	0.64				0.34s	-
3.48		-0.83	-1.40	0.57		
	0.02				0.01s	-
3.50		-0.83	-1.40	0.57		
	0.70				0.26s	-
4.20		-0.76	-0.94	0.18		
	0.31				0.03s	-
4.51		-0.73	-0.73	0.00		
	0.00				-	-
4.51		-0.73	-	-		
	0.47				-	-
4.98		-0.68	-	-		
	0.58				-	-
5.56		-0.61	-	-		
	0.53				-	-
6.09		-0.31	-	-		
	0.23				-	-
6.32		-0.11	-	-		
	0.14				-	-
6.46		-0.03	-	-		
	1.71				-	-
8.17		1.53	-	-		
	0.19				-	-
8.36		1.67	-	-		
	0.41				-	-
8.77		1.75	-	-		
* Area in Scavo = 5.28s						
* Area in Riporto = 0.00						
* Area in Compenso = 5.28s						

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Volume fra le sezioni:

"Sez.D094" a progressiva 654.08
 "Sez.D095" a progressiva 658.10

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-20.00					
-9.52	-	-	-	-	-
-9.42	0.00	-	-	0.00	-
-8.49	0.21s	-	0.43s	-	-
-5.84	0.33s	0.65s	1.98s	-	-
-5.43	0.06s	0.02r	0.09s	0.01r	3.00
-4.46	0.26s	0.08s	0.69s	-	-
-4.08	0.16s	0.02r	0.28s	0.01r	3.56
4.51	4.36s	3.53s	15.90s	-	-
4.51	-	0.00	-	0.00	-
4.66	-	0.01s	0.02s	-	-
8.84	-	-	-	-	-
* Totale in scavo = 19.39s					
* Totale in riporto = 0.02r					
* Totale in compenso = 19.37s					
* Progressivo in scavo = 1694.21s					
* Progressivo in riporto = 70.42r					
* Progressivo di compenso = 1623.79s					

Sezione : "Sez.D095"

Progressiva : 658.10 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		-	-	-		
-11.45	8.55	0.83	-	-	-	-
-11.07	0.38	0.85	-	-	-	-
-10.32	0.75	0.11	-	-	-	-
-10.19	0.13	0.01	-	-	-	-
-10.04	0.15	-0.11	-	-	-	-
-9.84	0.20	-0.14	-	-	-	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.42				-	-
-9.42		-0.27	-	-		
	0.43				-	-
-8.99		-0.60	-	-		
	0.46				-	-
-8.53		-0.73	-	-		
	0.04				-	-
-8.49		-0.74	-0.74	0.00		
	0.51				0.06s	-
-7.98		-0.84	-1.08	0.24		
	0.48				0.16s	-
-7.50		-0.97	-1.40	0.43		
	0.39				0.15s	-
-7.11		-1.07	-1.40	0.33		
	0.63				0.19s	-
-6.48		-1.14	-1.40	0.26		
	0.64				0.09s	-
-5.84		-1.40	-1.40	0.00		
	0.15				-	0.01r
-5.69		-1.46	-1.40	-0.06		
	0.21				-	0.01r
-5.48		-1.40	-1.40	0.00		
	0.49				0.04s	-
-4.99		-1.26	-1.40	0.14		
	0.53				0.04s	-
-4.46		-1.40	-1.40	0.00		
	0.18				-	0.01r
-4.28		-1.45	-1.40	-0.05		
	0.12				-	0.01r
-4.16		-1.40	-1.40	0.00		
	0.52				0.06s	-
-3.64		-1.18	-1.40	0.22		
	0.78				0.26s	-
-2.86		-0.95	-1.40	0.45		
	0.56				0.23s	-
-2.30		-1.02	-1.40	0.38		
	0.85				0.39s	-
-1.45		-0.86	-1.40	0.54		
	0.96				0.49s	-
-0.49		-0.92	-1.40	0.48		
	0.49				0.23s	-
0.00		-0.97	-1.40	0.43		
	1.00				0.37s	-
1.00		-1.09	-1.40	0.31		
	0.39				0.12s	-
1.39		-1.09	-1.40	0.31		
	1.11				0.44s	-
2.50		-0.92	-1.40	0.48		
	0.30				0.14s	-
2.80		-0.91	-1.40	0.49		
	0.70				0.39s	-
3.50		-0.78	-1.40	0.62		
	0.50				0.25s	-
4.00		-0.68	-1.06	0.38		
	0.22				0.07s	-
4.22		-0.65	-0.92	0.27		
	0.44				0.06s	-
4.66		-0.62	-0.62	0.00		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.00				-	-
4.66		-0.62	-	-		
	0.83				-	-
5.49		-0.57	-	-		
	0.21				-	-
5.70		-0.52	-	-		
	0.35				-	-
6.05		-0.19	-	-		
	0.30				-	-
6.35		-0.10	-	-		
	0.23				-	-
6.58		-0.05	-	-		
	0.14				-	-
6.72		0.07	-	-		
	1.82				-	-
8.54		1.67	-	-		
	0.30				-	-
8.84		1.70	-	-		
* Area in Scavo = 4.23s						
* Area in Riporto = 0.04r						
* Area in Compenso = 4.19s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D095" a progressiva 658.10
 "Sez.D096" a progressiva 670.00

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-20.00					
-8.49	-	-	-	-	-
-8.42	0.00	-	-	0.00	-
-6.05	0.67s	-	3.99s	-	-
-5.84	0.01s	0.02s	0.18s	-	-
-5.48	0.02r	0.09s	0.44s	0.02r	2.18
-4.46	0.08s	0.29s	2.20s	-	-
-4.16	0.02r	0.05s	0.21s	0.04r	3.43
-3.79	0.03s	0.02s	0.30s	-	-
-3.39	0.10s	0.02r	0.50s	0.02r	9.92
4.66	3.39s	4.16s	44.93s	-	-
4.66	-	0.00	-	0.00	-
6.55	-	1.17s	6.96s	-	-
6.60	-	0.00	-	0.00	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

9.79

* Totale in scavo = 59.71s
 * Totale in riporto = 0.08r
 * Totale in compenso = 59.63s

 * Progressivo in scavo = 1753.92s
 * Progressivo in riporto = 70.50r
 * Progressivo di compenso = 1683.42s

Sezione : "Sez.D096"

Progressiva : 670.00 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-20.00		-	-	-		
	10.90				-	-
-9.10		0.79	-	-	-	-
	0.42				-	-
-8.68		0.76	-	-	-	-
	0.26				-	-
-8.42		0.50	-	-	-	-
	0.58				-	-
-7.84		0.00	-	-	-	-
	0.32				-	-
-7.52		-0.26	-	-	-	-
	0.43				-	-
-7.09		-0.63	-	-	-	-
	0.21				-	-
-6.88		-0.77	-	-	-	-
	0.34				-	-
-6.54		-0.96	-	-	-	-
	0.07				-	-
-6.47		-0.99	-	-	-	-
	0.21				-	-
-6.26		-1.02	-	-	-	-
	0.21				-	-
-6.05		-1.03	-1.04	0.01		
	0.55				0.10s	-
-5.50		-1.07	-1.40	0.33		
	0.45				0.14s	-
-5.05		-1.10	-1.40	0.30		
	0.13				0.04s	-
-4.92		-1.11	-1.40	0.29		
	1.13				0.17s	-
-3.79		-1.40	-1.40	0.00		
	0.15				-	0.01r
-3.64		-1.44	-1.40	-0.04		
	0.25				-	0.01r
-3.39		-1.40	-1.40	0.00		
	1.01				0.08s	-
-2.38		-1.24	-1.40	0.16		
	0.16				0.03s	-
-2.22		-1.21	-1.40	0.19		
	1.42				0.56s	-

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

-0.80		-0.81	-1.40	0.59		
	0.08				0.05s	-
-0.72		-0.79	-1.40	0.61		
	0.72				0.44s	-
0.00		-0.80	-1.40	0.60		
	0.61				0.37s	-
0.61		-0.81	-1.40	0.59		
	1.19				0.64s	-
1.80		-0.92	-1.40	0.48		
	0.23				0.11s	-
2.03		-0.94	-1.40	0.46		
	1.12				0.65s	-
3.15		-0.70	-1.40	0.70		
	0.29				0.20s	-
3.44		-0.71	-1.40	0.69		
	0.34				0.25s	-
3.78		-0.65	-1.40	0.75		
	1.08				0.95s	-
4.86		-0.39	-1.40	1.01		
	0.14				0.14s	-
5.00		-0.37	-1.40	1.03		
	0.27				0.26s	-
5.27		-0.32	-1.22	0.90		
	1.01				0.54s	-
6.28		-0.38	-0.54	0.16		
	0.07				0.01s	-
6.35		-0.40	-0.50	0.10		
	0.20				0.02s	-
6.55		-0.29	-0.36	0.07		
	0.05				0.00	-
6.60		-0.33	-0.33	0.00		
	0.00				-	-
6.60		-0.33	-	-		
	0.09				-	-
6.69		-0.40	-	-		
	0.11				-	-
6.80		-0.33	-	-		
	0.70				-	-
7.50		-0.18	-	-		
	0.43				-	-
7.93		0.06	-	-		
	0.60				-	-
8.53		0.72	-	-		
	0.91				-	-
9.44		1.53	-	-		
	0.35				-	-
9.79		1.59	-	-		
* Area in Scavo = 5.75s						
* Area in Riporto = 0.02r						
* Area in Compenso = 5.73s						

Volume fra le sezioni:

"Sez.D096" a progressiva 670.00
 "Sez.D097" a progressiva 671.24

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

Scostam.	Ar.Prece.	Ar.Succe.	Vol.Scavo	Vol.Ripor.	Dpp Lon.
-20.00	-	-	-	-	-
-6.05	0.04s	-	0.03s	-	-
-5.73	0.43s	0.64s	0.67s	-	-
-3.79	0.02r	0.11s	0.06s	0.00	0.15
-3.39	0.08s	0.12s	0.13s	-	-
-2.38	0.05s	0.00	0.03s	-	-
-2.15	5.15s	5.05s	6.33s	-	-
6.34	0.00	0.00	-	0.00	-
6.35	0.02s	0.02s	0.03s	-	-
6.55	0.00	-	-	0.00	-
6.60	-	-	-	-	-
9.79	-	-	-	-	-

* Totale in scavo = 7.28s
 * Totale in riporto = 0.00
 * Totale in compenso = 7.28s
 * Progressivo in scavo = 1761.20s
 * Progressivo in riporto = 70.50r
 * Progressivo di compenso = 1690.70s

Sezione : "Sez.D097"

Progressiva : 671.24 mt.

Aree elementari di "SCAVO FONDO D"

Scostam.	Parziale	Q.1°P.	Q.2°P.	Dislivello	Ar.Scavo	Ar.Ripor.
-8.74		0.78	-	-	-	-
	0.31					
-8.43		0.75	-	-	-	-
	0.21					
-8.22		0.54	-	-	-	-
	0.62					
-7.60		0.00	-	-	-	-
	0.26					
-7.34		-0.21	-	-	-	-
	0.57					
-6.77		-0.70	-	-	-	-
	0.37					
-6.40		-0.93	-	-	-	-
	0.67					
-5.73		-0.92	-0.92	0.00	-	-
	0.41				0.06s	-
-5.32		-0.91	-1.19	0.28		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.32				0.12s	-
-5.00		-0.93	-1.40	0.47		
	0.01				0.01s	-
-4.99		-0.93	-1.40	0.47		
	0.30				0.13s	-
-4.69		-1.00	-1.40	0.40		
	1.12				0.37s	-
-3.57		-1.14	-1.40	0.26		
	1.24				0.17s	-
-2.33		-1.39	-1.40	0.01		
	0.18				0.01s	-
-2.15		-1.36	-1.40	0.04		
	1.32				0.35s	-
-0.83		-0.92	-1.40	0.48		
	0.09				0.05s	-
-0.74		-0.89	-1.40	0.51		
	0.74				0.43s	-
0.00		-0.75	-1.40	0.65		
	0.67				0.48s	-
0.67		-0.62	-1.40	0.78		
	0.21				0.16s	-
0.88		-0.64	-1.40	0.76		
	1.15				0.81s	-
2.03		-0.76	-1.40	0.64		
	1.35				0.86s	-
3.38		-0.77	-1.40	0.63		
	0.13				0.09s	-
3.51		-0.76	-1.40	0.64		
	0.15				0.10s	-
3.66		-0.74	-1.40	0.66		
	1.27				0.97s	-
4.93		-0.54	-1.40	0.86		
	0.07				0.06s	-
5.00		-0.53	-1.40	0.87		
	0.16				0.13s	-
5.16		-0.52	-1.29	0.77		
	1.18				0.56s	-
6.34		-0.33	-0.51	0.18		
	0.21				0.02s	-
6.55		-0.37	-0.37	0.00		
	0.00				-	-
6.55		-0.37	-	-		
	0.08				-	-
6.63		-0.38	-	-		
	0.16				-	-
6.79		-0.29	-	-		
	0.13				-	-
6.92		-0.38	-	-		
	0.09				-	-
7.01		-0.32	-	-		
	0.59				-	-
7.60		-0.20	-	-		
	0.46				-	-
8.06		0.06	-	-		
	0.65				-	-
8.71		0.79	-	-		
	0.82				-	-
9.53		1.51	-	-		

Volume sezz 5 - 97 / Canale D

	0.18				-	-
9.71		1.52	-	-		
* Area in Scavo	=	5.94s				
* Area in Riporto	=	0.00				
* Area in Compenso	=	5.94s				

Totali del volume 'SCAVO FONDO D'

* Totale in scavo	=	1761.20s
* Totale in riporto	=	70.50r
* Totale di compenso	=	1690.70s